工事名称　　鳥取市立病院西病棟改修工事

工事場所　　鳥取市的場１丁目１番地

・令和８年２月単価採用

金　0円

（工事価格　　金　0円　　）

（調査基準価格　　金　0円　　）

（調査基準価格の100/110　　金　0円　　）

工事費内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				CM　コメント
建築工事	1	式	0	CK　直接工事費
電気設備工事	1	式	0	CK　直接工事費
機械設備工事	1	式	0	CK　直接工事費
計			0	CKK 直接工事費計
共通費				CM　コメント
共通仮設費	1	式	0	KK　共通仮設費
現場管理費	1	式	0	KG　現場管理費
一般管理費等	1	式	0	KI　一般管理費等
計			0	KS　共通費計
				CM　コメント
工事価格	1	式	0	KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式	0	消費税率 10 %
工事費	1	式	0	KH　工事費
				CM　コメント

工事費内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
調査基準価格	1	式	0	CH　調査基準価格
調査基準価格の100/110	1	式	0	CH2 調査基準価格割戻

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式	0	WP
電気設備工事	1	式	0	WP
機械設備工事	1	式	0	WP
計			0	

建築工事　種目別内訳

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
4F内装改修工事	1	式	0	WP
5F内装改修工事	1	式	0	WP
6F内装改修工事	1	式	0	WP
3F仮設天井工事(4F内装改修時)	1	式	0	WP
4F仮設天井工事(5F内装改修時)	1	式	0	WP
5F仮設天井工事(6F内装改修時)	1	式	0	WP
計			0	

電気設備工事　種目別内訳

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
４階	1	式	0	WP
５階	1	式	0	WP
６階	1	式	0	WP
計			0	

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
4F工事	1	式	0	WP
5F工事	1	式	0	WP
6F工事	1	式	0	WP
計			0	

4F内装改修工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式	0	001
外壁改修	1	式	0	003
建具改修	1	式	0	004
内装改修	1	式	0	005
塗装改修	1	式	0	006
発生材処理	1	式	0	009
計			0	

5F内装改修工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式	0	001
外壁改修	1	式	0	003
建具改修	1	式	0	004
内装改修	1	式	0	005
塗装改修	1	式	0	006
発生材処理	1	式	0	009
計			0	

6F内装改修工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式	0	001
外壁改修	1	式	0	003
建具改修	1	式	0	004
内装改修	1	式	0	005
塗装改修	1	式	0	006
発生材処理	1	式	0	009
計			0	

3F仮設天井工事(4F内装改修時)

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式	0	001
内装改修	1	式	0	005
塗装改修	1	式	0	006
発生材処理	1	式	0	009
計			0	

4F仮設天井工事(5F内装改修時)

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式	0	001
内装改修	1	式	0	005
塗装改修	1	式	0	006
発生材処理	1	式	0	009
計			0	

5F仮設天井工事(6F内装改修時)

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式	0	001
内装改修	1	式	0	005
塗装改修	1	式	0	006
発生材処理	1	式	0	009
計			0	

４階

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
【改修工事】				(コメント)
電灯設備	1	式	0	001
動力設備	1	式	0	002
医用接地設備	1	式	0	WP
構内交換設備	1	式	0	010
拡声設備 （非常放送アンプの改修・更新は別途工事）	1	式	0	013
誘導支援設備	1	式	0	014
テレビ共同受信設備	1	式	0	015
火災報知設備	1	式	0	019
小計			0	(小計)
【撤去工事】				(コメント)
電灯設備	1	式	0	001
動力設備	1	式	0	002
医用接地設備	1	式	0	WP
構内情報通信網設備	1	式	0	009

４階

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
構内交換設備	1	式	0	010
情報表示設備	1	式	0	011
拡声設備	1	式	0	013
誘導支援設備	1	式	0	014
テレビ共同受信設備	1	式	0	015
火災報知設備	1	式	0	019
小計			0	(小計)
【仮設工事（３F）】				(コメント)
電灯設備	1	式	0	001
拡声設備	1	式	0	013
火災報知設備	1	式	0	019
小計			0	(小計)
【発生材処理】				(コメント)
発生材処理	1	式	0	021
小計			0	(小計)

4階

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
計			0	

5階

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
【改修工事】				(コメント)
電灯設備	1	式	0	001
動力設備	1	式	0	002
医用接地設備	1	式	0	WP
構内交換設備	1	式	0	010
拡声設備 （非常放送アンプの改修・更新は別途工事）	1	式	0	013
誘導支援設備	1	式	0	014
テレビ共同受信設備	1	式	0	015
火災報知設備	1	式	0	019
小計			0	(小計)
【撤去工事】				(コメント)
電灯設備	1	式	0	001
動力設備	1	式	0	002
医用接地設備	1	式	0	WP
構内情報通信網設備	1	式	0	009

5階

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
構内交換設備	1	式	0	010
情報表示設備	1	式	0	011
拡声設備	1	式	0	013
誘導支援設備	1	式	0	014
テレビ共同受信設備	1	式	0	015
火災報知設備	1	式	0	019
小計			0	(小計)
【仮設工事】				(コメント)
電灯設備	1	式	0	001
火災報知設備	1	式	0	019
小計			0	(小計)
【発生材処理】				(コメント)
発生材処理	1	式	0	021
小計			0	(小計)
計			0	

6階

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
【改修工事】				(コメント)
電灯設備	1	式	0	001
動力設備	1	式	0	002
医用接地設備	1	式	0	WP
構内交換設備	1	式	0	010
拡声設備 （非常放送アンプの改修・更新は別途工事）	1	式	0	013
誘導支援設備	1	式	0	014
テレビ共同受信設備	1	式	0	015
火災報知設備	1	式	0	019
小計			0	(小計)
【撤去工事】				(コメント)
電灯設備	1	式	0	001
動力設備	1	式	0	002
医用接地設備	1	式	0	WP
構内情報通信網設備	1	式	0	009

電気設備工事　科目別内訳

6階

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
構内交換設備	1	式	0	010
情報表示設備	1	式	0	011
拡声設備	1	式	0	013
誘導支援設備	1	式	0	014
テレビ共同受信設備	1	式	0	015
火災報知設備	1	式	0	019
小計			0	(小計)
【仮設工事】				(コメント)
電灯設備	1	式	0	001
火災報知設備	1	式	0	019
小計			0	(小計)
【発生材処理】				(コメント)
発生材処理	1	式	0	021
小計			0	(小計)
計			0	

機械設備工事　科目別内訳

4F工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
空気調和設備	1	式	0	001
換気設備	1	式	0	002
自動制御設備	1	式	0	004
衛生器具設備	1	式	0	005
給水設備	1	式	0	006
排水設備	1	式	0	007
給湯設備	1	式	0	008
消火設備	1	式	0	009
医ガス設備	1	式	0	010
撤去工事	1	式	0	014
発生材処理	1	式	0	014
計			0	

5F工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
空気調和設備	1	式	0	001
換気設備	1	式	0	002
自動制御設備	1	式	0	004
衛生器具設備	1	式	0	005
給水設備	1	式	0	006
排水設備	1	式	0	007
給湯設備	1	式	0	008
消火設備	1	式	0	009
医ガス設備	1	式	0	010
撤去工事	1	式	0	014
発生材処理	1	式	0	015
計			0	

6F工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
空気調和設備	1	式	0	001
換気設備	1	式	0	002
自動制御設備	1	式	0	004
衛生器具設備	1	式	0	005
給水設備	1	式	0	006
排水設備	1	式	0	007
給湯設備	1	式	0	008
消火設備	1	式	0	009
医ガス設備	1	式	0	010
撤去工事	1	式	0	014
発生材処理	1	式	0	015
計			0	

4F内装改修工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	0	001
計				0	
外壁改修	撤去	1	式	0	001
外壁改修	改修	1	式	0	002
計				0	
建具改修	撤去	1	式	0	001
建具改修	改修	1	式	0	002
計				0	
内装改修	撤去	1	式	0	001
内装改修	改修	1	式	0	002
計				0	
塗装改修	改修	1	式	0	001
計				0	
発生材処理	運搬	1	式	0	001
発生材処理	処分	1	式	0	002

4F内装改修工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				0	

5F内装改修工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	0	001
計				0	
外壁改修	撤去	1	式	0	001
外壁改修	改修	1	式	0	002
計				0	
建具改修	撤去	1	式	0	001
建具改修	改修	1	式	0	002
計				0	
内装改修	撤去	1	式	0	001
内装改修	改修	1	式	0	002
計				0	
塗装改修	改修	1	式	0	001
計				0	
発生材処理	運搬	1	式	0	001
発生材処理	処分	1	式	0	002

5F内装改修工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				0	

6F内装改修工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	0	001
計				0	
外壁改修	撤去	1	式	0	001
外壁改修	改修	1	式	0	002
計				0	
建具改修	撤去	1	式	0	001
建具改修	改修	1	式	0	002
計				0	
内装改修	撤去	1	式	0	001
内装改修	改修	1	式	0	002
計				0	
塗装改修	改修	1	式	0	001
計				0	
発生材処理	運搬	1	式	0	001
発生材処理	処分	1	式	0	002

6F内装改修工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				0	

3F仮設天井工事(4F内装改修時)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	0	001
計				0	
内装改修	撤去	1	式	0	001
内装改修	改修	1	式	0	002
計				0	
塗装改修	改修	1	式	0	001
計				0	
発生材処理	運搬	1	式	0	001
発生材処理	処分	1	式	0	002
計				0	

4F仮設天井工事(5F内装改修時)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	0	001
計				0	
内装改修	撤去	1	式	0	001
内装改修	改修	1	式	0	002
計				0	
塗装改修	改修	1	式	0	001
計				0	
発生材処理	運搬	1	式	0	001
発生材処理	処分	1	式	0	002
計				0	

5F仮設天井工事(6F内装改修時)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	0	001
計				0	
内装改修	撤去	1	式	0	001
内装改修	改修	1	式	0	002
計				0	
塗装改修	改修	1	式	0	001
計				0	
発生材処理	運搬	1	式	0	001
発生材処理	処分	1	式	0	002
計				0	

４階

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯幹線	1	式	0	WP
電灯設備	電灯分岐	1	式	0	002
電灯設備	非常照明･誘導灯	1	式	0	WP
電灯設備	コンセント分岐	1	式	0	WP
計				0	
動力設備	動力分岐	1	式	0	002
動力設備	空調電源設備	1	式	0	WP
計				0	
医用接地設備		1	式	0	WP
計				0	
構内交換設備		1	式	0	001
計				0	
拡声設備 （非常放送アンプの改修・更新は別途工事）		1	式	0	001
計				0	
誘導支援設備	ナースコール設備	1	式	0	002

４階

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				0	
テレビ共同受信設備		1	式	0	001
計				0	
火災報知設備	自動火災報知	1	式	0	001
火災報知設備	自動閉鎖	1	式	0	002
計				0	
電灯設備	電灯分岐	1	式	0	002
電灯設備	非常照明･誘導灯	1	式	0	WP
電灯設備	コンセント分岐	1	式	0	WP
計				0	
動力設備	動力分岐	1	式	0	002
動力設備	空調電源設備	1	式	0	WP
計				0	
医用接地設備		1	式	0	WP
計				0	

４階

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
構内情報通信網設備		1	式	0	001
計				0	
構内交換設備		1	式	0	001
計				0	
情報表示設備	時刻表示	1	式	0	003
計				0	
拡声設備		1	式	0	001
計				0	
誘導支援設備	ナースコール設備	1	式	0	002
計				0	
テレビ共同受信設備		1	式	0	001
計				0	
火災報知設備	自動火災報知	1	式	0	001
計				0	
電灯設備	電灯分岐	1	式	0	002

4階

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	非常照明･誘導灯	1	式	0	WP
計				0	
拡声設備		1	式	0	001
計				0	
火災報知設備	自動火災報知	1	式	0	001
計				0	
発生材処理	処分	1	式	0	001
計				0	

5階

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯幹線	1	式	0	WP
電灯設備	電灯分岐	1	式	0	002
電灯設備	非常照明･誘導灯	1	式	0	WP
電灯設備	コンセント分岐	1	式	0	WP
計				0	
動力設備	動力分岐	1	式	0	002
動力設備	空調電源設備	1	式	0	WP
計				0	
医用接地設備		1	式	0	WP
計				0	
構内交換設備		1	式	0	001
計				0	
拡声設備 （非常放送アンプの改修・更新は別途工事）		1	式	0	001
計				0	
誘導支援設備	ナースコール設備	1	式	0	002

5階

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				0	
テレビ共同受信設備		1	式	0	001
計				0	
火災報知設備	自動火災報知	1	式	0	001
火災報知設備	自動閉鎖	1	式	0	002
計				0	
電灯設備	電灯分岐	1	式	0	002
電灯設備	非常照明･誘導灯	1	式	0	WP
電灯設備	コンセント分岐	1	式	0	WP
計				0	
動力設備	動力分岐	1	式	0	002
動力設備	空調電源設備	1	式	0	WP
計				0	
医用接地設備		1	式	0	WP
計				0	

5階

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
構内情報通信網設備		1	式	0	001
計				0	
構内交換設備		1	式	0	001
計				0	
情報表示設備	時刻表示	1	式	0	003
計				0	
拡声設備		1	式	0	001
計				0	
誘導支援設備	ナースコール設備	1	式	0	002
計				0	
テレビ共同受信設備		1	式	0	001
計				0	
火災報知設備	自動火災報知	1	式	0	001
火災報知設備	自動閉鎖	1	式	0	002
計				0	

5階

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯分岐	1	式	0	002
電灯設備	非常照明･誘導灯	1	式	0	WP
計				0	
火災報知設備	自動火災報知	1	式	0	001
計				0	
発生材処理	処分	1	式	0	001
計				0	

6階

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯幹線	1	式	0	WP
電灯設備	電灯分岐	1	式	0	002
電灯設備	非常照明･誘導灯	1	式	0	WP
電灯設備	コンセント分岐	1	式	0	WP
計				0	
動力設備	動力分岐	1	式	0	002
動力設備	空調電源設備	1	式	0	WP
計				0	
医用接地設備		1	式	0	WP
計				0	
構内交換設備		1	式	0	001
計				0	
拡声設備 （非常放送アンプの改修・更新は別途工事）		1	式	0	001
計				0	
誘導支援設備	ナースコール設備	1	式	0	002

6階

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				0	
テレビ共同受信設備		1	式	0	001
計				0	
火災報知設備	自動火災報知	1	式	0	001
火災報知設備	自動閉鎖	1	式	0	002
計				0	
電灯設備	電灯分岐	1	式	0	002
電灯設備	非常照明･誘導灯	1	式	0	WP
電灯設備	コンセント分岐	1	式	0	WP
計				0	
動力設備	動力分岐	1	式	0	002
動力設備	空調電源設備	1	式	0	WP
計				0	
医用接地設備		1	式	0	WP
計				0	

6階

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
構内情報通信網設備		1	式	0	001
計				0	
構内交換設備		1	式	0	001
計				0	
情報表示設備	時刻表示	1	式	0	003
計				0	
拡声設備		1	式	0	001
計				0	
誘導支援設備	ナースコール設備	1	式	0	002
計				0	
テレビ共同受信設備		1	式	0	001
計				0	
火災報知設備	自動火災報知	1	式	0	001
火災報知設備	自動閉鎖	1	式	0	002
計				0	

6階

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯分岐	1	式	0	002
電灯設備	非常照明･誘導灯	1	式	0	WP
計				0	
火災報知設備	自動火災報知	1	式	0	001
計				0	
発生材処理	運搬	1	式	0	001
発生材処理	処分	1	式	0	001
計				0	

4F工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	機器設備	1	式	0	001
空気調和設備	ダクト設備	1	式	0	WP
空気調和設備	配管設備	1	式	0	WP
空気調和設備	総合調整	1	式	0	WP
計				0	
換気設備	機器設備	1	式	0	001
換気設備	ダクト設備	1	式	0	WP
換気設備	総合調整	1	式	0	WP
計				0	
自動制御設備		1	式	0	001
計				0	
衛生器具設備		1	式	0	001
計				0	
給水設備		1	式	0	001
計				0	

4F工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
排水設備		1	式	0	001
計				0	
給湯設備		1	式	0	001
計				0	
消火設備	スプリンクラー設備	1	式	0	004
計				0	
医ガス設備		1	式	0	001
計				0	
撤去工事		1	式	0	001
計				0	
発生材処理		1	式	0	001
計				0	

5F工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	機器設備	1	式	0	001
空気調和設備	ダクト設備	1	式	0	WP
空気調和設備	配管設備	1	式	0	WP
空気調和設備	総合調整	1	式	0	WP
計				0	
換気設備	機器設備	1	式	0	001
換気設備	ダクト設備	1	式	0	WP
換気設備	総合調整	1	式	0	WP
計				0	
自動制御設備		1	式	0	001
計				0	
衛生器具設備		1	式	0	001
計				0	
給水設備		1	式	0	001
計				0	

5F工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
排水設備		1	式	0	001
計				0	
給湯設備		1	式	0	001
計				0	
消火設備	スプリンクラー設備	1	式	0	004
計				0	
医ガス設備		1	式	0	001
計				0	
撤去工事		1	式	0	001
計				0	
発生材処理		1	式	0	001
計				0	

6F工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	機器設備	1	式	0	001
空気調和設備	ダクト設備	1	式	0	WP
空気調和設備	配管設備	1	式	0	WP
空気調和設備	総合調整	1	式	0	WP
計				0	
換気設備	機器設備	1	式	0	001
換気設備	ダクト設備	1	式	0	WP
換気設備	総合調整	1	式	0	WP
計				0	
自動制御設備		1	式	0	001
計				0	
衛生器具設備		1	式	0	001
計				0	
給水設備		1	式	0	001
計				0	

6F工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
排水設備		1	式	0	001
計				0	
給湯設備		1	式	0	001
計				0	
消火設備	スプリンクラー設備	1	式	0	004
計				0	
医ガス設備		1	式	0	001
計				0	
撤去工事		1	式	0	001
計				0	
発生材処理		1	式	0	001
計				0	

4F内装改修工事　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		0	別紙 00-0001
養生		1	式		0	別紙 00-0002
整理清掃後片付け		1	式		0	別紙 00-0003
外部足場		1	式		0	別紙 00-0004
内部足場		1	式		0	別紙 00-0005
計					0	

4F内装改修工事　外壁改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	9.4	㎡	0	0	代価表　0185
計					0	

4F内装改修工事　外壁改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
施工数量調査 (外壁改修)	ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替改修	9.4	㎡	0	0	代価表　0187
外壁ﾀｲﾙ張り	45×95　磁器質　既製品 施ゆう　耐凍害性	9.4	㎡	0	0	見積 10
計					0	

4F内装改修工事　建具改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(鋼製建具)						(コメント)
SW15 引き違い窓撤去	W1900×H1100 枠共　集積共	1	か所	0	0	代価表　0014
SW16 FIX窓撤去	W1200×H1100 枠共　集積共	1	か所	0	0	代価表　0015
ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ FIX窓+引違窓	W10820×H1000 枠共　集積共	1	か所	0	0	代価表　0016
(ｽﾃﾝﾚｽ製建具)						(コメント)
SSF2 三方枠撤去	W800×H2100 枠のみ　集積共	2	か所	0	0	代価表　0017
(軽量鋼製建具)						(コメント)
LD2 片開き戸撤去	W800×H2100 枠共　集積共	1	か所	0	0	代価表　0018
LD6 親子開き戸撤去	W1200×H2100 枠共　集積共	1	か所	0	0	代価表　0019
LD7 片開き戸撤去	W800×H2100 枠共　集積共	2	か所	0	0	代価表　0020
LD15 片開き戸撤去	W800×H2100 枠共　集積共	2	か所	0	0	代価表　0021
LSD2 片引き戸撤去	W1200×H2100 枠共　集積共	6	か所	0	0	代価表　0022
LSD5 片引き戸撤去	W1200×H2100 枠共　集積共	1	か所	0	0	代価表　0023
LSD33 片引き戸撤去	W1200×H2100 枠共　集積共	1	か所	0	0	代価表　0024
LSD6 片引き戸撤去	W600×H2100 枠共　集積共	1	か所	0	0	代価表　0025

4F内装改修工事　建具改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(木製建具)						(コメント)
WD1 片開き戸撤去	W600×H2100 扉のみ　集積共	3	か所	0	0	代価表　0026
(ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ)						(コメント)
TB1 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	W1800×H1900 集積共	1	か所	0	0	代価表　0027
TB2 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	W2000×H1900 集積共	1	か所	0	0	代価表　0028
TB3 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	W1200×H1900 集積共	4	か所	0	0	代価表　0029
TB4 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	W900×H1900 集積共	1	か所	0	0	代価表　0030
TB5 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	W1600×H1900 集積共	1	か所	0	0	代価表　0031
(ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝﾄﾞｱ)						(コメント)
ACD1 ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝﾄﾞｱ撤去	W1500×H1900 集積共	1	か所	0	0	代価表　0032
ACD2 ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝﾄﾞｱ撤去	W1040×H1900 集積共	1	か所	0	0	代価表　0033
(ｶﾞﾗｽその他)						(コメント)
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	172	㎡	0	0	代価表　0203
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	425	m	0	0	代価表　0186
計					0	

4F内装改修工事　建具改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(軽量鋼製建具)						(コメント)
LD1 片開き戸	W600×H2000	2	か所	0	0	軽量鋼製 10
LD2 片開き戸	W800×H2100	1	か所	0	0	軽量鋼製 20
LD3 片開き戸	W800×H2100	2	か所	0	0	軽量鋼製 30
LD4 片開き戸	W700×H2100	1	か所	0	0	軽量鋼製 40
LSD1 腰壁ｹﾘ板付 片引き戸	W900×H2115	1	か所	0	0	軽量引戸 10
LSD2 片引き戸	W1200×H2115	1	か所	0	0	軽量引戸 20
LSD3 片引き戸 (LGS内蔵)	W1200×H2115	2	か所	0	0	軽量引戸 30
LSD4 折れ戸	W900×H2115	2	か所	0	0	軽量引戸 40
LSD5 片引き戸	W1200×H2115 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ内蔵ﾄﾞｱ	1	か所	0	0	軽量引戸 50
LSD6 片二重引き戸 (間動式) (LGS内蔵)	W1300×H2115	1	か所	0	0	軽量引戸 60
LSD7e 片二重引き戸 (間動式) (LGS内蔵)	W800×H2115 将来電気錠設置	1	か所	0	0	軽量引戸 70
LSD8 片二重引き戸 (間動式)	W900×H2115					軽量引戸 80

4F内装改修工事	建具改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(LGS内蔵)		2	か所	0	0	
LSD8e 片二重引き戸 (間動式) (LGS内蔵)	W900×H2115 将来電気錠設置	4	か所	0	0	軽量引戸 90
LSD9 片引き戸	W900×H2100	1	か所	0	0	軽量引戸 100
LSD11 腰壁ｹﾘ板付 片引き戸	W900×H2100	1	か所	0	0	軽量引戸 110
既設引戸改修	全開ｽﾄｯﾊﾟｰ,ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ解除 常閉建具に変更の上建具調整	15	か所	0	0	建具調整 60
(木製建具)						(コメント)
WD1 片開き戸	W600×H2100　ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ 既設枠に取付	3	か所	0	0	木製建具 10
(鋼製建具)						(コメント)
SW1 片開き窓	W1300×H1115 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ内蔵ｻｯｼ ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞｽﾗｯﾄ15可動　枠見込70	1	か所	0	0	鋼製建具 10
SW2 FIX窓	W1200×H1115　枠見込70	1	か所	0	0	鋼製建具 20
S01 一方枠	H2500 枠見込170	1	か所	0	0	鋼製建具 30
SP1 ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ	W2060×H1400	1	か所	0	0	ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ 10
SP2 ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ	W600×H1400	1	か所	0	0	ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ 20
(ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ)						(コメント)

4F内装改修工事	建具改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
TB1.2 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	W3290×H2300 開き戸×2,2重片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ×1 W1200×H2300	1	か所	0	0	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 10
TB3 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	W900×H2100	1	か所	0	0	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 20
TB4 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	W2000×H2300 片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ	1	か所	0	0	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 30
TB5 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	W2000×H2300 片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ	1	か所	0	0	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 40
建具金物交換	開閉調整含む　AW05	14	か所	0	0	建具調整 10
建具金物交換	開閉調整含む　AW06	1	か所	0	0	建具調整 20
建具金物交換	開閉調整含む　AW07	2	か所	0	0	建具調整 30
建具金物交換	開閉調整含む　AW10	1	か所	0	0	建具調整 40
建具金物交換	開閉調整含む　AW12	1	か所	0	0	建具調整 50
建具金物交換	開閉調整含む　既設引戸	15	か所	0	0	建具調整 60
清掃	軽量鋼製建具	157	㎡	0	0	代価表　0204
(ｶﾞﾗｽ)						(コメント)
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚3.0　特寸2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	2.9	㎡	0	0	代価表　0034
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚4.0 100×100 特寸2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	1	か所	0	0	代価表　0035
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚5.0　特寸2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	1.9	㎡	0	0	代価表　0036

4F内装改修工事	建具改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚6.0　特寸2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	1.9	㎡	0	0	代価表　0037
型板ｶﾞﾗｽ	厚4.0 100×100 特寸2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	1	か所	0	0	代価表　0038
型板ｶﾞﾗｽ	厚4.0 150×150 特寸2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	3	か所	0	0	代価表　0039
型板ｶﾞﾗｽ	厚4.0　特寸2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	2.5	㎡	0	0	代価表　0040
真空ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ	Low-E3+V+FL3　特寸2.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	5.1	㎡	0	0	代価表　0041
真空ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ	Low-E3+V+FL3　特寸4.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	95.4	㎡	0	0	代価表　0042
真空ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ	Low-E5+V+FL5　特寸2.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	51.8	㎡	0	0	代価表　0043
真空ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ	Low-E5+V+FL5　特寸4.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	3	㎡	0	0	代価表　0044
(その他)						(コメント)
建具周囲 ﾓﾙﾀﾙ充填	内部建具	21.1	m	0	0	代価表　0211
透明遮熱ﾌｨﾙﾑ貼り		16.3	㎡	0	0	ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ 10
飛沫防止ﾌｨﾙﾑ貼		16.5	㎡	0	0	ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ 20
化粧ｼｰﾄ貼	軽量鋼製建具面	4.1	㎡	0	0	化粧ｼｰﾄ 40
化粧ｼｰﾄ貼	木製建具面	8.7	㎡	0	0	化粧ｼｰﾄ 50
計					0	

4F内装改修工事	内装改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(床)						(コメント)
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋　人力　集積共	1.3	m3	0	0	代価表　0045
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	8.2	m	0	0	代価表　0213
ｶｰﾍﾟｯﾄﾀｲﾙ撤去	集積共	19.9	㎡	0	0	代価表　0214
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去	集積共	832	㎡	0	0	代価表　0215
床ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共　集積共	0.7	㎡	0	0	代価表　0216
(幅木･壁)						(コメント)
ﾋﾞﾆﾙ巾木撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　集積共	577	m	0	0	代価表　0046
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ立上撤去	集積共	126	m	0	0	代価表　0218
木製巾木撤去	集積共	17.2	m	0	0	代価表　0219
壁ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共　人力　集積共	0.2	m3	0	0	代価表　0047
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	15	m	0	0	代価表　0213
壁下地撤去	集積共	234	㎡	0	0	代価表　0220 LGS
CB撤去	集積共	16.5	㎡	0	0	代価表　0221 CB
壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ撤去	集積共	625	㎡	0	0	代価表　0222

4F内装改修工事	内装改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	27.3	㎡	0	0	代価表　0185
壁ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り　集積共	48.1	㎡	0	0	代価表　0223
壁ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り　集積共	656	㎡	0	0	代価表　0224
壁断熱材撤去	一重張り　集積共	48.1	㎡	0	0	代価表　0048
(天井)						(コメント)
天井下地撤去	集積共	859	㎡	0	0	代価表　0225
天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り　集積共	859	㎡	0	0	代価表　0226
天井ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ撤去	集積共	19.9	㎡	0	0	代価表　0227
(その他)						(コメント)
ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板撤去	ｽﾃﾝﾚｽ製　集積共	24.3	m	0	0	代価表　0228
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤去	ｱﾙﾐ製　W120×H150　二方　集積共	13	m	0	0	代価表　0049
照明ﾎﾞｯｸｽ撤去	鋼製　W270×H500　三方　集積共	10.8	m	0	0	代価表　0050
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去	ｱﾙﾐ製　集積共	188	m	0	0	代価表　0051
ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ撤去	鋼製　集積共	4.1	m	0	0	代価表　0052
ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ撤去	W2000×D60×H2500　集積共	1	か所	0	0	代価表　0053

4F内装改修工事	内装改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾄｲﾚ補助手摺撤去	ｽﾃﾝﾚｽ製　L=1600　集積共	1	か所	0	0	代価表　0054
ﾄｲﾚ補助手摺撤去	ｽﾃﾝﾚｽ製　L=600　握りﾊﾞｰ　集積共	1	か所	0	0	代価表　0055
ﾄｲﾚ補助手摺撤去	ｽﾃﾝﾚｽ製　L=700+700　L型　集積共	1	か所	0	0	代価表　0056
ｸﾛｰｾﾞｯﾄﾄﾞｱ撤去	鋼製　W2000×H2480　集積共	1	か所	0	0	代価表　0057
ｺｰﾄ掛け撤去	木製　L600×H100　集積共	1	か所	0	0	代価表　0058
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ撤去	樹脂製　集積共	47.1	m	0	0	代価表　0059
ｻｲﾝ撤去	集積共	47	か所	0	0	代価表　0060
白板撤去	W1500×H900　集積共	1	か所	0	0	代価表　0061
棚板撤去	木製　W1500×D450×H25　集積共	1	か所	0	0	代価表　0062
棚板撤去	木製　W200×D200　集積共	5	か所	0	0	代価表　0063
ﾊﾟｲﾌﾟ棚撤去	ｽﾃﾝﾚｽ製　W1500×D300　集積共	2	か所	0	0	代価表　0064
ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ撤去	W1500×φ38　集積共	1	か所	0	0	代価表　0065
物干しﾌｯｸ撤去	ｽﾃﾝﾚｽ製　集積共	1	か所	0	0	代価表　0066
点滴ﾌｯｸ撤去	ｽﾃﾝﾚｽ製　集積共	8	か所	0	0	代価表　0067
点滴ﾚｰﾙ撤去	鋼製　集積共	81.2	m	0	0	代価表　0068

4F内装改修工事	内装改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ撤去	集積共	10.8	㎡	0	0	代価表　0069
流し撤去	W1200×D550×H900程度　集積共	2	か所	0	0	代価表　0070
流し撤去	W1500×D550×H900程度　集積共	1	か所	0	0	代価表　0071
流し撤去	W1800×D550×H900程度　集積共	1	か所	0	0	代価表　0072
流し撤去	W2400×D550×H900程度　集積共	1	か所	0	0	代価表　0073
ﾐﾆｷｯﾁﾝ撤去	W1200×D500×H900程度　集積共	1	か所	0	0	代価表　0074
ﾎﾟﾘﾊﾞｽ撤去	W1500×D900×H600　集積共	1	か所	0	0	代価表　0075
ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ撤去	W1930×D1960×H2150　集積共	1	か所	0	0	代価表　0077
壁付机天板撤去	木製　W10020×D600×H30　集積共	10	か所	0	0	代価表　0078
鏡撤去	W450×H600程度　集積共	12	か所	0	0	代価表　0079
戸棚撤去	木製　W2000×D500×H2500　集積共	1	か所	0	0	代価表　0080
戸棚撤去	木製　W2000×D600×H2480　集積共	1	か所	0	0	代価表　0081
戸棚撤去	木製　W3000×D450×H900　集積共	1	か所	0	0	代価表　0082
戸棚撤去	木製　W3600×D450×H900　集積共	1	か所	0	0	代価表　0083
戸棚撤去	木製　W600×D400×H2400　集積共	1	か所	0	0	代価表　0084

4F内装改修工事	内装改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
蓄尿棚撤去	ｽﾃﾝﾚｽ製　W600×D600×H1980 集積共	2	か所	0	0	代価表　0085
吊戸棚撤去	W580×D500×H500程度　集積共	1	か所	0	0	代価表　0086
受付ｶｳﾝﾀｰ撤去	木製　W1000×D400×H30 下垂部:W1000×D150×H50　集積共	1	m	0	0	代価表　0087
受付ｶｳﾝﾀｰ撤去	木製　W900×D400×H30 下垂部:W900×D150×H50　集積共	1	m	0	0	代価表　0088
車いすｶﾞｰﾄﾞ撤去	塩ﾋﾞ製　H=200　集積共	181	m	0	0	代価表　0089
半硬質樹脂手摺撤去	塩ﾋﾞ製　集積共	6.5	m	0	0	代価表　0090
壁付2段手摺撤去	塩ﾋﾞ製　集積共	176	m	0	0	代価表　0091
壁ｺｱ抜き	φ100　壁厚150	11	か所	0	0	代価表　0097
壁ｺｱ抜き	φ150　壁厚150	19	か所	0	0	代価表　0098
鉄筋探査		9.4	㎡	0	0	代価表　0312
ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ 取り外し再取付	鋼製　W1890×D60×H2500	1	か所	0	0	代価表　0092
ﾄｲﾚ補助手摺 取り外し再取付	ｽﾃﾝﾚｽ製　L=550	4	か所	0	0	代価表　0093
ﾄｲﾚ補助手摺 取り外し再取付	ｽﾃﾝﾚｽ製　L＝700+700程度　L型	8	か所	0	0	代価表　0094
ﾄｲﾚ補助手摺 取り外し再取付	ｽﾃﾝﾚｽ製　L=850+1250	1	か所	0	0	代価表　0095
ﾄｲﾚ補助手摺 取り外し再取付	ｽﾃﾝﾚｽ製　W=600　小便器用	1	か所	0	0	代価表　0096

4F内装改修工事　内装改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					0	

4F内装改修工事　内装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(床)						(コメント)
床ﾀｲﾙ張り	磁器質 50角 ﾓﾙﾀﾙ面	2.1	㎡	0	0	代価表　0233
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて　ﾀｲﾙ下地	2.1	㎡	0	0	代価表　0234
嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ	FC18-15　人力打設	1	m3	0	0	代価表　0099
溶接金網	100×100　6φ	4.6	㎡	0	0	代価表　0101
1 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り	FS　厚2.0　一般部　熱溶接工法 ﾏｰﾌﾞﾙ柄	447	㎡	0	0	ﾋﾞﾆﾙ床 10
1 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り	FS　厚2.0　多湿部　熱溶接工法 ﾏｰﾌﾞﾙ柄	14.5	㎡	0	0	ﾋﾞﾆﾙ床 20
3 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り	FS　厚2.0　多湿部　熱溶接工法 ﾏｰﾌﾞﾙ柄　消臭･防汚	21.6	㎡	0	0	ﾋﾞﾆﾙ床 30
4 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り	HS　厚2.0　一般部　熱溶接工法 発泡	211	㎡	0	0	ﾋﾞﾆﾙ床 40
4 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り	HS　厚2.0　多湿部　熱溶接工法 発泡	40.2	㎡	0	0	ﾋﾞﾆﾙ床 50
5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り	FS　厚2.0　一般部　熱溶接工法 ﾏｰﾌﾞﾙ柄　耐薬品帯電防止	82.3	㎡	0	0	ﾋﾞﾆﾙ床 60
5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り	FS　厚2.0　多湿部　熱溶接工法 ﾏｰﾌﾞﾙ柄　耐薬品帯電防止	53.6	㎡	0	0	ﾋﾞﾆﾙ床 70
(幅木･壁)						(コメント)
ﾋﾞﾆﾙ巾木	H=60	346	m	0	0	代価表　0238
ﾜｲﾄﾞ幅木	H=330	146	m	0	0	代価表　0239

4F内装改修工事	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
3 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 立上げ	H=100 厚2.0 多湿部 熱溶接工法 消臭･防汚	44.6	m	0	0	ﾋﾞﾆﾙ床 80
5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 立上げ	H=100 厚2.0 一般部 熱溶接工法 耐薬品帯電防止	123	m	0	0	ﾋﾞﾆﾙ床 90
床材立上天端見切	樹脂製	152	m	0	0	見切 10
床材立上天端見切	ｱﾙﾐ製	19.8	m	0	0	代価表　0240
ﾗｲﾆﾝｸﾞ CB積み	厚150　塗下	5.7	㎡	0	0	代価表　0313
壁ﾀｲﾙ張り	ﾓﾙﾀﾙ面 100角 III類 施釉 改良圧着張り	9.3	㎡	0	0	代価表　0241
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて　ﾀｲﾙ下地	9.3	㎡	0	0	代価表　0242
壁 化粧ｼｰﾄ貼り	ﾎﾞｰﾄﾞ面	23.3	㎡	0	0	化粧ｼｰﾄ 10
壁 腰壁保護用ｼｰﾄ	ﾎﾞｰﾄﾞ面	76.3	㎡	0	0	保護ｼｰﾄ 10
配線用ｼｬﾌﾄ立上 化粧ｼｰﾄ貼り	ｽﾁｰﾙ面	1.1	㎡	0	0	化粧ｼｰﾄ 30
壁樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修	畜尿棚撤去跡	5.2	㎡	0	0	代価表　0243
壁 耐水合板張り	厚18.0　I 類	21.9	㎡	0	0	代価表　0102
軽量鉄骨壁下地	50形　@450　下地張りあり	29.2	㎡	0	0	代価表　0246
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 軽量鉄骨壁下地	65形　@300　下地張りなし	22.9	㎡	0	0	代価表　0247
軽量鉄骨壁下地	65形　@450　下地張りあり	55.1	㎡	0	0	代価表　0248

4F内装改修工事	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨壁下地	90形　@450　下地張りあり	25.2	㎡	0	0	代価表　0249
軽量鉄骨壁下地 開口部補強		1	式		0	別紙 00-0006
壁 強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-F)	厚12.5 継目処理(ｸﾛｽ) 下地GB-F12.5共	23.1	㎡	0	0	代価表　0115
壁 強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-F)	厚15.0 継目処理(ｸﾛｽ) 下地GB-F15.0共	92.9	㎡	0	0	代価表　0116
壁 強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-F)	厚15.0 継目処理(塗装) 下地GB-F15.0共	15.5	㎡	0	0	代価表　0117
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-NC)	厚9.5 継目処理(ｸﾛｽ) 下地GB-R12.5共	44	㎡	0	0	代価表　0118
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-NC)	厚9.5 継目処理(塗装) 下地GB-R12.5共	3	㎡	0	0	代価表　0119
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚9.5 継目処理(ｸﾛｽ)	10.2	㎡	0	0	代価表　0120
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚9.5 継目処理(塗装)	1.9	㎡	0	0	代価表　0121
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚12.5　継目処理(ｸﾛｽ)	18.1	㎡	0	0	代価表　0122
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚12.5　継目処理(塗装)	13.3	㎡	0	0	代価表　0123
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚12.5 継目処理(ｸﾛｽ) 下地GB-R9.5共	19.8	㎡	0	0	代価表　0124
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚12.5 継目処理(塗装) 下地GB-R9.5共	2	㎡	0	0	代価表　0125
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚12.5 継目処理(ｸﾛｽ) 下地GB-R12.5共	67	㎡	0	0	代価表　0126
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚12.5 継目処理(塗装) 下地GB-R12.5共	38.5	㎡	0	0	代価表　0127

4F内装改修工事　内装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁 普通硬質石膏 ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-RH)	厚9.5 継目処理(ｸﾛｽ) 下地GB-R12.5共	5.8	㎡	0	0	代価表　0128
壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り	ﾎﾞｰﾄﾞ面	756	㎡	0	0	代価表　0265
壁 ﾎﾞｰﾄﾞ継目処理	耐火間仕切面　ｸﾛｽ下地	160	㎡	0	0	代価表　0266
壁 ﾎﾞｰﾄﾞ継目処理	耐火間仕切面　塗装下地	116	㎡	0	0	代価表　0267
壁 ﾒﾗﾐﾝ化粧板張り	厚3.0　ﾎﾞｰﾄﾞ面	38.1	㎡	0	0	面台 10
壁 不燃ﾒﾗﾐﾝ化粧板 張り	厚3.0　ｺﾝｸﾘｰﾄ面	2.4	㎡	0	0	面台 20
壁 不燃ﾒﾗﾐﾝ化粧板 張り	厚3.0　ﾀｲﾙ面	90.7	㎡	0	0	面台 30
壁 不燃化粧 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板張り	厚6.0　突付け	55.5	㎡	0	0	代価表　0268
P1 耐火間仕切	90形 GB-F厚15.0+GB-F厚15.0(両面)	53.1	㎡	0	0	耐火間仕切 10
P8 耐火間仕切	90形 GB-R厚15.0+GB-NC厚9.5(両面)	17.4	㎡	0	0	耐火間仕切 20
P21 耐火間仕切	65形 GB-R厚12.5+GB-R厚12.5(両面)	77.4	㎡	0	0	耐火間仕切 30
T1 耐火間仕切	90形 GB-F厚12.5+GB-F厚12.5(両面)	18.5	㎡	0	0	耐火間仕切 40
T1G 耐火遮音間仕切	90形 GB-F厚12.5+GB-F厚12.5(両面) ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填:厚50　24K	37	㎡	0	0	耐火間仕切 50
P1G 耐火遮音間仕切	90形 GB-F厚15.0+GB-F厚15.0(両面) ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填:厚50　24K	10.1	㎡	0	0	耐火間仕切 60
P21G 耐火遮音間仕切	65形 GB-R厚12.5+GB-R厚12.5(両面) ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填:厚50　24K	31.8	㎡	0	0	耐火間仕切 70

4F内装改修工事　内装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
耐火ｼｰﾙ	両面	96.8	m	0	0	耐火間仕切 80
耐火遮音ｼｰﾙ	両面	53.6	m	0	0	耐火間仕切 90
LGS内ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填	厚50　24K	11.1	㎡	0	0	代価表　0269
壁 断熱材打込み	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板　厚20.0	31.4	㎡	0	0	代価表　0279
(天井)						(コメント)
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内)　@225　下地張りなし 振止め補強共	328	㎡	0	0	代価表　0129
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内)　@300　下地張りなし 振止め補強共	364	㎡	0	0	代価表　0130
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内)　@360　下地張りあり 振止め補強共	180	㎡	0	0	代価表　0131
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H=300～500	12.5	m	0	0	代価表　0274
軽量鉄骨天井下地 開口部補強		1	式		0	別紙 00-0007
天井 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板張り	厚6.0　目透し	13.6	㎡	0	0	代価表　0280
天井 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り	ﾎﾞｰﾄﾞ面	252	㎡	0	0	代価表　0281
天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 張り	厚9.5　突付け	328	㎡	0	0	代価表　0282
天井 岩綿吸音板張り	厚9.0　突付け	98.5	㎡	0	0	代価表　0283
天井 岩綿吸音板張り	厚12.0　突付け　GB-R厚12.5共	171	㎡	0	0	代価表　0140

4F内装改修工事	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚12.5　継目処理(ｸﾛｽ)	252	㎡	0	0	代価表　0141
天井 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-F)	厚15.0 継目処理(塗装) 下地GB-F15.0共	12.9	㎡	0	0	代価表　0142
天井点検口	ｱﾙﾐ製　450角　内外額縁ﾀｲﾌﾟ	120	か所	0	0	代価表　0286
1階 天井点検口	ｱﾙﾐ製　450角　内外額縁ﾀｲﾌﾟ	8	か所	0	0	代価表　0143 1F
(その他)						(コメント)
ｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2　10×10	27.3	m	0	0	代価表　0287
ｼｰﾘﾝｸﾞ	SR-1　10×10	49.8	m	0	0	代価表　0288
壁 仕切り材	米栂　230×30	27.3	m	0	0	代価表　0289
手摺取付用下地 補強	合板(1類)　厚12.0　W910×H910	2	か所	0	0	代価表　0144
病室･観察室 壁見切り	塩ﾋﾞ製	76.1	m	0	0	代価表　0145
ｶｳﾝﾀｰ上部 下り壁見切り縁	樹脂製	10.1	m	0	0	代価表　0146
ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ	ｱﾙﾐ製	4.1	m	0	0	代価表　0292
美装	ｽﾄﾚｯﾁｬｰｶﾞｰﾄﾞ	5.1	m	0	0	代価表　0148
美装	既設鏡	4	㎡	0	0	代価表　0149
B-1 A ｽﾃﾝﾚｽ流し台	W1050×D650×H800 ｼﾝｸ及び天板:ｽﾃﾝﾚｽ　厚1.0 表面:防音防露材					流し 10

4F内装改修工事	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	開き戸:ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾌﾗｯｼｭ厚20.0 点検ﾊﾟﾈﾙ:ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ合板厚4.0 (ｹﾝﾄﾞﾝ式)　W400×H400 三方水返しつき	1	か所	0	0	
B-1 B ｽﾃﾝﾚｽ流し台	W1200×D650×H800 ｼﾝｸ及び天板:ｽﾃﾝﾚｽ厚1.0 開き戸:ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾌﾗｯｼｭ厚20.0 点検ﾊﾟﾈﾙ:ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ合板厚.0 (ｹﾝﾄﾞﾝ式)　W400×H400 三方水返しつき	1	か所	0	0	流し 20
B-1 C ｽﾃﾝﾚｽ流し台	W1200×D600×H800 ｼﾝｸ及び天板:ｽﾃﾝﾚｽ厚1.0 表面:防音防露材 開き戸:ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾌﾗｯｼｭ厚20.0 点検ﾊﾟﾈﾙ:ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ合板厚4.0 (ｹﾝﾄﾞﾝ式)　W400×H400 三方水返しつき	1	か所	0	0	流し 30
B-2 ｽﾃﾝﾚｽ流し台 ･吊戸棚	W1200×D520×H800　既製品 吊戸棚:W1200×D350×H700 幕板共	1	か所	0	0	流し 40
C-13 身障者補助手摺	樹脂被覆　L=700+700　壁付 L型 大便器	3	か所	0	0	補助手摺 10
C-15 身障者補助手摺	樹脂被覆　D635×H120×4本 人口大理石ｶｳﾝﾀｰ用	1	か所	0	0	補助手摺 20
C-16 身障者補助手摺	樹脂被覆　D800×H740×2本 P型	2	か所	0	0	補助手摺 30
C-17 補助手摺	壁付　I型 ｽﾃﾝﾚｽ製 H=600×2本 ｼｬﾜｰ両端	1	か所	0	0	補助手摺 40
C-18 補助手摺	ｽﾃﾝﾚｽ製　L=1500　壁付	1	か所	0	0	補助手摺 50
A-4 ﾛｰﾙﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	W1200×H1100	1	か所	0	0	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ 10

4F内装改修工事	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
B-2 ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　W=120　厚40.0	1.2	m	0	0	面台 40
C-1a,1b ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　W=150　厚18.0	18.3	m	0	0	面台 50
C-2 ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　W=160　厚18.0	3	m	0	0	面台 60
C-2 ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　W=340　厚1.0	2.9	m	0	0	面台 70
B-2 幕板	ﾒﾗﾐﾝ化粧合板　厚4.0	0.2	㎡	0	0	幕板 10
C-8 化粧鏡	W400×H1050	2	か所	0	0	化粧鏡 10
C-8 化粧鏡	W450×H600	19	か所	0	0	化粧鏡 20
C-8(ｼｬﾜｰ) 化粧鏡	W450×H600　耐食鏡	2	か所	0	0	化粧鏡 30
C-8 化粧鏡	W480×H1100	3	か所	0	0	化粧鏡 40
C-19 消火器ﾎﾞｯｸｽ	鋼製　W290×D223×H430 ﾌﾞﾗｹｯﾄBBR-F共	2	か所	0	0	金属 150
C-11 ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	ｱﾙﾐ製　ﾀﾞﾌﾞﾙ	25.1	m	0	0	金属 160
C-11 ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	R加工	63	か所	0	0	金属 170
C-11 天井付きｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	ｱﾙﾐ製　車式静音ﾗｲﾅｰ(8個/m) 端部ｷｬｯﾌﾟ付	134	m	0	0	金属 180
点滴ﾌｯｸ	壁面式　既製品	16	か所	0	0	金属 190
鍵箱	60組用	1	か所	0	0	金属 10

4F内装改修工事	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
PPEﾎﾙﾀﾞｰ	W255×D110×H140×4段	12	か所	0	0	代価表　0147
PPEﾎﾙﾀﾞｰ 壁下地補強	ｽﾁｰﾙ製　厚0.8　W255×H560	12	か所	0	0	金属 30
半埋め込み 消毒液ﾎﾙﾀﾞｰ	W180×D(63+38)×H317	12	か所	0	0	金属 40
消毒液ﾎﾙﾀﾞｰ 壁下地補強	ｽﾁｰﾙ製　厚0.8　W180×H317	12	か所	0	0	金属 50
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ	ｱﾙﾐ製　W120×H150　二方	25.1	m	0	0	金属 60
C-7 壁付手摺	塩ﾋﾞ製　LGS面　ﾌﾞﾗｹｯﾄ共	67.1	m	0	0	金属 70
C-7 壁付手摺	塩ﾋﾞ製　RC面　ﾌﾞﾗｹｯﾄ共	85.9	m	0	0	金属 80
C-9 ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ	塩ﾋﾞ製　W50+50 直角部 ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ共	94.1	m	0	0	金属 90
C-9 ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ	塩ﾋﾞ製　W50+50 鈍角部 ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ共	8.6	m	0	0	金属 100
C-10 ｻｯｼ方立	鋼製　t=1.6　W40×D75 ﾛｯｸｳｰﾙ150Kg/m2充填	6.8	m	0	0	金属 110
A-4 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	ｽﾁｰﾙ製　D120×H223 厚1.6	1.4	m	0	0	金属 120
C-3,4 ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台	ｽﾃﾝﾚｽ製　W=150　厚1.0	5.9	m	0	0	金属 130
A-1,2ｶｳﾝﾀｰ上部 天井見切り	ｽﾁｰﾙ製　W20×H35　厚1.2	12.6	m	0	0	金属 140
洗面天井 防煙ﾊﾟﾈﾙ	ｱﾙﾐ製　W1635×H500　既製品	2	か所	0	0	防煙ﾊﾟﾈﾙ 10
A 病室ｻｲﾝ室番号	平付け W200×H200 透明ｱｸﾘﾙ厚3.0 表示:ｼｰﾄ切文字ﾜｰﾛﾝ板に張付 上部:ﾜｰﾛﾝ厚2.0					ｻｲﾝ 10

4F内装改修工事	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	下部:木目調 ｵﾙﾃｨﾉﾌｨﾙﾑを挟む 化粧ﾋﾞｽ止め	18	か所	0	0	
B 病室ｻｲﾝ	突出し W300×H135 ｱｸﾘﾙ白ﾏｯﾄ板 ｼｰﾄ切文字 名札:透明塩ﾋﾞlt+紙(紙別途) 脱着式	19	か所	0	0	ｻｲﾝ 20
C 病室ｻｲﾝ(病状ｻｲﾝ)	平付け W150×H120 ﾍﾞｰｽ:ｱｸﾘﾙ厚3+3 表面:ｼﾙﾊﾞｰｼｰﾄ張り ﾌﾟﾚｰﾄ:塩ﾋﾞltﾏｸﾞﾈｯﾄ脱着室 ｼｰﾄ切文字 (20×130 4枚/19×109 2枚) ｽﾁｰﾙﾍﾟｰﾊﾟｰ張り	41	か所	0	0	ｻｲﾝ 30
D 病室ｻｲﾝ (ﾍﾞｯﾄﾞNoｻｲﾝ)	天井吊 W150×D30×H400 本体:ｽﾁｰﾙ板曲げ加工 表示:ｱｸﾘﾙ板厚3 IJｼｰﾄ張り 木目 ﾌﾞﾗｹｯﾄ:化粧ﾋﾞｽ共	5	か所	0	0	ｻｲﾝ 40
E-1 ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ	平付 W200×H200 ｱﾙﾐ複合板厚3 IJｼｰﾄ張り	7	か所	0	0	ｻｲﾝ 50
E-2 ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ	平付 W300×H300 ｱﾙﾐ複合板厚3 IJｼｰﾄ張り	6	か所	0	0	ｻｲﾝ 60
F ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ	突出し W400×H200 両面ｻｲﾝ ｱﾙﾐ複合板厚3 IJｼｰﾄ張り 木目 ﾌﾞﾗｹｯﾄ共	5	か所	0	0	ｻｲﾝ 70
G 室名ｻｲﾝ	平付け W200×H200 ｱﾙﾐ複合板厚3 IJｼｰﾄ張り 木目	2	か所	0	0	ｻｲﾝ 80
H 室名ｻｲﾝ	平付け W200×H200 在室表示付 ｱﾙﾐ複合板厚3 IJｼｰﾄ張り 木目	1	か所	0	0	ｻｲﾝ 90
▼ 後方ｻｲﾝ	H=40 ｼｰﾄ切文字張り　扉に設置	21	か所	0	0	ｻｲﾝ 100
I 避難経路図	平付け W450×H450 ｱﾙﾐ複合板厚3 IJｼｰﾄ張り 木目	4	か所	0	0	ｻｲﾝ 110
J ﾎﾟｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞ	平付け W1200×H900 表示:ｽﾁｰﾙ曲げ加工 IJｼｰﾄ張り 木目 右下表示:ｱｸﾘﾙ加工 W150×H30					ｻｲﾝ 120

4F内装改修工事	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	名前部:ｽﾗｲﾄﾞ脱着式	1	か所	0	0	
K ｶｳﾝﾀｰﾄｯﾌﾟｻｲﾝ	平付け W250×D85×H250 ｱﾙﾐ複合板厚3 IJｼｰﾄ張り 木目	2	か所	0	0	ｻｲﾝ 130
L ｶｳﾝﾀｰﾄｯﾌﾟｻｲﾝ	平付け W200×D100×H175 ｱﾙﾐ複合板厚3 IJｼｰﾄ張り 木目	1	か所	0	0	ｻｲﾝ 140
M 既設ﾌﾛｱｻｲﾝ改修	W900×H1200 既設ﾌﾛｱｻｲﾝの上,不陸調整及び 下地調整にｱﾙﾐ複合板厚3の上 IJｼｰﾄ張り(ﾌﾛｱ室内+平面図表示)	1	か所	0	0	ｻｲﾝ 150
N 幕板ｻｲﾝ	L1120×H200 「〇西ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝstaff station] 病棟入口側柱のみ:L750×H600 「〇西」 受付ｶｳﾝﾀｰ部 ｱｸﾘﾙ板厚3.0 切文字加工,塗装共 構造用両面ﾃｰﾌﾟ接着,壁面直付け 落下防止措置としてﾋﾟﾝ立て	1	か所	0	0	ｻｲﾝ 160
A-1 目隠し	ﾀﾃ格子:W30×D90×H1200×5本 St-90×30　木目化粧ｼｰﾄ貼 配線ｽﾍﾟｰｽ蓋:W90×D90×2枚 St=1.6　化粧ｼｰﾄ貼 座板:SUSt=2×2枚共	1	か所	0	0	家具 10
A-1 ｶｳﾝﾀｰA	車ｲｽ用ｶｳﾝﾀｰ:W1500×D810×H750 ﾊｲｶｳﾝﾀｰ:W4400×D810×H1000 ﾛｰｶｳﾝﾀｰ:W3700×D460×H750 天端:樹脂(人工大理石)　厚30.0 引出し:W3700×D450×H120 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板　端部木目ﾒﾗﾐﾝR付	1	か所	0	0	家具 20
A-2 ｶｳﾝﾀｰB (ﾜｺﾞﾝ収納ﾀｲﾌﾟ)	ﾊｲｶｳﾝﾀｰ:W2640×D810×H1000 ﾛｰｶｳﾝﾀｰ:W1830×D460×H750 天板:人工大理石　厚30.0 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板　端部木目ﾒﾗﾐﾝR付	1	か所	0	0	家具 30

4F内装改修工事	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
A-3 ｶｳﾝﾀｰC (ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰｶｳﾝﾀ)	ﾛｰｶｳﾝﾀｰ:W2550×D810×H750 天板:樹脂(人工大理石)　厚30.0 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板	1	か所	0	0	家具 40
A-4 ｶｳﾝﾀｰD	ｶｳﾝﾀｰ:W1745×D450×H750 天板:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　厚32.0 引出し:W1745×D380×H120 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板	1	か所	0	0	家具 50
B-3 吊戸棚	W1050×D430×H750 本体:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 幕板:W1050×H200 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板t=4.0共	1	か所	0	0	家具 60
B-3 吊戸棚	W1200×D430×H750 本体:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 幕板:W1200×H200 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板厚4.0共	2	か所	0	0	家具 70
B-3 吊戸棚	W900×D430×H750 本体:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 幕板:W900×H200 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板厚4.0共	1	か所	0	0	家具 80
C-6 汚物処理戸棚	W1100×D495×H2500 本体:ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧板 扉:低圧ﾒﾗﾐﾝ	1	か所	0	0	家具 90
便所 採尿棚	木製　W200×D200 ﾒﾗﾐﾝ化粧板(両面)	4	か所	0	0	家具 100
計					0	

4F内装改修工事	塗装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁 EP-G塗り 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種 素地ごしらえ共(新規面)	31.1	㎡	0	0	代価表　0155
壁 EP-G塗り 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種 下地調整RB種共(塗替え面)	66.5	㎡	0	0	代価表　0156
壁 EP塗り 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種 素地ごしらえ共(新規面)	137	㎡	0	0	代価表　0157
壁 EP塗り 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種 下地調整RB種共(塗替え面)	281	㎡	0	0	代価表　0158
天井 EP-G塗り 改修仕様	ｹｲｶﾙ板面　工程B種 素地ごしらえ共(新規面)	13.6	㎡	0	0	代価表　0159
天井 EP-G塗り 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種 下地調整RB種共(塗替え面)	2.6	㎡	0	0	代価表　0160
天井 EP塗り 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種 素地ごしらえ共(新規面)	12.9	㎡	0	0	代価表　0161
SOP塗り 改修仕様	鉄鋼面　工程A種 素地ごしらえ共(新規面)	0.6	㎡	0	0	代価表　0162
EP-G塗り 改修仕様	木製建具面　工程B種 下地調整RB種共(塗替え面)	2.3	㎡	0	0	代価表　0163
仕切板 PU塗り 改修仕様	木部面　工程A種 素地ごしらえ共(新規面)	27.3	m	0	0	代価表　0164
SOP塗り 改修仕様 (糸幅300㎜以下)	鉄部細幅物　工程A種 素地ごしらえ共(新規面)	13.7	m	0	0	代価表　0165
計					0	

4F内装改修工事　発生材処理　運搬

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込		1	式		0	別紙 00-0008
発生材運搬		1	式		0	別紙 00-0009
計					0	

4F内装改修工事　発生材処理　処分

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	0.4	t	0	0	発生材 10 0.17×2.3
発生材処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類	2.6	t	0	0	発生材 20 1.29×2.0
発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品	3.7	t	0	0	発生材 30 2.47×1.5
発生材処分	ｶﾞﾗｽくず	0.2	m3	0	0	発生材 40
発生材処分	陶器類	1	m3	0	0	発生材 50
発生材処分	木材類	2.7	m3	0	0	発生材 60
発生材処分	内装材類	1.3	m3	0	0	発生材 70
発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	5	m3	0	0	発生材 80
発生材処分	防水材類	0.4	m3	0	0	発生材 90
発生材処分	ﾎﾞｰﾄﾞ類	15.6	m3	0	0	発生材 100
ｽｸﾗｯﾌﾟ	鉄くず　H2	5.6	t	0	0	代価表　0304
ｽｸﾗｯﾌﾟ	ｱﾙﾐくず	101	kg	0	0	代価表　0305
ｽｸﾗｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽくず	706	kg	0	0	代価表　0306
計					0	

5F内装改修工事　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		0	別紙 00-0010
養生		1	式		0	別紙 00-0011
整理清掃後片付け		1	式		0	別紙 00-0012
外部足場		1	式		0	別紙 00-0013
内部足場		1	式		0	別紙 00-0014
計					0	

5F内装改修工事　外壁改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	9.4	㎡	0	0	代価表　0185
計					0	

5F内装改修工事	外壁改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
施工数量調査 (外壁改修)	ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替改修	9.4	㎡	0	0	代価表　0187
外壁ﾀｲﾙ張り	45×95　磁器質　既製品 施ゆう　耐凍害性	9.4	㎡	0	0	見積 10
計					0	

5F内装改修工事	建具改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(鋼製建具)						(コメント)
SW15 引き違い窓撤去	W1900×H1100 枠共　集積共	1	か所	0	0	代価表　0014
SW16 FIX窓撤去	W1200×H1100 枠共　集積共	1	か所	0	0	代価表　0015
ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ FIX窓+引違窓	W10820×H1000 枠共　集積共	1	か所	0	0	代価表　0016
(ｽﾃﾝﾚｽ製建具)						(コメント)
SSF2 三方枠撤去	W800×H2100 枠のみ　集積共	2	か所	0	0	代価表　0017
(軽量鋼製建具)						(コメント)
LD2 片開き戸撤去	W800×H2100 枠共　集積共	1	か所	0	0	代価表　0018
LD6 親子開き戸撤去	W1200×H2100 枠共　集積共	1	か所	0	0	代価表　0019
LD7 片開き戸撤去	W800×H2100 枠共　集積共	2	か所	0	0	代価表　0020
LD15 片開き戸撤去	W800×H2100 枠共　集積共	2	か所	0	0	代価表　0021
LSD2 片引き戸撤去	W1200×H2100 枠共　集積共	6	か所	0	0	代価表　0022
LSD5 片引き戸撤去	W1200×H2100 枠共　集積共	1	か所	0	0	代価表　0023
LSD33 片引き戸撤去	W1200×H2100 枠共　集積共	1	か所	0	0	代価表　0024
LSD6 片引き戸撤去	W600×H2100 枠共　集積共	1	か所	0	0	代価表　0025

5F内装改修工事	建具改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(木製建具)						(コメント)
WD1 片開き戸撤去	W600×H2100 扉のみ　集積共	3	か所	0	0	代価表　0026
(ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ)						(コメント)
TB1 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	W1800×H1900 集積共	1	か所	0	0	代価表　0027
TB2 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	W2000×H1900 集積共	1	か所	0	0	代価表　0028
TB3 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	W1200×H1900 集積共	4	か所	0	0	代価表　0029
TB4 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	W900×H1900 集積共	1	か所	0	0	代価表　0030
TB5 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	W1600×H1900 集積共	1	か所	0	0	代価表　0031
(ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝﾄﾞｱ)						(コメント)
ACD1 ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝﾄﾞｱ撤去	W1500×H1900 集積共	1	か所	0	0	代価表　0032
ACD2 ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝﾄﾞｱ撤去	W1040×H1900 集積共	1	か所	0	0	代価表　0033
(ｶﾞﾗｽその他)						(コメント)
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	172	㎡	0	0	代価表　0203
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	425	m	0	0	代価表　0186
計					0	

5F内装改修工事	建具改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(軽量鋼製建具)						(コメント)
LD1 片開き戸	W600×H2000	2	か所	0	0	軽量鋼製 10
LD2 片開き戸	W800×H2100	1	か所	0	0	軽量鋼製 20
LD3 片開き戸	W800×H2100	2	か所	0	0	軽量鋼製 30
LD4 片開き戸	W700×H2100	1	か所	0	0	軽量鋼製 40
LSD1 腰壁ｹﾘ板付 片引き戸	W900×H2115	1	か所	0	0	軽量引戸 10
LSD2 片引き戸	W1200×H2115	1	か所	0	0	軽量引戸 20
LSD3 片引き戸 (LGS内蔵)	W1200×H2115	2	か所	0	0	軽量引戸 30
LSD4 折れ戸	W900×H2115	2	か所	0	0	軽量引戸 40
LSD5 片引き戸	W1200×H2115 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ内蔵ﾄﾞｱ	1	か所	0	0	軽量引戸 50
LSD6 片二重引き戸 (間動式) (LGS内蔵)	W1300×H2115	1	か所	0	0	軽量引戸 60
LSD7e 片二重引き戸 (間動式) (LGS内蔵)	W800×H2115 将来電気錠設置	1	か所	0	0	軽量引戸 70
LSD8 片二重引き戸 (間動式)	W900×H2115					軽量引戸 80

5F内装改修工事	建具改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(LGS内蔵)		2	か所	0	0	
LSD8e 片二重引き戸 (間動式) (LGS内蔵)	W900×H2115 将来電気錠設置	4	か所	0	0	軽量引戸 90
LSD9 片引き戸	W900×H2100	1	か所	0	0	軽量引戸 100
LSD11 腰壁ｹﾘ板付 片引き戸	W900×H2100	1	か所	0	0	軽量引戸 110
既設引戸改修	全開ｽﾄｯﾊﾟｰ,ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ解除 常閉建具に変更の上建具調整	15	か所	0	0	建具調整 60
(木製建具)						(コメント)
WD1 片開き戸	W600×H2100　ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ 既設枠に取付	3	か所	0	0	木製建具 10
(鋼製建具)						(コメント)
SW1 片開き窓	W1300×H1115 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ内蔵ｻｯｼ ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞｽﾗｯﾄ15可動　枠見込70	1	か所	0	0	鋼製建具 10
SW2 FIX窓	W1200×H1115　枠見込70	1	か所	0	0	鋼製建具 20
SO1 一方枠	H2500 枠見込170	1	か所	0	0	鋼製建具 30
SP1 ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ	W2060×H1400	1	か所	0	0	ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ 10
SP2 ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ	W600×H1400	1	か所	0	0	ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ 20
(ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ)						(コメント)

5F内装改修工事	建具改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
TB1.2 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	W3290×H2300 開き戸×2,2重片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ×1 W1200×H2300	1	か所	0	0	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 10
TB3 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	W900×H2100	1	か所	0	0	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 20
TB4 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	W2000×H2300 片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ	1	か所	0	0	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 30
TB5 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	W2000×H2300 片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ	1	か所	0	0	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 40
建具金物交換	開閉調整含む　AW05	14	か所	0	0	建具調整 10
建具金物交換	開閉調整含む　AW06	1	か所	0	0	建具調整 20
建具金物交換	開閉調整含む　AW07	2	か所	0	0	建具調整 30
建具金物交換	開閉調整含む　AW10	1	か所	0	0	建具調整 40
建具金物交換	開閉調整含む　AW12	1	か所	0	0	建具調整 50
建具金物交換	開閉調整含む　既設引戸	15	か所	0	0	建具調整 60
清掃	軽量鋼製建具	157	㎡	0	0	代価表　0204
(ｶﾞﾗｽ)						(コメント)
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚3.0　特寸2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	2.9	㎡	0	0	代価表　0034
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚4.0 100×100 特寸2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	1	か所	0	0	代価表　0035
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚5.0　特寸2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	1.9	㎡	0	0	代価表　0036

5F内装改修工事	建具改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚6.0　特寸2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	1.9	㎡	0	0	代価表　0037
型板ｶﾞﾗｽ	厚4.0 100×100 特寸2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	1	か所	0	0	代価表　0038
型板ｶﾞﾗｽ	厚4.0 150×150 特寸2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	3	か所	0	0	代価表　0039
型板ｶﾞﾗｽ	厚4.0　特寸2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	2.5	㎡	0	0	代価表　0040
真空ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ	Low-E3+V+FL3　特寸2.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	5.1	㎡	0	0	代価表　0041
真空ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ	Low-E3+V+FL3　特寸4.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	95.4	㎡	0	0	代価表　0042
真空ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ	Low-E5+V+FL5　特寸2.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	51.8	㎡	0	0	代価表　0043
真空ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ	Low-E5+V+FL5　特寸4.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	3	㎡	0	0	代価表　0044
(その他)						(コメント)
建具周囲 ﾓﾙﾀﾙ充填	内部建具	21.1	m	0	0	代価表　0211
透明遮熱ﾌｨﾙﾑ貼り		16.3	㎡	0	0	ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ 10
飛沫防止ﾌｨﾙﾑ貼		16.5	㎡	0	0	ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ 20
化粧ｼｰﾄ貼	軽量鋼製建具面	4.1	㎡	0	0	化粧ｼｰﾄ 40
化粧ｼｰﾄ貼	木製建具面	8.7	㎡	0	0	化粧ｼｰﾄ 50
計					0	

5F内装改修工事	内装改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(床)						(コメント)
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋　人力　集積共	1.3	m3	0	0	代価表　0045
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	8.2	m	0	0	代価表　0213
ｶｰﾍﾟｯﾄﾀｲﾙ撤去	集積共	19.9	㎡	0	0	代価表　0214
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去	集積共	816	㎡	0	0	代価表　0215
床ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共　集積共	0.7	㎡	0	0	代価表　0216
縁甲板撤去	集積共	2.7	㎡	0	0	代価表　0309
畳撤去	半畳　集積共	1	枚	0	0	代価表　0310
畳撤去	一畳　集積共	7	枚	0	0	代価表　0311
(幅木・壁)						(コメント)
ﾋﾞﾆﾙ巾木撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　集積共	563	m	0	0	代価表　0046
畳寄せ撤去	集積共	12.8	m	0	0	代価表　0151
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ立上撤去	集積共	126	m	0	0	代価表　0218
木製巾木撤去	集積共	17.2	m	0	0	代価表　0219
壁ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共　人力　集積共	0.2	m3	0	0	代価表　0047

5F内装改修工事　内装改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	15	m	0	0	代価表　0213
壁下地撤去	集積共	234	㎡	0	0	代価表　0220 LGS
CB撤去	集積共	16.5	㎡	0	0	代価表　0221 CB
壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ撤去	集積共	625	㎡	0	0	代価表　0222
壁ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	27.3	㎡	0	0	代価表　0185
壁ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り　集積共	48.1	㎡	0	0	代価表　0223
壁ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り　集積共	656	㎡	0	0	代価表　0224
壁断熱材撤去	一重張り　集積共	48.1	㎡	0	0	代価表　0048
(天井)						(コメント)
天井下地撤去	集積共	859	㎡	0	0	代価表　0225
天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り　集積共	859	㎡	0	0	代価表　0226
天井ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ撤去	集積共	19.9	㎡	0	0	代価表　0227
(その他)						(コメント)
ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板撤去	ｽﾃﾝﾚｽ製　集積共	24.3	m	0	0	代価表　0228
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤去	ｱﾙﾐ製　W120×H150　二方　集積共	13	m	0	0	代価表　0049

5F内装改修工事　内装改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明ﾎﾞｯｸｽ撤去	鋼製　W270×H500　三方　集積共	10.8	m	0	0	代価表　0050
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去	ｱﾙﾐ製　集積共	188	m	0	0	代価表　0051
ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ撤去	鋼製　集積共	4.1	m	0	0	代価表　0052
ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ撤去	W2000×D60×H2500　集積共	1	か所	0	0	代価表　0053
ﾄｲﾚ補助手摺撤去	ｽﾃﾝﾚｽ製　L=1600　集積共	1	か所	0	0	代価表　0054
ﾄｲﾚ補助手摺撤去	ｽﾃﾝﾚｽ製　L=600　握りﾊﾞｰ　集積共	1	か所	0	0	代価表　0055
ﾄｲﾚ補助手摺撤去	ｽﾃﾝﾚｽ製　L=700+700　L型　集積共	1	か所	0	0	代価表　0056
ｸﾛｰｾﾞｯﾄﾄﾞｱ撤去	鋼製　W2000×H2480　集積共	1	か所	0	0	代価表　0057
ｺｰﾄ掛け撤去	木製　L600×H100　集積共	1	か所	0	0	代価表　0058
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ撤去	樹脂製　集積共	47.1	m	0	0	代価表　0059
ｻｲﾝ撤去	集積共	47	か所	0	0	代価表　0060
白板撤去	W1500×H900　集積共	1	か所	0	0	代価表　0061
棚板撤去	木製　W1500×D450×H25　集積共	1	か所	0	0	代価表　0062
棚板撤去	木製　W200×D200　集積共	5	か所	0	0	代価表　0063
ﾊﾟｲﾌﾟ棚撤去	ｽﾃﾝﾚｽ製　W1500×D300　集積共	2	か所	0	0	代価表　0064

5F内装改修工事　内装改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ撤去	W1500×φ38　集積共	1	か所	0	0	代価表　0065
物干しﾌｯｸ撤去	ｽﾃﾝﾚｽ製　集積共	1	か所	0	0	代価表　0066
点滴ﾌｯｸ撤去	ｽﾃﾝﾚｽ製　集積共	8	か所	0	0	代価表　0067
点滴ﾚｰﾙ撤去	鋼製　集積共	81.2	m	0	0	代価表　0068
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ撤去	集積共	10.8	㎡	0	0	代価表　0069
流し撤去	W1200×D550×H900程度　集積共	2	か所	0	0	代価表　0070
流し撤去	W1500×D550×H900程度　集積共	1	か所	0	0	代価表　0071
流し撤去	W1800×D550×H900程度　集積共	1	か所	0	0	代価表　0072
流し撤去	W2400×D550×H900程度　集積共	1	か所	0	0	代価表　0073
ﾐﾆｷｯﾁﾝ撤去	W1200×D500×H900程度　集積共	1	か所	0	0	代価表　0074
ﾎﾟﾘﾊﾞｽ撤去	W1500×D900×H600　集積共	1	か所	0	0	代価表　0075
ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ撤去	W1930×D1960×H2150　集積共	1	か所	0	0	代価表　0077
壁付机天板撤去	木製　W10020×D600×H30　集積共	10	か所	0	0	代価表　0078
鏡撤去	W450×H600程度　集積共	12	か所	0	0	代価表　0079
戸棚撤去	木製　W2000×D500×H2500　集積共	1	か所	0	0	代価表　0080

5F内装改修工事　内装改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
戸棚撤去	木製　W2000×D600×H2480　集積共	1	か所	0	0	代価表　0081
戸棚撤去	木製　W3000×D450×H900　集積共	1	か所	0	0	代価表　0082
戸棚撤去	木製　W3600×D450×H900　集積共	1	か所	0	0	代価表　0083
戸棚撤去	木製　W600×D400×H2400　集積共	1	か所	0	0	代価表　0084
蓄尿棚撤去	ｽﾃﾝﾚｽ製　W600×D600×H1980 集積共	2	か所	0	0	代価表　0085
吊戸棚撤去	W580×D500×H500程度　集積共	1	か所	0	0	代価表　0086
受付ｶｳﾝﾀｰ撤去	木製　W1000×D400×H30 下垂部:W1000×D150×H50　集積共	1	m	0	0	代価表　0087
受付ｶｳﾝﾀｰ撤去	木製　W900×D400×H30 下垂部:W900×D150×H50　集積共	1	m	0	0	代価表　0088
車いすｶﾞｰﾄﾞ撤去	塩ﾋﾞ製　H=200　集積共	181	m	0	0	代価表　0089
半硬質樹脂手摺撤去	塩ﾋﾞ製　集積共	6.5	m	0	0	代価表　0090
壁付2段手摺撤去	塩ﾋﾞ製　集積共	176	m	0	0	代価表　0091
壁ｺｱ抜き	φ100　壁厚150	11	か所	0	0	代価表　0097
壁ｺｱ抜き	φ150　壁厚150	19	か所	0	0	代価表　0098
鉄筋探査		9.4	㎡	0	0	代価表　0312
ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ 取り外し再取付	鋼製　W1890×D60×H2500	1	か所	0	0	代価表　0092

5F内装改修工事　内装改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾄｲﾚ補助手摺 取り外し再取付	ｽﾃﾝﾚｽ製　L=550	4	か所	0	0	代価表　0093
ﾄｲﾚ補助手摺 取り外し再取付	ｽﾃﾝﾚｽ製　L＝700+700程度　L型	8	か所	0	0	代価表　0094
ﾄｲﾚ補助手摺 取り外し再取付	ｽﾃﾝﾚｽ製　L=850+1250	1	か所	0	0	代価表　0095
ﾄｲﾚ補助手摺 取り外し再取付	ｽﾃﾝﾚｽ製　W=600　小便器用	1	か所	0	0	代価表　0096
計					0	

5F内装改修工事　内装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(床)						(コメント)
床ﾀｲﾙ張り	磁器質 50角 ﾓﾙﾀﾙ面	2.1	㎡	0	0	代価表　0233
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて　ﾀｲﾙ下地	2.1	㎡	0	0	代価表　0234
嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ	FC18-15　人力打設	1	m3	0	0	代価表　0099
溶接金網	100×100　6φ	4.6	㎡	0	0	代価表　0101
1 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 張り	FS　厚2.0　一般部　熱溶接工法 ﾏｰﾌﾞﾙ柄	447	㎡	0	0	ﾋﾞﾆﾙ床 10
1 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 張り	FS　厚2.0　多湿部　熱溶接工法 ﾏｰﾌﾞﾙ柄	14.5	㎡	0	0	ﾋﾞﾆﾙ床 20
3 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 張り	FS　厚2.0　多湿部　熱溶接工法 ﾏｰﾌﾞﾙ柄　消臭･防汚	21.6	㎡	0	0	ﾋﾞﾆﾙ床 30
4 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 張り	HS　厚2.0　一般部　熱溶接工法 発泡	211	㎡	0	0	ﾋﾞﾆﾙ床 40
4 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 張り	HS　厚2.0　多湿部　熱溶接工法 発泡	40.2	㎡	0	0	ﾋﾞﾆﾙ床 50
5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 張り	FS　厚2.0　一般部　熱溶接工法 ﾏｰﾌﾞﾙ柄　耐薬品帯電防止	82.3	㎡	0	0	ﾋﾞﾆﾙ床 60
5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 張り	FS　厚2.0　多湿部　熱溶接工法 ﾏｰﾌﾞﾙ柄　耐薬品帯電防止	53.6	㎡	0	0	ﾋﾞﾆﾙ床 70
(幅木･壁)						(コメント)
ﾋﾞﾆﾙ巾木	H=60	346	m	0	0	代価表　0238
ﾜｲﾄﾞ幅木	H=330	146	m	0	0	代価表　0239

5F内装改修工事	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
3 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 立上げ	H=100 厚2.0 多湿部 熱溶接工法 消臭･防汚	44.6	m	0	0	ﾋﾞﾆﾙ床 80
5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 立上げ	H=100 厚2.0 一般部 熱溶接工法 耐薬品帯電防止	123	m	0	0	ﾋﾞﾆﾙ床 90
床材立上天端見切	樹脂製	152	m	0	0	見切 10
床材立上天端見切	ｱﾙﾐ製	19.8	m	0	0	代価表　0240
ﾗｲﾆﾝｸﾞ CB積み	厚150　塗下	5.7	㎡	0	0	代価表　0313
壁ﾀｲﾙ張り	ﾓﾙﾀﾙ面 100角 III類 施釉 改良圧着張り	9.3	㎡	0	0	代価表　0241
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて　ﾀｲﾙ下地	9.3	㎡	0	0	代価表　0242
壁 化粧ｼｰﾄ貼り	ﾎﾞｰﾄﾞ面	23.3	㎡	0	0	化粧ｼｰﾄ 10
壁 腰壁保護用ｼｰﾄ	ﾎﾞｰﾄﾞ面	76.3	㎡	0	0	保護ｼｰﾄ 10
配線用ｼｬﾌﾄ立上 化粧ｼｰﾄ貼り	ｽﾁｰﾙ面	1.1	㎡	0	0	化粧ｼｰﾄ 30
壁樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修	畜尿棚撤去跡	5.2	㎡	0	0	代価表　0243
壁 耐水合板張り	厚18.0　I 類	21.9	㎡	0	0	代価表　0102
軽量鉄骨壁下地	50形　@450　下地張りあり	29.2	㎡	0	0	代価表　0246
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 軽量鉄骨壁下地	65形　@300　下地張りなし	22.9	㎡	0	0	代価表　0247
軽量鉄骨壁下地	65形　@450　下地張りあり	55.1	㎡	0	0	代価表　0248

5F内装改修工事	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨壁下地	90形　@450　下地張りあり	25.2	㎡	0	0	代価表　0249
軽量鉄骨壁下地 開口部補強		1	式		0	別紙 00-0015
壁 強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-F)	厚12.5 継目処理(ｸﾛｽ) 下地GB-F12.5共	23.1	㎡	0	0	代価表　0115
壁 強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-F)	厚15.0 継目処理(ｸﾛｽ) 下地GB-F15.0共	92.9	㎡	0	0	代価表　0116
壁 強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-F)	厚15.0 継目処理(塗装) 下地GB-F15.0共	15.5	㎡	0	0	代価表　0117
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-NC)	厚9.5 継目処理(ｸﾛｽ) 下地GB-R12.5共	44	㎡	0	0	代価表　0118
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-NC)	厚9.5 継目処理(塗装) 下地GB-R12.5共	3	㎡	0	0	代価表　0119
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚9.5 継目処理(ｸﾛｽ)	10.2	㎡	0	0	代価表　0120
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚9.5 継目処理(塗装)	1.9	㎡	0	0	代価表　0121
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚12.5　継目処理(ｸﾛｽ)	18.1	㎡	0	0	代価表　0122
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚12.5　継目処理(塗装)	13.3	㎡	0	0	代価表　0123
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚12.5 継目処理(ｸﾛｽ) 下地GB-R9.5共	19.8	㎡	0	0	代価表　0124
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚12.5 継目処理(塗装) 下地GB-R9.5共	2	㎡	0	0	代価表　0125
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚12.5 継目処理(ｸﾛｽ) 下地GB-R12.5共	67	㎡	0	0	代価表　0126
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚12.5 継目処理(塗装) 下地GB-R12.5共	38.5	㎡	0	0	代価表　0127

5F内装改修工事　内装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁 普通硬質石膏 ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-RH)	厚9.5 継目処理(ｸﾛｽ) 下地GB-R12.5共	5.8	㎡	0	0	代価表　0128
壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り	ﾎﾞｰﾄﾞ面	756	㎡	0	0	代価表　0265
壁 ﾎﾞｰﾄﾞ継目処理	耐火間仕切面　ｸﾛｽ下地	160	㎡	0	0	代価表　0266
壁 ﾎﾞｰﾄﾞ継目処理	耐火間仕切面　塗装下地	116	㎡	0	0	代価表　0267
壁 ﾒﾗﾐﾝ化粧板張り	厚3.0　ﾎﾞｰﾄﾞ面	38.1	㎡	0	0	面台 10
壁 不燃ﾒﾗﾐﾝ化粧板 張り	厚3.0　ｺﾝｸﾘｰﾄ面	2.4	㎡	0	0	面台 20
壁 不燃ﾒﾗﾐﾝ化粧板 張り	厚3.0　ﾀｲﾙ面	90.7	㎡	0	0	面台 30
壁 不燃化粧 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板張り	厚6.0　突付け	55.5	㎡	0	0	代価表　0268
P1 耐火間仕切	90形 GB-F厚15.0+GB-F厚15.0(両面)	53.1	㎡	0	0	耐火間仕切 10
P8 耐火間仕切	90形 GB-R厚15.0+GB-NC厚9.5(両面)	17.4	㎡	0	0	耐火間仕切 20
P21 耐火間仕切	65形 GB-R厚12.5+GB-R厚12.5(両面)	77.4	㎡	0	0	耐火間仕切 30
T1 耐火間仕切	90形 GB-F厚12.5+GB-F厚12.5(両面)	18.5	㎡	0	0	耐火間仕切 40
T1G 耐火遮音間仕切	90形 GB-F厚12.5+GB-F厚12.5(両面) ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填:厚50　24K	37	㎡	0	0	耐火間仕切 50
P1G 耐火遮音間仕切	90形 GB-F厚15.0+GB-F厚15.0(両面) ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填:厚50　24K	10.1	㎡	0	0	耐火間仕切 60
P21G 耐火遮音間仕切	65形 GB-R厚12.5+GB-R厚12.5(両面) ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填:厚50　24K	31.8	㎡	0	0	耐火間仕切 70

5F内装改修工事　内装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
耐火ｼｰﾙ	両面	96.8	m	0	0	耐火間仕切 80
耐火遮音ｼｰﾙ	両面	53.6	m	0	0	耐火間仕切 90
LGS内ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填	厚50　24K	11.1	㎡	0	0	代価表　0269
壁 断熱材打込み	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板　厚20.0	31.4	㎡	0	0	代価表　0279
(天井)						(コメント)
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内)　@225　下地張りなし 振止め補強共	328	㎡	0	0	代価表　0129
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内)　@300　下地張りなし 振止め補強共	364	㎡	0	0	代価表　0130
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内)　@360　下地張りあり 振止め補強共	180	㎡	0	0	代価表　0131
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H=300～500	12.5	m	0	0	代価表　0274
軽量鉄骨天井下地 開口部補強		1	式		0	別紙 00-0016
天井 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板張り	厚6.0　目透し	13.6	㎡	0	0	代価表　0280
天井 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り	ﾎﾞｰﾄﾞ面	252	㎡	0	0	代価表　0281
天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 張り	厚9.5　突付け	328	㎡	0	0	代価表　0282
天井 岩綿吸音板張り	厚9.0　突付け	98.5	㎡	0	0	代価表　0283
天井 岩綿吸音板張り	厚12.0　突付け　GB-R厚12.5共	171	㎡	0	0	代価表　0140

5F内装改修工事	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚12.5　継目処理(ｸﾛｽ)	252	㎡	0	0	代価表　0141
天井 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-F)	厚15.0 継目処理(塗装) 下地GB-F15.0共	12.9	㎡	0	0	代価表　0142
天井点検口	ｱﾙﾐ製　450角　内外額縁ﾀｲﾌﾟ	120	か所	0	0	代価表　0286
(その他)						(コメント)
ｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2　10×10	27.3	m	0	0	代価表　0287
ｼｰﾘﾝｸﾞ	SR-1　10×10	49.8	m	0	0	代価表　0288
壁 仕切り材	米栂　230×30	27.3	m	0	0	代価表　0289
手摺取付用下地 補強	合板(1類)　厚12.0　W910×H910	2	か所	0	0	代価表　0144
病室･観察室 壁見切り	塩ﾋﾞ製	76.1	m	0	0	代価表　0145
ｶｳﾝﾀｰ上部 下り壁見切り縁	樹脂製	10.1	m	0	0	代価表　0146
ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ	ｱﾙﾐ製	4.1	m	0	0	代価表　0292
美装	ｽﾄﾚｯﾁｬｰｶﾞｰﾄﾞ	5.1	m	0	0	代価表　0148
美装	既設鏡	4	㎡	0	0	代価表　0149
B-1 A ｽﾃﾝﾚｽ流し台	W1050×D650×H800 ｼﾝｸ及び天板:ｽﾃﾝﾚｽ　厚1.0 表面:防音防露材 開き戸:ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾌﾗｯｼｭ厚20.0 点検ﾊﾟﾈﾙ:ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ合板厚4.0 (ｹﾝﾄﾞﾝ式)　W400×H400					流し 10

5F内装改修工事	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	三方水返しつき	1	か所	0	0	
B-1 B ｽﾃﾝﾚｽ流し台	W1200×D650×H800 ｼﾝｸ及び天板:ｽﾃﾝﾚｽ厚1.0 開き戸:ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾌﾗｯｼｭ厚20.0 点検ﾊﾟﾈﾙ:ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ合板厚.0 (ｹﾝﾄﾞﾝ式)　W400×H400 三方水返しつき	1	か所	0	0	流し 20
B-1 C ｽﾃﾝﾚｽ流し台	W1200×D600×H800 ｼﾝｸ及び天板:ｽﾃﾝﾚｽ厚1.0 表面:防音防露材 開き戸:ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾌﾗｯｼｭ厚20.0 点検ﾊﾟﾈﾙ:ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ合板厚4.0 (ｹﾝﾄﾞﾝ式)　W400×H400 三方水返しつき	1	か所	0	0	流し 30
B-2 ｽﾃﾝﾚｽ流し台 ･吊戸棚	W1200×D520×H800　既製品 吊戸棚:W1200×D350×H700 幕板共	1	か所	0	0	流し 40
C-13 身障者補助手摺	樹脂被覆　L=700+700　壁付 L型 大便器	3	か所	0	0	補助手摺 10
C-15 身障者補助手摺	樹脂被覆　D635×H120×4本 人口大理石ｶｳﾝﾀｰ用	1	か所	0	0	補助手摺 20
C-16 身障者補助手摺	樹脂被覆　D800×H740×2本 P型	2	か所	0	0	補助手摺 30
C-17 補助手摺	壁付　I型 ｽﾃﾝﾚｽ製 H=600×2本 ｼｬﾜｰ両端	1	か所	0	0	補助手摺 40
C-18 補助手摺	ｽﾃﾝﾚｽ製　L=1500　壁付	1	か所	0	0	補助手摺 50
A-4 ﾛｰﾙﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	W1200×H1100	1	か所	0	0	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ 10
B-2 ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　W=120　厚40.0	1.2	m	0	0	面台 40

5F内装改修工事	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
C-1a,1b ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　W=150　厚18.0	18.3	m	0	0	面台 50
C-2 ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　W=160　厚18.0	3	m	0	0	面台 60
C-2 ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　W=340　厚1.0	2.9	m	0	0	面台 70
B-2 幕板	ﾒﾗﾐﾝ化粧合板　厚4.0	0.2	㎡	0	0	幕板 10
C-8 化粧鏡	W400×H1050	2	か所	0	0	化粧鏡 10
C-8 化粧鏡	W450×H600	19	か所	0	0	化粧鏡 20
C-8(ｼｬﾜｰ) 化粧鏡	W450×H600　耐食鏡	2	か所	0	0	化粧鏡 30
C-8 化粧鏡	W480×H1100	3	か所	0	0	化粧鏡 40
C-19 消火器ﾎﾞｯｸｽ	鋼製　W290×D223×H430 ﾌﾞﾗｹｯﾄBBR-F共	2	か所	0	0	金属 150
C-11 ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	ｱﾙﾐ製　ﾀﾞﾌﾞﾙ	25.1	m	0	0	金属 160
C-11 ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	R加工	63	か所	0	0	金属 170
C-11 天井付きｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	ｱﾙﾐ製　車式静音ﾗｲﾅｰ(8個/m) 端部ｷｬｯﾌﾟ付	134	m	0	0	金属 180
点滴ﾌｯｸ	壁面式　既製品	16	か所	0	0	金属 190
鍵箱	60組用	1	か所	0	0	金属 10
PPEﾎﾙﾀﾞｰ	W255×D110×H140×4段	12	か所	0	0	代価表　0147

5F内装改修工事	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
PPEﾎﾙﾀﾞｰ 壁下地補強	ｽﾁｰﾙ製　厚0.8　W255×H560	12	か所	0	0	金属 30
半埋め込み 消毒液ﾎﾙﾀﾞｰ	W180×D(63+38)×H317	12	か所	0	0	金属 40
消毒液ﾎﾙﾀﾞｰ 壁下地補強	ｽﾁｰﾙ製　厚0.8　W180×H317	12	か所	0	0	金属 50
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ	ｱﾙﾐ製　W120×H150　二方	25.1	m	0	0	金属 60
C-7 壁付手摺	塩ﾋﾞ製　LGS面　ﾌﾞﾗｹｯﾄ共	67.1	m	0	0	金属 70
C-7 壁付手摺	塩ﾋﾞ製　RC面　ﾌﾞﾗｹｯﾄ共	85.9	m	0	0	金属 80
C-9 ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ	塩ﾋﾞ製　W50+50 直角部 ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ共	94.1	m	0	0	金属 90
C-9 ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ	塩ﾋﾞ製　W50+50 鈍角部 ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ共	8.6	m	0	0	金属 100
C-10 ｻｯｼ方立	鋼製　t=1.6　W40×D75 ﾛｯｸｳｰﾙ150Kg/m2充填	6.8	m	0	0	金属 110
A-4 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	ｽﾁｰﾙ製　D120×H223 厚1.6	1.4	m	0	0	金属 120
C-3,4 ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台	ｽﾃﾝﾚｽ製　W=150　厚1.0	5.9	m	0	0	金属 130
A-1,2ｶｳﾝﾀｰ上部 天井見切り	ｽﾁｰﾙ製　W20×H35　厚1.2	12.6	m	0	0	金属 140
洗面天井 防煙ﾊﾟﾈﾙ	ｱﾙﾐ製　W1635×H500　既製品	2	か所	0	0	防煙ﾊﾟﾈﾙ 10
A 病室ｻｲﾝ室番号	平付け W200×H200 透明ｱｸﾘﾙ厚3.0 表示:ｼｰﾄ切文字ﾜｰﾛﾝ板に張付 上部:ﾜｰﾛﾝ厚2.0 下部:木目調 ｵﾙﾃｨﾉﾌｨﾙﾑを挟む 化粧ﾋﾞｽ止め	18	か所	0	0	ｻｲﾝ 10

5F内装改修工事	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
B 病室ｻｲﾝ	突出し W300×H135 ｱｸﾘﾙ白ﾏｯﾄ板 ｼｰﾄ切文字 名札:透明塩ﾋﾞlt+紙(紙別途) 脱着式	19	か所	0	0	ｻｲﾝ 20
C 病室ｻｲﾝ(病状ｻｲﾝ)	平付け W150×H120 ﾍﾞｰｽ:ｱｸﾘﾙ厚3+3 表面:ｼﾙﾊﾞｰｼｰﾄ張り ﾌﾟﾚｰﾄ:塩ﾋﾞltﾏｸﾞﾈｯﾄ脱着室 ｼｰﾄ切文字 (20×130 4枚/19×109 2枚) ｽﾁｰﾙﾍﾟｰﾊﾟｰ張り	41	か所	0	0	ｻｲﾝ 30
D 病室ｻｲﾝ (ﾍﾞｯﾄﾞNoｻｲﾝ)	天井吊 W150×D30×H400 本体:ｽﾁｰﾙ板曲げ加工 表示:ｱｸﾘﾙ板厚3 IJｼｰﾄ張り 木目 ﾌﾞﾗｹｯﾄ:化粧ﾋﾞｽ共	5	か所	0	0	ｻｲﾝ 40
E-1 ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ	平付 W200×H200 ｱﾙﾐ複合板厚3 IJｼｰﾄ張り	7	か所	0	0	ｻｲﾝ 50
E-2 ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ	平付 W300×H300 ｱﾙﾐ複合板厚3 IJｼｰﾄ張り	6	か所	0	0	ｻｲﾝ 60
F ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ	突出し W400×H200 両面ｻｲﾝ ｱﾙﾐ複合板厚3 IJｼｰﾄ張り 木目 ﾌﾞﾗｹｯﾄ共	5	か所	0	0	ｻｲﾝ 70
G 室名ｻｲﾝ	平付け W200×H200 ｱﾙﾐ複合板厚3 IJｼｰﾄ張り 木目	2	か所	0	0	ｻｲﾝ 80
H 室名ｻｲﾝ	平付け W200×H200 在室表示付 ｱﾙﾐ複合板厚3 IJｼｰﾄ張り 木目	1	か所	0	0	ｻｲﾝ 90
▼ 後方ｻｲﾝ	H=40 ｼｰﾄ切文字張り　扉に設置	21	か所	0	0	ｻｲﾝ 100
I 避難経路図	平付け W450×H450 ｱﾙﾐ複合板厚3 IJｼｰﾄ張り 木目	4	か所	0	0	ｻｲﾝ 110
J ﾎﾟｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞ	平付け W1200×H900 表示:ｽﾁｰﾙ曲げ加工 IJｼｰﾄ張り 木目 右下表示:ｱｸﾘﾙ加工 W150×H30 名前部:ｽﾗｲﾄﾞ脱着式	1	か所	0	0	ｻｲﾝ 120

5F内装改修工事	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K ｶｳﾝﾀｰﾄｯﾌﾟｻｲﾝ	平付け W250×D85×H250 ｱﾙﾐ複合板厚3 IJｼｰﾄ張り 木目	2	か所	0	0	ｻｲﾝ 130
L ｶｳﾝﾀｰﾄｯﾌﾟｻｲﾝ	平付け W200×D100×H175 ｱﾙﾐ複合板厚3 IJｼｰﾄ張り 木目	1	か所	0	0	ｻｲﾝ 140
M 既設ﾌﾛｱｻｲﾝ改修	W900×H1200 既設ﾌﾛｱｻｲﾝの上,不陸調整及び 下地調整にｱﾙﾐ複合板厚3の上 IJｼｰﾄ張り(ﾌﾛｱ室内+平面図表示)	1	か所	0	0	ｻｲﾝ 150
N 幕板ｻｲﾝ	L1120×H200 「〇西ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝstaff station] 病棟入口側柱のみ:L750×H600 「〇西」 受付ｶｳﾝﾀｰ部 ｱｸﾘﾙ板厚3.0 切文字加工,塗装共 構造用両面ﾃｰﾌﾟ接着,壁面直付け 落下防止措置としてﾋﾟﾝ立て	1	か所	0	0	ｻｲﾝ 160
A-1 目隠し	ﾀﾃ格子:W30×D90×H1200×5本 St-90×30　木目化粧ｼｰﾄ貼 配線ｽﾍﾟｰｽ蓋:W90×D90×2枚 St=1.6　化粧ｼｰﾄ貼 座板:SUSt=2×2枚共	1	か所	0	0	家具 10
A-1 ｶｳﾝﾀｰA	車ｲｽ用ｶｳﾝﾀｰ:W1500×D810×H750 ﾊｲｶｳﾝﾀｰ:W4400×D810×H1000 ﾛｰｶｳﾝﾀｰ:W3700×D460×H750 天端:樹脂(人工大理石)　厚30.0 引出し:W3700×D450×H120 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板　端部木目ﾒﾗﾐﾝR付	1	か所	0	0	家具 20
A-2 ｶｳﾝﾀｰB (ﾜｺﾞﾝ収納ﾀｲﾌﾟ)	ﾊｲｶｳﾝﾀｰ:W2640×D810×H1000 ﾛｰｶｳﾝﾀｰ:W1830×D460×H750 天板:人工大理石　厚30.0 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板　端部木目ﾒﾗﾐﾝR付	1	か所	0	0	家具 30
A-3 ｶｳﾝﾀｰC (ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰｶｳﾝﾀ)	ﾛｰｶｳﾝﾀｰ:W2550×D810×H750 天板:樹脂(人工大理石)　厚30.0 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板					家具 40

5F内装改修工事	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ﾒﾗﾐﾝ化粧板	1	か所	0	0	
A-4 ｶｳﾝﾀｰD	ｶｳﾝﾀｰ:W1745×D450×H750 天板:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　厚32.0 引出し:W1745×D380×H120 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板	1	か所	0	0	家具 50
B-3 吊戸棚	W1050×D430×H750 本体:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 幕板:W1050×H200 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板t=4.0共	1	か所	0	0	家具 60
B-3 吊戸棚	W1200×D430×H750 本体:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 幕板:W1200×H200 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板厚4.0共	2	か所	0	0	家具 70
B-3 吊戸棚	W900×D430×H750 本体:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 幕板:W900×H200 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板厚4.0共	1	か所	0	0	家具 80
C-6 汚物処理戸棚	W1100×D495×H2500 本体:ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧板 扉:低圧ﾒﾗﾐﾝ	1	か所	0	0	家具 90
便所 採尿棚	木製　W200×D200 ﾒﾗﾐﾝ化粧板(両面)	4	か所	0	0	家具 100
計					0	

5F内装改修工事	塗装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁 EP-G塗り 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種 素地ごしらえ共(新規面)	31.1	㎡	0	0	代価表　0155
壁 EP-G塗り 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種 下地調整RB種共(塗替え面)	66.5	㎡	0	0	代価表　0156
壁 EP塗り 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種 素地ごしらえ共(新規面)	137	㎡	0	0	代価表　0157
壁 EP塗り 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種 下地調整RB種共(塗替え面)	281	㎡	0	0	代価表　0158
天井 EP-G塗り 改修仕様	ｹｲｶﾙ板面　工程B種 素地ごしらえ共(新規面)	13.6	㎡	0	0	代価表　0159
天井 EP-G塗り 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種 下地調整RB種共(塗替え面)	2.6	㎡	0	0	代価表　0160
天井 EP塗り 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種 素地ごしらえ共(新規面)	12.9	㎡	0	0	代価表　0161
SOP塗り 改修仕様	鉄鋼面　工程A種 素地ごしらえ共(新規面)	0.6	㎡	0	0	代価表　0162
EP-G塗り 改修仕様	木製建具面　工程B種 下地調整RB種共(塗替え面)	2.3	㎡	0	0	代価表　0163
仕切板 PU塗り 改修仕様	木部面　工程A種 素地ごしらえ共(新規面)	27.3	m	0	0	代価表　0164
SOP塗り 改修仕様 (糸幅300㎜以下)	鉄部細幅物　工程A種 素地ごしらえ共(新規面)	13.7	m	0	0	代価表　0165
計					0	

5F内装改修工事　発生材処理　運搬

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込		1	式		0	別紙 00-0017
発生材運搬		1	式		0	別紙 00-0018
計					0	

5F内装改修工事　発生材処理　処分

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	0.4	t	0	0	発生材 10 0.17×2.3
発生材処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類	2.6	t	0	0	発生材 20 1.29×2.0
発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品	3.7	t	0	0	発生材 30 2.47×1.5
発生材処分	ｶﾞﾗｽくず	1	m3	0	0	発生材 40
発生材処分	陶器類	1	m3	0	0	発生材 50
発生材処分	木材類	2.8	m3	0	0	発生材 60
発生材処分	内装材類	1.3	m3	0	0	発生材 70
発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	4.9	m3	0	0	発生材 80
発生材処分	防水材類	0.4	m3	0	0	発生材 90
発生材処分	ﾎﾞｰﾄﾞ類	24.1	m3	0	0	発生材 100
発生材処分	畳	0.6	m3	0	0	発生材 110
ｽｸﾗｯﾌﾟ	鉄くず　H2	5.6	t	0	0	代価表　0304
ｽｸﾗｯﾌﾟ	ｱﾙﾐくず	101	kg	0	0	代価表　0305
ｽｸﾗｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽくず	706	kg	0	0	代価表　0306
計					0	

6F内装改修工事　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		0	別紙 00-0019
養生		1	式		0	別紙 00-0020
整理清掃後片付け		1	式		0	別紙 00-0021
外部足場		1	式		0	別紙 00-0022
内部足場		1	式		0	別紙 00-0023
計					0	

6F内装改修工事　外壁改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	9.4	㎡	0	0	代価表　0185
計					0	

6F内装改修工事　外壁改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
施工数量調査 (外壁改修)	ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替改修	9.4	㎡	0	0	代価表　0187
外壁ﾀｲﾙ張り	45×95　磁器質　既製品 施ゆう　耐凍害性	9.4	㎡	0	0	見積 10
計					0	

6F内装改修工事　建具改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(鋼製建具)						(コメント)
SW15 引き違い窓撤去	W1900×H1100 枠共　集積共	1	か所	0	0	代価表　0014
SW16 FIX窓撤去	W1200×H1100 枠共　集積共	1	か所	0	0	代価表　0015
ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ FIX窓+引違窓	W10820×H1000 枠共　集積共	1	か所	0	0	代価表　0016
(ｽﾃﾝﾚｽ製建具)						(コメント)
SSF2 三方枠撤去	W800×H2100 枠のみ　集積共	2	か所	0	0	代価表　0017
(軽量鋼製建具)						(コメント)
LD2 片開き戸撤去	W800×H2100 枠共　集積共	1	か所	0	0	代価表　0018
LD6 親子開き戸撤去	W1200×H2100 枠共　集積共	1	か所	0	0	代価表　0019
LD7 片開き戸撤去	W800×H2100 枠共　集積共	2	か所	0	0	代価表　0020
LD15 片開き戸撤去	W800×H2100 枠共　集積共	2	か所	0	0	代価表　0021
LSD2 片引き戸撤去	W1200×H2100 枠共　集積共	6	か所	0	0	代価表　0022
LSD5 片引き戸撤去	W1200×H2100 枠共　集積共	1	か所	0	0	代価表　0023
LSD33 片引き戸撤去	W1200×H2100 枠共　集積共	1	か所	0	0	代価表　0024
LSD6 片引き戸撤去	W600×H2100 枠共　集積共	1	か所	0	0	代価表　0025

6F内装改修工事　建具改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(木製建具)						(コメント)
WD1 片開き戸撤去	W600×H2100 扉のみ　集積共	3	か所	0	0	代価表　0026
(ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ)						(コメント)
TB1 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	W1800×H1900 集積共	1	か所	0	0	代価表　0027
TB2 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	W2000×H1900 集積共	1	か所	0	0	代価表　0028
TB3 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	W1200×H1900 集積共	4	か所	0	0	代価表　0029
TB4 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	W900×H1900 集積共	1	か所	0	0	代価表　0030
TB5 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	W1600×H1900 集積共	1	か所	0	0	代価表　0031
(ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝﾄﾞｱ)						(コメント)
ACD1 ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝﾄﾞｱ撤去	W1500×H1900 集積共	1	か所	0	0	代価表　0032
ACD2 ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝﾄﾞｱ撤去	W1040×H1900 集積共	1	か所	0	0	代価表　0033
(ｶﾞﾗｽその他)						(コメント)
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	172	㎡	0	0	代価表　0203
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	425	m	0	0	代価表　0186
計					0	

6F内装改修工事　建具改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(軽量鋼製建具)						(コメント)
LD1 片開き戸	W600×H2000	2	か所	0	0	軽量鋼製 10
LD2 片開き戸	W800×H2100	1	か所	0	0	軽量鋼製 20
LD3 片開き戸	W800×H2100	2	か所	0	0	軽量鋼製 30
LD4 片開き戸	W700×H2100	1	か所	0	0	軽量鋼製 40
LSD1 腰壁ｹﾘ板付 片引き戸	W900×H2115	1	か所	0	0	軽量引戸 10
LSD2 片引き戸	W1200×H2115	1	か所	0	0	軽量引戸 20
LSD3 片引き戸 (LGS内蔵)	W1200×H2115	2	か所	0	0	軽量引戸 30
LSD4 折れ戸	W900×H2115	2	か所	0	0	軽量引戸 40
LSD5 片引き戸	W1200×H2115 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ内蔵ﾄﾞｱ	1	か所	0	0	軽量引戸 50
LSD6 片二重引き戸 (間動式) (LGS内蔵)	W1300×H2115	1	か所	0	0	軽量引戸 60
LSD7e 片二重引き戸 (間動式) (LGS内蔵)	W800×H2115 将来電気錠設置	1	か所	0	0	軽量引戸 70
LSD8 片二重引き戸 (間動式)	W900×H2115					軽量引戸 80

6F内装改修工事　建具改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(LGS内蔵)		2	か所	0	0	
LSD8e 片二重引き戸 (間動式) (LGS内蔵)	W900×H2115 将来電気錠設置	4	か所	0	0	軽量引戸 90
LSD9 片引き戸	W900×H2100	1	か所	0	0	軽量引戸 100
LSD11 腰壁ｹﾘ板付 片引き戸	W900×H2100	1	か所	0	0	軽量引戸 110
既設引戸改修	全開ｽﾄｯﾊﾟｰ,ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ解除 常閉建具に変更の上建具調整	15	か所	0	0	建具調整 60
(木製建具)						(コメント)
WD1 片開き戸	W600×H2100　ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ 既設枠に取付	3	か所	0	0	木製建具 10
(鋼製建具)						(コメント)
SW1 片開き窓	W1300×H1115 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ内蔵ｻｯｼ ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞｽﾗｯﾄ15可動　枠見込70	1	か所	0	0	鋼製建具 10
SW2 FIX窓	W1200×H1115　枠見込70	1	か所	0	0	鋼製建具 20
S01 一方枠	H2500 枠見込170	1	か所	0	0	鋼製建具 30
SP1 ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ	W2060×H1400	1	か所	0	0	ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ 10
SP2 ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ	W600×H1400	1	か所	0	0	ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ 20
(ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ)						(コメント)

6F内装改修工事　建具改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
TB1.2 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	W3290×H2300 開き戸×2,2重片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ×1 W1200×H2300	1	か所	0	0	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 10
TB3 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	W900×H2100	1	か所	0	0	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 20
TB4 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	W2000×H2300 片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ	1	か所	0	0	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 30
TB5 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	W2000×H2300 片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ	1	か所	0	0	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 40
建具金物交換	開閉調整含む　AW05	14	か所	0	0	建具調整 10
建具金物交換	開閉調整含む　AW06	1	か所	0	0	建具調整 20
建具金物交換	開閉調整含む　AW07	2	か所	0	0	建具調整 30
建具金物交換	開閉調整含む　AW10	1	か所	0	0	建具調整 40
建具金物交換	開閉調整含む　AW12	1	か所	0	0	建具調整 50
建具金物交換	開閉調整含む　既設引戸	15	か所	0	0	建具調整 60
清掃	軽量鋼製建具	157	㎡	0	0	代価表　0204
(ｶﾞﾗｽ)						(コメント)
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚3.0　特寸2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	2.9	㎡	0	0	代価表　0034
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚4.0 100×100 特寸2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	1	か所	0	0	代価表　0035
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚5.0　特寸2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	1.9	㎡	0	0	代価表　0036

6F内装改修工事	建具改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚6.0　特寸2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	1.9	㎡	0	0	代価表　0037
型板ｶﾞﾗｽ	厚4.0 100×100 特寸2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	1	か所	0	0	代価表　0038
型板ｶﾞﾗｽ	厚4.0 150×150 特寸2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	3	か所	0	0	代価表　0039
型板ｶﾞﾗｽ	厚4.0　特寸2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	2.5	㎡	0	0	代価表　0040
真空ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ	Low-E3+V+FL3　特寸2.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	5.1	㎡	0	0	代価表　0041
真空ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ	Low-E3+V+FL3　特寸4.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	95.4	㎡	0	0	代価表　0042
真空ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ	Low-E5+V+FL5　特寸2.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	51.8	㎡	0	0	代価表　0043
真空ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ	Low-E5+V+FL5　特寸4.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	3	㎡	0	0	代価表　0044
(その他)						(コメント)
建具周囲 ﾓﾙﾀﾙ充填	内部建具	21.1	m	0	0	代価表　0211
透明遮熱ﾌｨﾙﾑ貼り		16.3	㎡	0	0	ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ 10
飛沫防止ﾌｨﾙﾑ貼		16.5	㎡	0	0	ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ 20
化粧ｼｰﾄ貼	軽量鋼製建具面	4.1	㎡	0	0	化粧ｼｰﾄ 40
化粧ｼｰﾄ貼	木製建具面	8.7	㎡	0	0	化粧ｼｰﾄ 50
計					0	

6F内装改修工事	内装改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(床)						(コメント)
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋　人力　集積共	1.3	m3	0	0	代価表　0045
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	8.2	m	0	0	代価表　0213
ｶｰﾍﾟｯﾄﾀｲﾙ撤去	集積共	19.9	㎡	0	0	代価表　0214
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去	集積共	832	㎡	0	0	代価表　0215
床ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共　集積共	0.7	㎡	0	0	代価表　0216
(幅木･壁)						(コメント)
ﾋﾞﾆﾙ巾木撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　集積共	577	m	0	0	代価表　0046
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ立上撤去	集積共	126	m	0	0	代価表　0218
木製巾木撤去	集積共	17.2	m	0	0	代価表　0219
壁ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共　人力　集積共	0.2	m3	0	0	代価表　0047
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	15	m	0	0	代価表　0213
壁下地撤去	集積共	234	㎡	0	0	代価表　0220 LGS
CB撤去	集積共	16.5	㎡	0	0	代価表　0221 CB
壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ撤去	集積共	625	㎡	0	0	代価表　0222

6F内装改修工事　内装改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	27.3	㎡	0	0	代価表 0185
壁ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り　集積共	48.1	㎡	0	0	代価表 0223
壁ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り　集積共	656	㎡	0	0	代価表 0224
壁断熱材撤去	一重張り　集積共	48.1	㎡	0	0	代価表 0048
(天井)						(コメント)
天井下地撤去	集積共	859	㎡	0	0	代価表 0225
天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り　集積共	859	㎡	0	0	代価表 0226
天井ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ撤去	集積共	19.9	㎡	0	0	代価表 0227
(その他)						(コメント)
ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板撤去	ｽﾃﾝﾚｽ製　集積共	24.3	m	0	0	代価表 0228
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤去	ｱﾙﾐ製　W120×H150　二方　集積共	13	m	0	0	代価表 0049
照明ﾎﾞｯｸｽ撤去	鋼製　W270×H500　三方　集積共	10.8	m	0	0	代価表 0050
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去	ｱﾙﾐ製　集積共	188	m	0	0	代価表 0051
ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ撤去	鋼製　集積共	4.1	m	0	0	代価表 0052
ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ撤去	W2000×D60×H2500　集積共	1	か所	0	0	代価表 0053

6F内装改修工事　内装改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾄｲﾚ補助手摺撤去	ｽﾃﾝﾚｽ製　L=1600　集積共	1	か所	0	0	代価表 0054
ﾄｲﾚ補助手摺撤去	ｽﾃﾝﾚｽ製　L=600　握りﾊﾞｰ　集積共	1	か所	0	0	代価表 0055
ﾄｲﾚ補助手摺撤去	ｽﾃﾝﾚｽ製　L=700+700　L型　集積共	1	か所	0	0	代価表 0056
ｸﾛｰｾﾞｯﾄﾄﾞｱ撤去	鋼製　W2000×H2480　集積共	1	か所	0	0	代価表 0057
ｺｰﾄ掛け撤去	木製　L600×H100　集積共	1	か所	0	0	代価表 0058
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ撤去	樹脂製　集積共	47.1	m	0	0	代価表 0059
ｻｲﾝ撤去	集積共	47	か所	0	0	代価表 0060
白板撤去	W1500×H900　集積共	1	か所	0	0	代価表 0061
棚板撤去	木製　W1500×D450×H25　集積共	1	か所	0	0	代価表 0062
棚板撤去	木製　W200×D200　集積共	5	か所	0	0	代価表 0063
ﾊﾟｲﾌﾟ棚撤去	ｽﾃﾝﾚｽ製　W1500×D300　集積共	2	か所	0	0	代価表 0064
ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ撤去	W1500×φ38　集積共	1	か所	0	0	代価表 0065
物干しﾌｯｸ撤去	ｽﾃﾝﾚｽ製　集積共	1	か所	0	0	代価表 0066
点滴ﾌｯｸ撤去	ｽﾃﾝﾚｽ製　集積共	8	か所	0	0	代価表 0067
点滴ﾚｰﾙ撤去	鋼製　集積共	81.2	m	0	0	代価表 0068

6F内装改修工事　内装改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ撤去	集積共	10.8	㎡	0	0	代価表　0069
流し撤去	W1200×D550×H900程度　集積共	2	か所	0	0	代価表　0070
流し撤去	W1500×D550×H900程度　集積共	1	か所	0	0	代価表　0071
流し撤去	W1800×D550×H900程度　集積共	1	か所	0	0	代価表　0072
流し撤去	W2400×D550×H900程度　集積共	1	か所	0	0	代価表　0073
ﾐﾆｷｯﾁﾝ撤去	W1200×D500×H900程度　集積共	1	か所	0	0	代価表　0074
ﾎﾟﾘﾊﾞｽ撤去	W1500×D900×H600　集積共	1	か所	0	0	代価表　0075
ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ撤去	W1930×D1960×H2150　集積共	1	か所	0	0	代価表　0077
壁付机天板撤去	木製　W10020×D600×H30　集積共	10	か所	0	0	代価表　0078
鏡撤去	W450×H600程度　集積共	12	か所	0	0	代価表　0079
戸棚撤去	木製　W2000×D500×H2500　集積共	1	か所	0	0	代価表　0080
戸棚撤去	木製　W2000×D600×H2480　集積共	1	か所	0	0	代価表　0081
戸棚撤去	木製　W3000×D450×H900　集積共	1	か所	0	0	代価表　0082
戸棚撤去	木製　W3600×D450×H900　集積共	1	か所	0	0	代価表　0083
戸棚撤去	木製　W600×D400×H2400　集積共	1	か所	0	0	代価表　0084

6F内装改修工事　内装改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
蓄尿棚撤去	ｽﾃﾝﾚｽ製　W600×D600×H1980 集積共	2	か所	0	0	代価表　0085
吊戸棚撤去	W580×D500×H500程度　集積共	1	か所	0	0	代価表　0086
受付ｶｳﾝﾀｰ撤去	木製　W1000×D400×H30 下垂部:W1000×D150×H50　集積共	1	m	0	0	代価表　0087
受付ｶｳﾝﾀｰ撤去	木製　W900×D400×H30 下垂部:W900×D150×H50　集積共	1	m	0	0	代価表　0088
車いすｶﾞｰﾄﾞ撤去	塩ﾋﾞ製　H=200　集積共	181	m	0	0	代価表　0089
半硬質樹脂手摺撤去	塩ﾋﾞ製　集積共	6.5	m	0	0	代価表　0090
壁付2段手摺撤去	塩ﾋﾞ製　集積共	176	m	0	0	代価表　0091
壁ｺｱ抜き	φ100　壁厚150	11	か所	0	0	代価表　0097
壁ｺｱ抜き	φ150　壁厚150	19	か所	0	0	代価表　0098
鉄筋探査		9.4	㎡	0	0	代価表　0312
ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ 取り外し再取付	鋼製　W1890×D60×H2500	1	か所	0	0	代価表　0092
ﾄｲﾚ補助手摺 取り外し再取付	ｽﾃﾝﾚｽ製　L=550	4	か所	0	0	代価表　0093
ﾄｲﾚ補助手摺 取り外し再取付	ｽﾃﾝﾚｽ製　L＝700+700程度　L型	8	か所	0	0	代価表　0094
ﾄｲﾚ補助手摺 取り外し再取付	ｽﾃﾝﾚｽ製　L=850+1250	1	か所	0	0	代価表　0095
ﾄｲﾚ補助手摺 取り外し再取付	ｽﾃﾝﾚｽ製　W=600　小便器用	1	か所	0	0	代価表　0096

6F内装改修工事　内装改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					0	

6F内装改修工事　内装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(床)						(コメント)
床ﾀｲﾙ張り	磁器質 50角 ﾓﾙﾀﾙ面	2.1	㎡	0	0	代価表　0233
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて　ﾀｲﾙ下地	2.1	㎡	0	0	代価表　0234
嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ	FC18-15　人力打設	1	m3	0	0	代価表　0099
溶接金網	100×100　6φ	4.6	㎡	0	0	代価表　0101
1 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り	FS　厚2.0　一般部　熱溶接工法 ﾏｰﾌﾞﾙ柄	447	㎡	0	0	ﾋﾞﾆﾙ床 10
1 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り	FS　厚2.0　多湿部　熱溶接工法 ﾏｰﾌﾞﾙ柄	14.5	㎡	0	0	ﾋﾞﾆﾙ床 20
3 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り	FS　厚2.0　多湿部　熱溶接工法 ﾏｰﾌﾞﾙ柄　消臭･防汚	21.6	㎡	0	0	ﾋﾞﾆﾙ床 30
4 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り	HS　厚2.0　一般部　熱溶接工法 発泡	211	㎡	0	0	ﾋﾞﾆﾙ床 40
4 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り	HS　厚2.0　多湿部　熱溶接工法 発泡	40.2	㎡	0	0	ﾋﾞﾆﾙ床 50
5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り	FS　厚2.0　一般部　熱溶接工法 ﾏｰﾌﾞﾙ柄　耐薬品帯電防止	82.3	㎡	0	0	ﾋﾞﾆﾙ床 60
5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り	FS　厚2.0　多湿部　熱溶接工法 ﾏｰﾌﾞﾙ柄　耐薬品帯電防止	53.6	㎡	0	0	ﾋﾞﾆﾙ床 70
(幅木･壁)						(コメント)
ﾋﾞﾆﾙ巾木	H=60	346	m	0	0	代価表　0238
ﾜｲﾄﾞ幅木	H=330	146	m	0	0	代価表　0239

6F内装改修工事　内装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
3 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 立上げ	H=100 厚2.0 多湿部 熱溶接工法 消臭･防汚	44.6	m	0	0	ﾋﾞﾆﾙ床 80
5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 立上げ	H=100 厚2.0 一般部 熱溶接工法 耐薬品帯電防止	123	m	0	0	ﾋﾞﾆﾙ床 90
床材立上天端見切	樹脂製	152	m	0	0	見切 10
床材立上天端見切	ｱﾙﾐ製	19.8	m	0	0	代価表　0240
ﾗｲﾆﾝｸﾞ CB積み	厚150　塗下	5.7	㎡	0	0	代価表　0313
壁ﾀｲﾙ張り	ﾓﾙﾀﾙ面 100角 III類 施釉 改良圧着張り	9.3	㎡	0	0	代価表　0241
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて　ﾀｲﾙ下地	9.3	㎡	0	0	代価表　0242
壁 化粧ｼｰﾄ貼り	ﾎﾞｰﾄﾞ面	23.3	㎡	0	0	化粧ｼｰﾄ 10
壁 腰壁保護用ｼｰﾄ	ﾎﾞｰﾄﾞ面	76.3	㎡	0	0	保護ｼｰﾄ 10
配線用ｼｬﾌﾄ立上 化粧ｼｰﾄ貼り	ｽﾁｰﾙ面	1.1	㎡	0	0	化粧ｼｰﾄ 30
壁樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修	畜尿棚撤去跡	5.2	㎡	0	0	代価表　0243
壁 耐水合板張り	厚18.0　I 類	21.9	㎡	0	0	代価表　0102
軽量鉄骨壁下地	50形　@450　下地張りあり	29.2	㎡	0	0	代価表　0246
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 軽量鉄骨壁下地	65形　@300　下地張りなし	22.9	㎡	0	0	代価表　0247
軽量鉄骨壁下地	65形　@450　下地張りあり	55.1	㎡	0	0	代価表　0248

6F内装改修工事　内装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨壁下地	90形　@450　下地張りあり	25.2	㎡	0	0	代価表　0249
軽量鉄骨壁下地 開口部補強		1	式		0	別紙 00-0024
壁 強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-F)	厚12.5 継目処理(ｸﾛｽ) 下地GB-F12.5共	23.1	㎡	0	0	代価表　0115
壁 強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-F)	厚15.0 継目処理(ｸﾛｽ) 下地GB-F15.0共	92.9	㎡	0	0	代価表　0116
壁 強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-F)	厚15.0 継目処理(塗装) 下地GB-F15.0共	15.5	㎡	0	0	代価表　0117
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-NC)	厚9.5 継目処理(ｸﾛｽ) 下地GB-R12.5共	44	㎡	0	0	代価表　0118
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-NC)	厚9.5 継目処理(塗装) 下地GB-R12.5共	3	㎡	0	0	代価表　0119
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚9.5 継目処理(ｸﾛｽ)	10.2	㎡	0	0	代価表　0120
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚9.5 継目処理(塗装)	1.9	㎡	0	0	代価表　0121
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚12.5　継目処理(ｸﾛｽ)	18.1	㎡	0	0	代価表　0122
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚12.5　継目処理(塗装)	13.3	㎡	0	0	代価表　0123
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚12.5 継目処理(ｸﾛｽ) 下地GB-R9.5共	19.8	㎡	0	0	代価表　0124
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚12.5 継目処理(塗装) 下地GB-R9.5共	2	㎡	0	0	代価表　0125
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚12.5 継目処理(ｸﾛｽ) 下地GB-R12.5共	67	㎡	0	0	代価表　0126
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚12.5 継目処理(塗装) 下地GB-R12.5共	38.5	㎡	0	0	代価表　0127

6F内装改修工事　内装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁 普通硬質石膏 ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-RH)	厚9.5 継目処理(ｸﾛｽ) 下地GB-R12.5共	5.8	㎡	0	0	代価表　0128
壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り	ﾎﾞｰﾄﾞ面	756	㎡	0	0	代価表　0265
壁 ﾎﾞｰﾄﾞ継目処理	耐火間仕切面　ｸﾛｽ下地	160	㎡	0	0	代価表　0266
壁 ﾎﾞｰﾄﾞ継目処理	耐火間仕切面　塗装下地	116	㎡	0	0	代価表　0267
壁 ﾒﾗﾐﾝ化粧板張り	厚3.0　ﾎﾞｰﾄﾞ面	38.1	㎡	0	0	面台 10
壁 不燃ﾒﾗﾐﾝ化粧板 張り	厚3.0　ｺﾝｸﾘｰﾄ面	2.4	㎡	0	0	面台 20
壁 不燃ﾒﾗﾐﾝ化粧板 張り	厚3.0　ﾀｲﾙ面	90.7	㎡	0	0	面台 30
壁 不燃化粧 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板張り	厚6.0　突付け	55.5	㎡	0	0	代価表　0268
P1 耐火間仕切	90形 GB-F厚15.0+GB-F厚15.0(両面)	53.1	㎡	0	0	耐火間仕切 10
P8 耐火間仕切	90形 GB-R厚15.0+GB-NC厚9.5(両面)	17.4	㎡	0	0	耐火間仕切 20
P21 耐火間仕切	65形 GB-R厚12.5+GB-R厚12.5(両面)	77.4	㎡	0	0	耐火間仕切 30
T1 耐火間仕切	90形 GB-F厚12.5+GB-F厚12.5(両面)	18.5	㎡	0	0	耐火間仕切 40
T1G 耐火遮音間仕切	90形 GB-F厚12.5+GB-F厚12.5(両面) ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填:厚50　24K	37	㎡	0	0	耐火間仕切 50
P1G 耐火遮音間仕切	90形 GB-F厚15.0+GB-F厚15.0(両面) ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填:厚50　24K	10.1	㎡	0	0	耐火間仕切 60
P21G 耐火遮音間仕切	65形 GB-R厚12.5+GB-R厚12.5(両面) ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填:厚50　24K	31.8	㎡	0	0	耐火間仕切 70

6F内装改修工事　内装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
耐火ｼｰﾙ	両面	96.8	m	0	0	耐火間仕切 80
耐火遮音ｼｰﾙ	両面	53.6	m	0	0	耐火間仕切 90
LGS内ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填	厚50　24K	11.1	㎡	0	0	代価表　0269
壁 断熱材打込み	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板　厚20.0	31.4	㎡	0	0	代価表　0279
(天井)						(コメント)
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内)　@225　下地張りなし 振止め補強共	328	㎡	0	0	代価表　0129
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内)　@300　下地張りなし 振止め補強共	364	㎡	0	0	代価表　0130
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内)　@360　下地張りあり 振止め補強共	180	㎡	0	0	代価表　0131
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H=300～500	12.5	m	0	0	代価表　0274
軽量鉄骨天井下地 開口部補強		1	式		0	別紙 00-0025
天井 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板張り	厚6.0　目透し	13.6	㎡	0	0	代価表　0280
天井 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り	ﾎﾞｰﾄﾞ面	252	㎡	0	0	代価表　0281
天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 張り	厚9.5　突付け	328	㎡	0	0	代価表　0282
天井 岩綿吸音板張り	厚9.0　突付け	98.5	㎡	0	0	代価表　0283
天井 岩綿吸音板張り	厚12.0　突付け　GB-R厚12.5共	171	㎡	0	0	代価表　0140

6F内装改修工事　内装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚12.5　継目処理(ｸﾛｽ)	252	㎡	0	0	代価表　0141
天井 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-F)	厚15.0 継目処理(塗装) 下地GB-F15.0共	12.9	㎡	0	0	代価表　0142
天井点検口	ｱﾙﾐ製　450角　内外額縁ﾀｲﾌﾟ	120	か所	0	0	代価表　0286
(その他)						(コメント)
ｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2　10×10	27.3	m	0	0	代価表　0287
ｼｰﾘﾝｸﾞ	SR-1　10×10	49.8	m	0	0	代価表　0288
壁 仕切り材	米栂　230×30	27.3	m	0	0	代価表　0289
手摺取付用下地 補強	合板(1類)　厚12.0　W910×H910	2	か所	0	0	代価表　0144
病室･観察室 壁見切り	塩ﾋﾞ製	76.1	m	0	0	代価表　0145
ｶｳﾝﾀｰ上部 下り壁見切り縁	樹脂製	10.1	m	0	0	代価表　0146
ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ	ｱﾙﾐ製	4.1	m	0	0	代価表　0292
美装	ｽﾄﾚｯﾁｬｰｶﾞｰﾄﾞ	5.1	m	0	0	代価表　0148
美装	既設鏡	4	㎡	0	0	代価表　0149
B-1 A ｽﾃﾝﾚｽ流し台	W1050×D650×H800 ｼﾝｸ及び天板:ｽﾃﾝﾚｽ　厚1.0 表面:防音防露材 開き戸:ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾌﾗｯｼｭ厚20.0 点検ﾊﾟﾈﾙ:ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ合板厚4.0 (ｹﾝﾄﾞﾝ式)　W400×H400					流し 10

6F内装改修工事　内装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	三方水返しつき	1	か所	0	0	
B-1 B ｽﾃﾝﾚｽ流し台	W1200×D650×H800 ｼﾝｸ及び天板:ｽﾃﾝﾚｽ厚1.0 開き戸:ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾌﾗｯｼｭ厚20.0 点検ﾊﾟﾈﾙ:ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ合板厚.0 (ｹﾝﾄﾞﾝ式)　W400×H400 三方水返しつき	1	か所	0	0	流し 20
B-1 C ｽﾃﾝﾚｽ流し台	W1200×D600×H800 ｼﾝｸ及び天板:ｽﾃﾝﾚｽ厚1.0 表面:防音防露材 開き戸:ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾌﾗｯｼｭ厚20.0 点検ﾊﾟﾈﾙ:ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ合板厚4.0 (ｹﾝﾄﾞﾝ式)　W400×H400 三方水返しつき	1	か所	0	0	流し 30
B-2 ｽﾃﾝﾚｽ流し台 ･吊戸棚	W1200×D520×H800　既製品 吊戸棚:W1200×D350×H700 幕板共	1	か所	0	0	流し 40
C-13 身障者補助手摺	樹脂被覆　L=700+700　壁付 L型 大便器	3	か所	0	0	補助手摺 10
C-15 身障者補助手摺	樹脂被覆　D635×H120×4本 人口大理石ｶｳﾝﾀｰ用	1	か所	0	0	補助手摺 20
C-16 身障者補助手摺	樹脂被覆　D800×H740×2本 P型	2	か所	0	0	補助手摺 30
C-17 補助手摺	壁付　I型 ｽﾃﾝﾚｽ製 H=600×2本 ｼｬﾜｰ両端	1	か所	0	0	補助手摺 40
C-18 補助手摺	ｽﾃﾝﾚｽ製　L=1500　壁付	1	か所	0	0	補助手摺 50
A-4 ﾛｰﾙﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	W1200×H1100	1	か所	0	0	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ 10
B-2 ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　W=120　厚40.0	1.2	m	0	0	面台 40

6F内装改修工事　内装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
C-1a,1b ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　W=150　厚18.0	18.3	m	0	0	面台 50
C-2 ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　W=160　厚18.0	3	m	0	0	面台 60
C-2 ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　W=340　厚1.0	2.9	m	0	0	面台 70
B-2 幕板	ﾒﾗﾐﾝ化粧合板　厚4.0	0.2	㎡	0	0	幕板 10
C-8 化粧鏡	W400×H1050	2	か所	0	0	化粧鏡 10
C-8 化粧鏡	W450×H600	19	か所	0	0	化粧鏡 20
C-8(ｼｬﾜｰ) 化粧鏡	W450×H600　耐食鏡	2	か所	0	0	化粧鏡 30
C-8 化粧鏡	W480×H1100	3	か所	0	0	化粧鏡 40
C-19 消火器ﾎﾞｯｸｽ	鋼製　W290×D223×H430 ﾌﾞﾗｹｯﾄBBR-F共	2	か所	0	0	金属 150
C-11 ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	ｱﾙﾐ製　ﾀﾞﾌﾞﾙ	25.1	m	0	0	金属 160
C-11 ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	R加工	63	か所	0	0	金属 170
C-11 天井付きｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	ｱﾙﾐ製　車式静音ﾗｲﾅｰ(8個/m) 端部ｷｬｯﾌﾟ付	134	m	0	0	金属 180
点滴ﾌｯｸ	壁面式　既製品	16	か所	0	0	金属 190
鍵箱	60組用	1	か所	0	0	金属 10
PPEﾎﾙﾀﾞｰ	W255×D110×H140×4段	12	か所	0	0	代価表　0147

6F内装改修工事　内装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
PPEﾎﾙﾀﾞｰ 壁下地補強	ｽﾁｰﾙ製　厚0.8　W255×H560	12	か所	0	0	金属 30
半埋め込み 消毒液ﾎﾙﾀﾞｰ	W180×D(63+38)×H317	12	か所	0	0	金属 40
消毒液ﾎﾙﾀﾞｰ 壁下地補強	ｽﾁｰﾙ製　厚0.8　W180×H317	12	か所	0	0	金属 50
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ	ｱﾙﾐ製　W120×H150　二方	25.1	m	0	0	金属 60
C-7 壁付手摺	塩ﾋﾞ製　LGS面　ﾌﾞﾗｹｯﾄ共	67.1	m	0	0	金属 70
C-7 壁付手摺	塩ﾋﾞ製　RC面　ﾌﾞﾗｹｯﾄ共	85.9	m	0	0	金属 80
C-9 ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ	塩ﾋﾞ製　W50+50 直角部 ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ共	94.1	m	0	0	金属 90
C-9 ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ	塩ﾋﾞ製　W50+50 鈍角部 ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ共	8.6	m	0	0	金属 100
C-10 ｻｯｼ方立	鋼製　t=1.6　W40×D75 ﾛｯｸｳｰﾙ150Kg/m2充填	6.8	m	0	0	金属 110
A-4 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	ｽﾁｰﾙ製　D120×H223 厚1.6	1.4	m	0	0	金属 120
C-3,4 ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台	ｽﾃﾝﾚｽ製　W=150　厚1.0	5.9	m	0	0	金属 130
A-1,2ｶｳﾝﾀｰ上部 天井見切り	ｽﾁｰﾙ製　W20×H35　厚1.2	12.6	m	0	0	金属 140
洗面天井 防煙ﾊﾟﾈﾙ	ｱﾙﾐ製　W1635×H500　既製品	2	か所	0	0	防煙ﾊﾟﾈﾙ 10
A 病室ｻｲﾝ室番号	平付け W200×H200 透明ｱｸﾘﾙ厚3.0 表示:ｼｰﾄ切文字ﾜｰﾛﾝ板に張付 上部:ﾜｰﾛﾝ厚2.0 下部:木目調 ｵﾙﾃｨﾉﾌｨﾙﾑを挟む 化粧ﾋﾞｽ止め	18	か所	0	0	ｻｲﾝ 10

6F内装改修工事　内装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
B 病室ｻｲﾝ	突出し W300×H135 ｱｸﾘﾙ白ﾏｯﾄ板 ｼｰﾄ切文字 名札:透明塩ﾋﾞlt+紙(紙別途) 脱着式	19	か所	0	0	ｻｲﾝ 20
C 病室ｻｲﾝ(病状ｻｲﾝ)	平付け W150×H120 ﾍﾞｰｽ:ｱｸﾘﾙ厚3+3 表面:ｼﾙﾊﾞｰｼｰﾄ張り ﾌﾟﾚｰﾄ:塩ﾋﾞltﾏｸﾞﾈｯﾄ脱着室 ｼｰﾄ切文字 (20×130 4枚/19×109 2枚) ｽﾁｰﾙﾍﾟｰﾊﾟｰ張り	41	か所	0	0	ｻｲﾝ 30
D 病室ｻｲﾝ (ﾍﾞｯﾄﾞNoｻｲﾝ)	天井吊 W150×D30×H400 本体:ｽﾁｰﾙ板曲げ加工 表示:ｱｸﾘﾙ板厚3 IJｼｰﾄ張り 木目 ﾌﾞﾗｹｯﾄ:化粧ﾋﾞｽ共	5	か所	0	0	ｻｲﾝ 40
E-1 ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ	平付 W200×H200 ｱﾙﾐ複合板厚3 IJｼｰﾄ張り	7	か所	0	0	ｻｲﾝ 50
E-2 ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ	平付 W300×H300 ｱﾙﾐ複合板厚3 IJｼｰﾄ張り	6	か所	0	0	ｻｲﾝ 60
F ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ	突出し W400×H200 両面ｻｲﾝ ｱﾙﾐ複合板厚3 IJｼｰﾄ張り 木目 ﾌﾞﾗｹｯﾄ共	5	か所	0	0	ｻｲﾝ 70
G 室名ｻｲﾝ	平付け W200×H200 ｱﾙﾐ複合板厚3 IJｼｰﾄ張り 木目	2	か所	0	0	ｻｲﾝ 80
H 室名ｻｲﾝ	平付け W200×H200 在室表示付 ｱﾙﾐ複合板厚3 IJｼｰﾄ張り 木目	1	か所	0	0	ｻｲﾝ 90
▼ 後方ｻｲﾝ	H=40 ｼｰﾄ切文字張り　扉に設置	21	か所	0	0	ｻｲﾝ 100
I 避難経路図	平付け W450×H450 ｱﾙﾐ複合板厚3 IJｼｰﾄ張り 木目	4	か所	0	0	ｻｲﾝ 110
J ﾎﾟｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞ	平付け W1200×H900 表示:ｽﾁｰﾙ曲げ加工 IJｼｰﾄ張り 木目 右下表示:ｱｸﾘﾙ加工 W150×H30 名前部:ｽﾗｲﾄﾞ脱着式	1	か所	0	0	ｻｲﾝ 120

6F内装改修工事　内装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K ｶｳﾝﾀｰﾄｯﾌﾟｻｲﾝ	平付け W250×D85×H250 ｱﾙﾐ複合板厚3 IJｼｰﾄ張り 木目	2	か所	0	0	ｻｲﾝ 130
L ｶｳﾝﾀｰﾄｯﾌﾟｻｲﾝ	平付け W200×D100×H175 ｱﾙﾐ複合板厚3 IJｼｰﾄ張り 木目	1	か所	0	0	ｻｲﾝ 140
M 既設ﾌﾛｱｻｲﾝ改修	W900×H1200 既設ﾌﾛｱｻｲﾝの上,不陸調整及び 下地調整にｱﾙﾐ複合板厚3の上 IJｼｰﾄ張り(ﾌﾛｱ室内+平面図表示)	1	か所	0	0	ｻｲﾝ 150
N 幕板ｻｲﾝ	L1120×H200 「〇西ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝstaff station] 病棟入口側柱のみ:L750×H600 「〇西」 受付ｶｳﾝﾀｰ部 ｱｸﾘﾙ板厚3.0 切文字加工,塗装共 構造用両面ﾃｰﾌﾟ接着,壁面直付け 落下防止措置としてﾋﾟﾝ立て	1	か所	0	0	ｻｲﾝ 160
A-1 目隠し	ﾀﾃ格子:W30×D90×H1200×5本 St-90×30　木目化粧ｼｰﾄ貼 配線ｽﾍﾟｰｽ蓋:W90×D90×2枚 St=1.6　化粧ｼｰﾄ貼 座板:SUSt=2×2枚共	1	か所	0	0	家具 10
A-1 ｶｳﾝﾀｰA	車ｲｽ用ｶｳﾝﾀｰ:W1500×D810×H750 ﾊｲｶｳﾝﾀｰ:W4400×D810×H1000 ﾛｰｶｳﾝﾀｰ:W3700×D460×H750 天端:樹脂(人工大理石)　厚30.0 引出し:W3700×D450×H120 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板　端部木目ﾒﾗﾐﾝR付	1	か所	0	0	家具 20
A-2 ｶｳﾝﾀｰB (ﾜｺﾞﾝ収納ﾀｲﾌﾟ)	ﾊｲｶｳﾝﾀｰ:W2640×D810×H1000 ﾛｰｶｳﾝﾀｰ:W1830×D460×H750 天板:人工大理石　厚30.0 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板　端部木目ﾒﾗﾐﾝR付	1	か所	0	0	家具 30
A-3 ｶｳﾝﾀｰC (ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰｶｳﾝﾀ)	ﾛｰｶｳﾝﾀｰ:W2550×D810×H750 天板:樹脂(人工大理石)　厚30.0 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板					家具 40

6F内装改修工事　内装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ﾒﾗﾐﾝ化粧板	1	か所	0	0	
A-4 ｶｳﾝﾀｰD	ｶｳﾝﾀｰ:W1745×D450×H750 天板:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　厚32.0 引出し:W1745×D380×H120 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板	1	か所	0	0	家具 50
B-3 吊戸棚	W1050×D430×H750 本体:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 幕板:W1050×H200 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板t=4.0共	1	か所	0	0	家具 60
B-3 吊戸棚	W1200×D430×H750 本体:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 幕板:W1200×H200 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板厚4.0共	2	か所	0	0	家具 70
B-3 吊戸棚	W900×D430×H750 本体:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 幕板:W900×H200 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板厚4.0共	1	か所	0	0	家具 80
C-6 汚物処理戸棚	W1100×D495×H2500 本体:ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧板 扉:低圧ﾒﾗﾐﾝ	1	か所	0	0	家具 90
便所 採尿棚	木製　W200×D200 ﾒﾗﾐﾝ化粧板(両面)	4	か所	0	0	家具 100
計					0	

6F内装改修工事　塗装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁 EP-G塗り 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種 素地ごしらえ共(新規面)	31.1	㎡	0	0	代価表　0155
壁 EP-G塗り 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種 下地調整RB種共(塗替え面)	66.5	㎡	0	0	代価表　0156
壁 EP塗り 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種 素地ごしらえ共(新規面)	137	㎡	0	0	代価表　0157
壁 EP塗り 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種 下地調整RB種共(塗替え面)	281	㎡	0	0	代価表　0158
天井 EP-G塗り 改修仕様	ｹｲｶﾙ板面　工程B種 素地ごしらえ共(新規面)	13.6	㎡	0	0	代価表　0159
天井 EP-G塗り 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種 下地調整RB種共(塗替え面)	2.6	㎡	0	0	代価表　0160
天井 EP塗り 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種 素地ごしらえ共(新規面)	12.9	㎡	0	0	代価表　0161
SOP塗り 改修仕様	鉄鋼面　工程A種 素地ごしらえ共(新規面)	0.6	㎡	0	0	代価表　0162
EP-G塗り 改修仕様	木製建具面　工程B種 下地調整RB種共(塗替え面)	2.3	㎡	0	0	代価表　0163
仕切板 PU塗り 改修仕様	木部面　工程A種 素地ごしらえ共(新規面)	27.3	m	0	0	代価表　0164
SOP塗り 改修仕様 (糸幅300㎜以下)	鉄部細幅物　工程A種 素地ごしらえ共(新規面)	13.7	m	0	0	代価表　0165
計					0	

6F内装改修工事　発生材処理　運搬

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込		1	式		0	別紙 00-0026
発生材運搬		1	式		0	別紙 00-0027
計					0	

6F内装改修工事　発生材処理　処分

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	0.4	t	0	0	発生材 10 0.17×2.3
発生材処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類	2.6	t	0	0	発生材 20 1.29×2.0
発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品	3.7	t	0	0	発生材 30 2.47×1.5
発生材処分	ｶﾞﾗｽくず	1	m3	0	0	発生材 40
発生材処分	陶器類	1	m3	0	0	発生材 50
発生材処分	木材類	2.7	m3	0	0	発生材 60
発生材処分	内装材類	1.3	m3	0	0	発生材 70
発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	5	m3	0	0	発生材 80
発生材処分	防水材類	0.4	m3	0	0	発生材 90
発生材処分	ﾎﾞｰﾄﾞ類	24.1	m3	0	0	発生材 100
ｽｸﾗｯﾌﾟ	鉄くず　H2	5.6	t	0	0	代価表　0304
ｽｸﾗｯﾌﾟ	ｱﾙﾐくず	101	kg	0	0	代価表　0305
ｽｸﾗｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽくず	706	kg	0	0	代価表　0306
計					0	

3F仮設天井工事(4F内装改修時)　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生		1	式		0	別紙 00-0028
整理清掃後片付け		1	式		0	別紙 00-0029
内部足場		1	式		0	別紙 00-0030
計					0	

3F仮設天井工事(4F内装改修時)　内装改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り　集積共	109	㎡	0	0	代価表　0226
天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り　集積共	35	㎡	0	0	代価表　0307
天井ﾊﾞｽﾘﾌﾞ撤去	集積共	6.7	㎡	0	0	代価表　0150
天井ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ撤去	集積共	1	㎡	0	0	代価表　0227
計					0	

3F仮設天井工事(4F内装改修時)　内装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板張り	厚6.0　目透し	30	㎡	0	0	代価表　0280
天井 ﾊﾞｽﾘﾌﾞ	廻り縁共	6.7	㎡	0	0	代価表　0308
天井 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り	ﾎﾞｰﾄﾞ面	1	㎡	0	0	代価表　0281
天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 張り	厚9.5　突付け	77.6	㎡	0	0	代価表　0282
天井 岩綿吸音板張り	厚12.0　突付け　GB-R厚9.5共	35	㎡	0	0	代価表　0284
天井 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚12.5　継目処理(ｸﾛｽ)	1	㎡	0	0	代価表　0141
計					0	

3F仮設天井工事(4F内装改修時)　塗装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井 EP-G塗り 改修仕様	ｹｲｶﾙ板面　工程B種 素地ごしらえ共(新規面)	30	㎡	0	0	代価表　0159
計					0	

3F仮設天井工事(4F内装改修時)　発生材処理　運搬

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込		1	式		0	別紙 00-0031
発生材運搬		1	式		0	別紙 00-0032
計					0	

3F仮設天井工事(4F内装改修時)　発生材処理　処分

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.01	m3	0	0	発生材 80
発生材処分	ﾎﾞｰﾄﾞ類	2.4	m3	0	0	発生材 100
計					0	

4F仮設天井工事(5F内装改修時)　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生		1	式		0	別紙 00-0033
整理清掃後片付け		1	式		0	別紙 00-0034
内部足場		1	式		0	別紙 00-0035
計					0	

4F仮設天井工事(5F内装改修時)　内装改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り　集積共	81.4	㎡	0	0	代価表　0226
天井ﾊﾞｽﾘﾌﾞ撤去	集積共	6.7	㎡	0	0	代価表　0150
天井ﾎﾞｰﾄﾞ取外し再取付	化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚9.5	52.8	㎡	0	0	代価表　0152
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取外し再取付		34.5	m	0	0	代価表　0154
計					0	

4F仮設天井工事(5F内装改修時)　内装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板張り	厚6.0　目透し	55.4	㎡	0	0	代価表　0280
天井 ﾊﾞｽﾘﾌﾞ	廻り縁共	6.7	㎡	0	0	代価表　0308
天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 張り	厚9.5　突付け	26	㎡	0	0	代価表　0282
計					0	

4F仮設天井工事(5F内装改修時)　塗装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井 EP-G塗り 改修仕様	ｹｲｶﾙ板面　工程B種 素地ごしらえ共(新規面)	55.4	㎡	0	0	代価表　0159
計					0	

4F仮設天井工事(5F内装改修時)　発生材処理　運搬

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込		1	式		0	別紙 00-0036
発生材運搬		1	式		0	別紙 00-0037
計					0	

4F仮設天井工事(5F内装改修時)　発生材処理　処分

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.01	m3	0	0	発生材 80
発生材処分	ﾎﾞｰﾄﾞ類	1.2	m3	0	0	発生材 100
計					0	

5F仮設天井工事(6F内装改修時)　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生		1	式		0	別紙 00-0038
整理清掃後片付け		1	式		0	別紙 00-0039
内部足場		1	式		0	別紙 00-0040
計					0	

5F仮設天井工事(6F内装改修時)　内装改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り　集積共	81.4	㎡	0	0	代価表　0226
天井ﾊﾞｽﾘﾌﾞ撤去	集積共	6.7	㎡	0	0	代価表　0150
天井ﾎﾞｰﾄﾞ取外し再取付	化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚9.5	52.8	㎡	0	0	代価表　0152
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取外し再取付		34.5	m	0	0	代価表　0154
計					0	

5F仮設天井工事(6F内装改修時)　内装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板張り	厚6.0　目透し	55.4	㎡	0	0	代価表　0280
天井 ﾊﾞｽﾘﾌﾞ	廻り縁共	6.7	㎡	0	0	代価表　0308
天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 張り	厚9.5　突付け	26	㎡	0	0	代価表　0282
計					0	

5F仮設天井工事(6F内装改修時)　塗装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井 EP-G塗り 改修仕様	ｹｲｶﾙ板面　工程B種 素地ごしらえ共(新規面)	55.4	㎡	0	0	代価表　0159
計					0	

5F仮設天井工事(6F内装改修時)　発生材処理　運搬

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込		1	式		0	別紙 00-0041
発生材運搬		1	式		0	別紙 00-0042
計					0	

5F仮設天井工事(6F内装改修時)　発生材処理　処分

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.01	m3	0	0	発生材 80
発生材処分	ﾎﾞｰﾄﾞ類	1.2	m3	0	0	発生材 100
計					0	

4階		電灯設備			電灯幹線	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線	IV8　管内	9	m	0	0	代価表　0621
ｹｰﾌﾞﾙ	CVT38　管内	5	m	0	0	代価表　0639
ねじ無し電線管	E63　露出	5	m	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P39 広
分岐材	(CVT100･CVT100･CVT38)	1	組	0	0	代価表　0677
計					0	

4階		電灯設備			電灯分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電灯分電盤改修	4L-1	1	面	0	0	代価表　0577
電灯分電盤	4L-1-1	1	面	0	0	代価表　0578
照明器具	B1	40	台	0	0	代価表　0557
照明器具	B2	9	台	0	0	代価表　0558
照明器具	B3	10	台	0	0	代価表　0559
照明器具	D1　無線調光ﾀｲﾌﾟ	6	台	0	0	代価表　0560
照明器具	D2　無線調光ﾀｲﾌﾟ	28	台	0	0	代価表　0561
照明器具	D3	16	台	0	0	代価表　0562
照明器具	D4	40	台	0	0	代価表　0563
照明器具	D6　無線調光ﾀｲﾌﾟ	3	台	0	0	代価表　0564
照明器具	D7　無線調光ﾀｲﾌﾟ	3	台	0	0	代価表　0565
照明器具	D8　無線調光ﾀｲﾌﾟ	6	台	0	0	代価表　0566
照明器具	D9　無線調光ﾀｲﾌﾟ	21	台	0	0	代価表　0567
照明器具	F1　無線調光ﾀｲﾌﾟ	18	台	0	0	代価表　0568
照明器具	F2　無線調光ﾀｲﾌﾟ	39	台	0	0	代価表　0569

4階		電灯設備			電灯分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具	F4	2	台	0	0	代価表　0570
照明器具	F5	1	台	0	0	代価表　0571
照明器具	F6　無線調光ﾀｲﾌﾟ	50	台	0	0	代価表　0572
照明器具	F8	1	台	0	0	代価表　0573
照明器具再取付	ES1	2	台	0	0	代価表　0707
照明器具取外し	ES1 再使用する	2	台	0	0	代価表　0757
照明器具	Ks12	3	台	0	0	代価表　0574
照明器具再取付	J554	4	個	0	0	代価表　0715
照明器具取外し	J554 再使用する	4	個	0	0	代価表　0765
照明器具再取付	V50	4	個	0	0	代価表　0719
照明器具取外し	V50　再使用する	4	個	0	0	代価表　0769
照明器具再取付	M21	1	個	0	0	代価表　0717
照明器具取外し	M21　再使用する	1	個	0	0	代価表　0767
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF1.6-2C　ｺﾛｶﾞｼ	207	m	0	0	代価表　0624
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF1.6-2C　PF内	370	m	0	0	代価表　0625

4階		電灯設備			電灯分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF1.6-3C　管内	3	m	0	0	代価表　0626
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF1.6-3C　ｺﾛｶﾞｼ	1,318	m	0	0	代価表　0627
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF1.6-3C　PF内	464	m	0	0	代価表　0628
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF2.6-3C　管内	82	m	0	0	代価表　0633
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF2.6-3C　ｺﾛｶﾞｼ	355	m	0	0	代価表　0634
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF2.6-3C　PF内	9	m	0	0	代価表　0635
UTPｹｰﾌﾞﾙ	Cat5e　管内	25	m	0	0	代価表　0640
UTPｹｰﾌﾞﾙ	Cat5e　ｺﾛｶﾞｼ	125	m	0	0	代価表　0641
UTPｹｰﾌﾞﾙ	Cat5e　PF内	2	m	0	0	代価表　0642
ｹｰﾌﾞﾙ	FCPEV1.2-1P　管内	4	m	0	0	代価表　0645
ｹｰﾌﾞﾙ	FCPEV1.2-1P　ｺﾛｶﾞｼ	13	m	0	0	代価表　0646
ｹｰﾌﾞﾙ	FCPEV1.2-1P　PF内	3	m	0	0	代価表　0647
ねじ無し電線管	E25　露出	80	m	0	0	(見積り・刊行物等) 施 26.1P45 広
合成樹脂製可とう電線管	PF16　隠蔽	101	m	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P41 広
合成樹脂製可とう電線管	PF22　隠蔽	219	m	0	0	(見積り・刊行物等) 施 26.1P47 広

4階		電灯設備			電灯分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合成樹脂製可とう電線管	PF28　隠蔽	170	m	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P41 広
合成樹脂製可とう電線管	PF36　隠蔽	37	m	0	0	代価表　0678
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	中四角　浅型　ｶﾊﾞｰ付	220	個	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P53 広
HUB盤	24ﾎﾟｰﾄ（収納ﾎﾞｯｸｽ共）	1	面	0	0	代価表　0681
ｹﾞｰﾄｳｪｲ		5	台	0	0	代価表　0682
ﾀﾌﾞﾚｯﾄ型ｺﾝﾄﾛｰﾗ		1	個	0	0	代価表　0683
中継機		6	台	0	0	代価表　0684
ｹﾞｰﾄｳｪｲﾊﾟﾈﾙ		5	面	0	0	代価表　0685
FitPlus用ﾙｰﾀｰ		1	台	0	0	代価表　0686
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15A×1（ﾈｰﾑ付） (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	28	個	0	0	代価表　0590
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15A×1 施錠可能ｶﾊﾞｰ付（ﾈｰﾑ付） (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1	個	0	0	代価表　0591
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15A×2（ﾈｰﾑ付） (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2	個	0	0	代価表　0592
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15A×3（ﾈｰﾑ付） (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1	個	0	0	代価表　0593
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15A×4（ﾈｰﾑ付） (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	31	個	0	0	代価表　0594
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	3W15A×1（ﾈｰﾑ付） (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	6	個	0	0	代価表　0595

4階		電灯設備			電灯分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15A×4+3W15A×1（ﾈｰﾑ付） (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	9	個	0	0	代価表　0596
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15AH×2（ﾈｰﾑ付） (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	8	個	0	0	代価表　0597
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15AH×3（ﾈｰﾑ付） (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3	個	0	0	代価表　0598
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15AH×1+3W15A×1（ﾈｰﾑ付） (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3	個	0	0	代価表　0599
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ再取付	1P15A×1　ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ新設	1	個	0	0	代価表　0730
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ取外し	1P15A×1　ﾌﾟﾚｰﾄ撤去 再使用する	1	個	0	0	代価表　0780
ﾘﾓｺﾝｾﾚｸﾀｽｲｯﾁ	15L	1	個	0	0	代価表　0600
人感ｾﾝｻｰ	親機	13	個	0	0	代価表　0601
人感ｾﾝｻｰ	子機	6	個	0	0	代価表　0602
人感ｾﾝｻｰ	親機 換気扇端子付	3	個	0	0	代価表　0603
ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ	角型　樹脂製	20	枚	0	0	代価表　0617
区画貫通処理		1	式		0	別紙 00-0050
計					0	

4階	電灯設備			非常照明･誘導灯		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
非常照明	NNFB84605C(K0-LRS11-D10)	36	台	0	0	代価表　0575
非常照明	NNFB91105C(K1-LSS14MP-2)	1	台	0	0	代価表　0576
避難口誘導灯 再取付	ﾘ-21 片面型 点滅式	2	台	0	0	代価表　0725
避難口誘導灯 取外し	ﾘ-21 片面型 点滅式 再使用する	2	台	0	0	代価表　0775
室内通路誘導灯 再取付	ﾍ-21W 両面型	2	台	0	0	代価表　0726
室内通路誘導灯 取外し	ﾍ-21W 両面型 再使用する	2	台	0	0	代価表　0776
廊下通路誘導灯 再取付	ﾛ-11 埋込型	4	台	0	0	代価表　0727
廊下通路誘導灯 取外し	ﾛ-11 埋込型 再使用する	4	台	0	0	代価表　0777
廊下通路誘導灯 再取付	ﾛ-21 埋込型	1	台	0	0	代価表　0728
廊下通路誘導灯 取外し	ﾛ-21 埋込型 再使用する	1	台	0	0	代価表　0778
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF1.6-2C　管内	4	m	0	0	代価表　0623
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF1.6-2C　ｺﾛｶﾞｼ	141	m	0	0	代価表　0624
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF1.6-2C　PF内	22	m	0	0	代価表　0625
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF2.0-2C　ｺﾛｶﾞｼ	151	m	0	0	代価表　0629
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF2.0-3C　管内	4	m	0	0	代価表　0630

4階	電灯設備			非常照明･誘導灯		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF2.0-3C　ｺﾛｶﾞｼ	6	m	0	0	代価表　0631
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	中四角　浅型　ｶﾊﾞｰ付	4	個	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P53 広
区画貫通処理		1	式		0	別紙 00-0051
計					0	

4階		電灯設備			コンセント分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF2.6-3C　管内	344	m	0	0	代価表　0633
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF2.6-3C　ｺﾛｶﾞｼ	3,234	m	0	0	代価表　0634
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF2.6-3C　PF内	2,297	m	0	0	代価表　0635
ねじ無し電線管	E25　露出	252	m	0	0	(見積り・刊行物等) 施 26.1P45 広
合成樹脂製可とう電線管	PF22　隠蔽	1,233	m	0	0	(見積り・刊行物等) 施 26.1P47 広
ﾜｲﾄﾞ埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2 (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1	個	0	0	代価表　0605
ﾜｲﾄﾞ埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15AE×2 (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	87	個	0	0	代価表　0606
ﾜｲﾄﾞ埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15AE×2 抜止 (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	6	個	0	0	代価表　0607
ﾜｲﾄﾞ埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1 ET (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2	個	0	0	代価表　0608
ﾜｲﾄﾞ埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15AE×1 ET (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	12	個	0	0	代価表　0609
ﾜｲﾄﾞ埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15AE×2 ET (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	65	個	0	0	代価表　0610
医療用ｺﾝｾﾝﾄ	2P15AE×1 (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	42	個	0	0	代価表　0611
医療用ｺﾝｾﾝﾄ	2P15AE×2 (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	183	個	0	0	代価表　0612
ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ		7	個	0	0	代価表　0679
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	中四角　浅型　ｶﾊﾞｰ付	202	個	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P53 広

4階		電灯設備			コンセント分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
区画貫通処理		1	式		0	別紙 00-0052
計					0	

4階	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
動力制御盤改修	4M-1	1	面	0	0	代価表　0583
手元開閉器	(鋼板製)　ELB 50/20A	1	面	0	0	代価表　0588
電線	IV1.6　管内	5	m	0	0	代価表　0618
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF2.0-3C　管内	42	m	0	0	代価表　0630
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF2.0-3C　ｺﾛｶﾞｼ	326	m	0	0	代価表　0631
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF2.0-3C　PF内	30	m	0	0	代価表　0632
ｹｰﾌﾞﾙ	CV5.5-4C　管内	13	m	0	0	代価表　0636
ｹｰﾌﾞﾙ	CV5.5-4C　ｺﾛｶﾞｼ	13	m	0	0	代価表　0637
ｹｰﾌﾞﾙ	CV5.5-4C　PF内	2	m	0	0	代価表　0638
ねじ無し電線管	E25　露出	40	m	0	0	(見積り・刊行物等) 施 26.1P45 広
合成樹脂製可とう電線管	PF22　隠蔽	33	m	0	0	(見積り・刊行物等) 施 26.1P47 広
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	中四角　浅型　ｶﾊﾞｰ付	8	個	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P53 広
ﾜｲﾄﾞ埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1 (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	8	個	0	0	代価表　0604
区画貫通処理		1	式		0	別紙 00-0053
計					0	

4階	動力設備			空調電源設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF2.0-3C　管内	31	m	0	0	代価表　0630
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF2.0-3C　ｺﾛｶﾞｼ	242	m	0	0	代価表　0631
ねじ無し電線管	E25　露出	28	m	0	0	(見積り・刊行物等) 施 26.1P45 広
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	中四角　浅型　ｶﾊﾞｰ付	21	個	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P53 広
区画貫通処理		1	式		0	別紙 00-0054
計					0	

4階		医用接地設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線	IV5.5　管内	326	m	0	0	代価表　0619
電線	IV5.5　PF内	115	m	0	0	代価表　0620
電線	IV14　管内	95	m	0	0	代価表　0622
合成樹脂製可とう電線管	PF16　隠蔽	15	m	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P41 広
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	中四角　浅型　ｶﾊﾞｰ付	6	個	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P53 広
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	5個用	14	個	0	0	(見積り・刊行物等) 施 26.1P61 広
医用接地ｾﾝﾀｰ		14	個	0	0	代価表　0613
ｺﾝｿｰﾙ医用接地端子	(ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ)	2	個	0	0	代価表　0614
ｺﾝｿｰﾙ医用接地端子再取付	(ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ新設)	44	個	0	0	代価表　0731
ｺﾝｿｰﾙ医用接地端子取外し	(ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ撤去) 再使用する	44	個	0	0	代価表　0781
区画貫通処理		1	式		0	別紙 00-0055
計					0	

4階		構内交換設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ	EBT0.5-2P　管内	7	m	0	0	代価表　0648
ｹｰﾌﾞﾙ	EBT0.5-2P　ｺﾛｶﾞｼ	127	m	0	0	代価表　0649
ｹｰﾌﾞﾙ	EBT0.5-2P　PF内	32	m	0	0	代価表　0650
合成樹脂製可とう電線管	PF16　隠蔽	11	m	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P41 広
合成樹脂製可とう電線管	PF22　隠蔽	7	m	0	0	(見積り・刊行物等) 施 26.1P47 広
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	中四角　浅型　ｶﾊﾞｰ付	4	個	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P53 広
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	(鋼板製)150×150×150	1	個	0	0	代価表　0680
壁付電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ	MJ6極4芯 (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	5	個	0	0	代価表　0615
壁付電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ再取付	MJ6極4芯　ﾌﾟﾚｰﾄ撤去	13	個	0	0	代価表　0732
壁付電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ取外し	MJ6極4芯　ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ新設 再使用する	13	個	0	0	代価表　0782
計					0	

4階	拡声設備（非常放送アンプの改修・更新は別途工事）					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-3C　管内	7	m	0	0	代価表　0654
ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-3C　ｺﾛｶﾞｼ	200	m	0	0	代価表　0655
ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-3C　PF内	53	m	0	0	代価表　0656
ねじ無し電線管	E19　露出	7	m	0	0	(見積り・刊行物等) 施 26.1P45 広
合成樹脂製可とう電線管	PF16　隠蔽	53	m	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P41 広
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	中四角　浅型　ｶﾊﾞｰ付	39	個	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P53 広
天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ		21	台	0	0	代価表　0687
ｱｯﾃﾈｰﾀ		21	個	0	0	代価表　0688
天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ再取付		2	台	0	0	代価表　0733
天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ取外し	再使用する	2	台	0	0	代価表　0783
天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ再取付	ATT付	9	台	0	0	代価表　0734
天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ取外し	ATT付 再使用する	9	台	0	0	代価表　0784
ｱｯﾃﾈｰﾀ再取付		2	個	0	0	代価表　0735
ｱｯﾃﾈｰﾀ取外し	再使用する	2	個	0	0	代価表　0785
区画貫通処理		1	式		0	別紙 00-0056

4階	拡声設備（非常放送アンプの改修・更新は別途工事）					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					0	

4階	誘導支援設備			ナースコール設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ	AE1.2-2C　ｺﾛｶﾞｼ	52	m	0	0	代価表　0668
ｹｰﾌﾞﾙ	AE1.2-2C　PF内	90	m	0	0	代価表　0669
ｹｰﾌﾞﾙ	AE1.2-3C　ｺﾛｶﾞｼ	12	m	0	0	代価表　0670
ｹｰﾌﾞﾙ	AE1.2-3C　PF内	23	m	0	0	代価表　0671
ｹｰﾌﾞﾙ	AE1.2-4C　ｺﾛｶﾞｼ	4	m	0	0	代価表　0672
ｹｰﾌﾞﾙ	AE1.2-4C　PF内	4	m	0	0	代価表　0673
ｹｰﾌﾞﾙ	FCPEVS0.9-3P　ｺﾛｶﾞｼ	78	m	0	0	代価表　0643
ｹｰﾌﾞﾙ	FCPEVS0.9-3P　PF内	35	m	0	0	代価表　0644
合成樹脂製可とう電線管	PF16　隠蔽	90	m	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P41 広
合成樹脂製可とう電線管	PF22　隠蔽	32	m	0	0	(見積り・刊行物等) 施 26.1P47 広
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	中四角　浅型　ｶﾊﾞｰ付	29	個	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P53 広
患者別廊下灯	1窓	2	個	0	0	代価表　0689
患者別廊下灯	4窓	1	個	0	0	代価表　0690
ﾄｲﾚ・浴室用押釦		8	個	0	0	代価表　0691
壁埋込型子機	ﾎﾜｲﾄﾌﾟﾚｰﾄ共	6	個	0	0	代価表　0692

4階	誘導支援設備			ナースコール設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
中継ｺﾈｸﾀ		5	個	0	0	代価表　0693
ﾊﾝﾄﾞ型子機		6	個	0	0	代価表　0694
握り押ﾎﾞﾀﾝ		5	個	0	0	代価表　0695
復旧押釦		3	個	0	0	代価表　0696
廊下表示灯		3	個	0	0	代価表　0697
I/O ﾕﾆｯﾄ	1窓	3	個	0	0	代価表　0698
患者別廊下灯再取付	1窓	9	個	0	0	代価表　0736
患者別廊下灯取外し	1窓　再使用する	9	個	0	0	代価表　0786
患者別廊下灯再取付	4窓	8	個	0	0	代価表　0737
患者別廊下灯取外し	4窓　再使用する	8	個	0	0	代価表　0787
ﾄｲﾚ・浴室用押釦再取付		15	個	0	0	代価表　0738
ﾄｲﾚ・浴室用押釦取外し	再使用する	15	個	0	0	代価表　0788
ｳｫｰﾙﾕﾆｯﾄ再取付	1200×244×75	40	個	0	0	代価表　0739
ｳｫｰﾙﾕﾆｯﾄ取外し	再使用する	40	個	0	0	代価表　0789
埋込型子機再取付		1	個	0	0	代価表　0740

4階	誘導支援設備			ナースコール設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
埋込型子機取外し	再使用する	1	個	0	0	代価表　0790
I/O ﾕﾆｯﾄ再取付	1窓	1	個	0	0	代価表　0741
I/O ﾕﾆｯﾄ取外し	1窓　再使用する	1	個	0	0	代価表　0791
I/O ﾕﾆｯﾄ再取付	2窓	2	個	0	0	代価表　0742
I/O ﾕﾆｯﾄ取外し	2窓　再使用する	2	個	0	0	代価表　0792
ﾅｰｽｺｰﾙｲﾝﾀｰﾎﾝ再取付	親機/制御機	1	個	0	0	代価表　0743
ﾅｰｽｺｰﾙｲﾝﾀｰﾎﾝ取外し	親機/制御機 再使用する	1	個	0	0	代価表　0793
ｺｰﾄﾞﾚｽ電話再取付	親機（ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ共）	1	個	0	0	代価表　0744
ｺｰﾄﾞﾚｽ電話取外し	親機（ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ共） 再使用する	1	個	0	0	代価表　0794
復旧押釦再取付		4	個	0	0	代価表　0745
復旧押釦取外し	再使用する	4	個	0	0	代価表　0795
廊下表示灯再取付		4	個	0	0	代価表　0746
廊下表示灯取外し	再使用する	4	個	0	0	代価表　0796
ｿﾞｰﾝ表示器再取付		4	個	0	0	代価表　0747
ｿﾞｰﾝ表示器取外し	再使用する	4	個	0	0	代価表　0797

4階	誘導支援設備			ナースコール設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
区画貫通処理		1	式		0	別紙 00-0057
計					0	

4階	テレビ共同受信設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
同軸ｹｰﾌﾞﾙ	S-5C-FB　管内	2	m	0	0	代価表　0674
同軸ｹｰﾌﾞﾙ	S-5C-FB　ｺﾛｶﾞｼ	41	m	0	0	代価表　0675
同軸ｹｰﾌﾞﾙ	S-5C-FB　PF内	35	m	0	0	代価表　0676
合成樹脂製可とう電線管	PF16　隠蔽	28	m	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P41 広
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	中四角　浅型　ｶﾊﾞｰ付	4	個	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P53 広
壁付ﾃﾚﾋﾞ端子	1端子 中間 (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	4	個	0	0	代価表　0699
壁付ﾃﾚﾋﾞ端子	1端子 端末 (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1	個	0	0	代価表　0700
ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ		49	個	0	0	代価表　0616
区画貫通処理		1	式		0	別紙 00-0058
計					0	

4階	火災報知設備				自動火災報知	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
総合盤	消火栓組込 発信機･表示灯･ﾍﾞﾙ収納	2	面	0	0	代価表　0589
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	2種	8	個	0	0	代価表　0701
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	2種 既存品合わせ	1	個	0	0	代価表　0702
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	2種 自動試験機能付 ｱﾄﾞﾚｽ式	19	個	0	0	代価表　0703
ｹｰﾌﾞﾙ	AE1.2-2C　管内	8	m	0	0	代価表　0667
ｹｰﾌﾞﾙ	AE1.2-2C　ｺﾛｶﾞｼ	71	m	0	0	代価表　0668
ｹｰﾌﾞﾙ	AE1.2-2C　PF内	2	m	0	0	代価表　0669
ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-2C　管内	10	m	0	0	代価表　0651
ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-2C　ｺﾛｶﾞｼ	258	m	0	0	代価表　0652
ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-2C　PF内	7	m	0	0	代価表　0653
合成樹脂製可とう電線管	PF16　隠蔽	9	m	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P41 広
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	中四角　浅型　ｶﾊﾞｰ付	8	個	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P53 広
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器再取付	2種	8	個	0	0	代価表　0749
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器取外し	2種　再使用する	8	個	0	0	代価表　0806
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器再取付	1種 防水型	1	個	0	0	代価表　0752

4階	火災報知設備			自動火災報知		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器取外し	1種 防水型 再使用する	1	個	0	0	代価表 0809
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器再取付	2種 既存品合わせ	12	個	0	0	代価表 0755
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器知器取外し	2種 既存品合わせ 再使用する	12	個	0	0	代価表 0812
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器再取付	特種	4	個	0	0	代価表 0751
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器取外し	特種　再使用する	4	個	0	0	代価表 0808
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器再取付	特種 防水型	1	個	0	0	代価表 0753
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器取外し	特種 防水型 再使用する	1	個	0	0	代価表 0810
火災表示機再取付	R型	1	個	0	0	代価表 0756
火災表示機取外し	R型 再使用する	1	個	0	0	代価表 0813
区画貫通処理		1	式		0	別紙 00-0059
計					0	

4階	火災報知設備			自動閉鎖		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ	AE1.2-2C　ｺﾛｶﾞｼ	9	m	0	0	代価表 0668
ｹｰﾌﾞﾙ	AE1.2-2C　PF内	5	m	0	0	代価表 0669
ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-3C　ｺﾛｶﾞｼ	4	m	0	0	代価表 0655
ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-3C　PF内	10	m	0	0	代価表 0656
合成樹脂製可とう電線管	PF16　隠蔽	14	m	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P41 広
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	中四角　浅型　ｶﾊﾞｰ付	4	個	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P53 広
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	3種	4	個	0	0	代価表 0704
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器移設	3種	1	個	0	0	代価表 0748
自動閉鎖装置		2	個	0	0	代価表 0706
計					0	

4階	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具撤去	B41　再使用しない	2	個	0	0	代価表　0814
照明器具撤去	B42　再使用しない	1	個	0	0	代価表　0815
照明器具撤去	D21　再使用しない	2	個	0	0	代価表　0816
照明器具撤去	G42　再使用しない	22	個	0	0	代価表　0817
照明器具撤去	G41　再使用しない	32	個	0	0	代価表　0818
照明器具撤去	G21　再使用しない	2	個	0	0	代価表　0819
照明器具撤去	J272　再使用しない	4	個	0	0	代価表　0820
照明器具撤去	M41　再使用しない	1	個	0	0	代価表　0821
照明器具撤去	M21　再使用しない	2	個	0	0	代価表　0822
照明器具撤去	R41　再使用しない	2	個	0	0	代価表　0823
照明器具撤去	R21　再使用しない	7	個	0	0	代価表　0824
照明器具撤去	T181B　再使用しない	4	個	0	0	代価表　0825
照明器具撤去	U181　再使用しない	4	個	0	0	代価表　0826
照明器具撤去	W10　再使用しない	6	個	0	0	代価表　0827
照明器具撤去	X60　再使用しない	8	個	0	0	代価表　0828

4階	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具撤去	Z40　再使用しない	1	個	0	0	代価表　0829
照明器具撤去	c30　再使用しない	3	個	0	0	代価表　0830
照明器具撤去	e5　再使用しない	20	個	0	0	代価表　0831
照明器具撤去	h42　再使用しない	28	個	0	0	代価表　0832
照明器具撤去	ワ554　再使用しない	3	個	0	0	代価表　0833
照明器具撤去	カ31　再使用しない	1	個	0	0	代価表　0834
照明器具撤去	タ42　再使用しない	1	個	0	0	代価表　0835
照明器具撤去	へ5　再使用しない	1	個	0	0	代価表　0836
照明器具撤去	ね131　再使用しない	2	個	0	0	代価表　0837
照明器具撤去	て151　再使用しない	1	個	0	0	代価表　0838
照明器具撤去	そ60　再使用しない	6	個	0	0	代価表　0839
照明器具撤去	UB照明　再使用しない	1	個	0	0	代価表　0840
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF1.6-2C　管内 再使用しない	2	m	0	0	代価表　0848
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF1.6-2C　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	223	m	0	0	代価表　0849
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF1.6-2C　PF内 再使用しない	228	m	0	0	代価表　0850

4階	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF1.6-3C　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	118	m	0	0	代価表　0851
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF1.6-3C　PF内 再使用しない	4	m	0	0	代価表　0852
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF2.0-2C　管内 再使用しない	20	m	0	0	代価表　0853
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF2.0-2C　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	278	m	0	0	代価表　0854
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF2.0-2C　PF内 再使用しない	137	m	0	0	代価表　0855
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF2.0-3C　管内 再使用しない	32	m	0	0	代価表　0856
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF2.0-3C　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	465	m	0	0	代価表　0857
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF2.0-3C　PF内 再使用しない	13	m	0	0	代価表　0858
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	CPEV-S1.2-1P　管内 再使用しない	4	m	0	0	代価表　0872
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	CPEV-S1.2-1P　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	13	m	0	0	代価表　0873
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	CPEV-S1.2-1P　PF内 再使用しない	3	m	0	0	代価表　0874
合成樹脂製可とう電線管撤去	PF16　隠蔽 再使用しない	57	m	0	0	代価表　0892
合成樹脂製可とう電線管撤去	PF22　隠蔽 再使用しない	3	m	0	0	代価表　0893
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	200×200×100　鋼板製 再使用しない	1	個	0	0	代価表　0895
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ撤去	中四角　浅型 再使用しない	72	個	0	0	代価表　0896

4階	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去	1P15A×1　ﾌﾙｶﾗﾌﾟﾚｰﾄ共 再使用しない	35	個	0	0	代価表　0898
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去	1P15A×2　ﾌﾙｶﾗﾌﾟﾚｰﾄ共 再使用しない	20	個	0	0	代価表　0899
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去	1P15A×3　ﾌﾙｶﾗﾌﾟﾚｰﾄ共 再使用しない	1	個	0	0	代価表　0900
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去	1P15A×4　ﾌﾙｶﾗﾌﾟﾚｰﾄ共 再使用しない	1	個	0	0	代価表　0901
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去	1P15A×6　ﾌﾙｶﾗﾌﾟﾚｰﾄ共 再使用しない	1	個	0	0	代価表　0902
ﾘﾓｺﾝｾﾚｸﾀｽｲｯﾁ撤去	15L　ﾌﾙｶﾗﾌﾟﾚｰﾄ共 再使用しない	1	個	0	0	代価表　0903
ﾌﾙｶﾗｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去	再使用しない	1	枚	0	0	代価表　0915
既設HUB撤去	24ﾎﾟｰﾄ 再使用しない	1	台	0	0	代価表　0916
防火区画貫通処理撤去		1	式		0	別紙 00-0060
計					0	

4階	電灯設備			非常照明･誘導灯		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
非常照明器具撤去	ﾎ-40　再使用しない	26	個	0	0	代価表　0841
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	FP1.6-2C　管内 再使用しない	6	m	0	0	代価表　0862
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	FP1.6-2C　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	132	m	0	0	代価表　0863
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	FP1.6-2C　PF内 再使用しない	14	m	0	0	代価表　0864
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	FP2.0-2C　管内 再使用しない	4	m	0	0	代価表　0865
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	FP2.0-2C　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	143	m	0	0	代価表　0866
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	FP2.0-2C　PF内 再使用しない	8	m	0	0	代価表　0867
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ撤去	中四角　浅型 再使用しない	4	個	0	0	代価表　0896
防火区画貫通処理撤去		1	式		0	別紙 00-0061
計					0	

4階	電灯設備			コンセント分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF2.0-2C　管内 再使用しない	30	m	0	0	代価表　0853
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF2.0-2C　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	207	m	0	0	代価表　0854
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF2.0-2C　PF内 再使用しない	46	m	0	0	代価表　0855
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF2.0-3C　管内 再使用しない	207	m	0	0	代価表　0856
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF2.0-3C　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	1,831	m	0	0	代価表　0857
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF2.0-3C　PF内 再使用しない	1,520	m	0	0	代価表　0858
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	CV5.5-3C　管内 再使用しない	4	m	0	0	代価表　0859
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	CV5.5-3C　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	7	m	0	0	代価表　0860
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	CV5.5-3C　PF内 再使用しない	3	m	0	0	代価表　0861
合成樹脂製可とう電線管撤去	PF22　隠蔽 再使用しない	97	m	0	0	代価表　0893
合成樹脂製可とう電線管撤去	PF28　隠蔽 再使用しない	3	m	0	0	代価表　0894
ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ撤去	再使用しない	14	個	0	0	代価表　0897
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	200×200×100　鋼板製 再使用しない	1	個	0	0	代価表　0895
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ撤去	中四角　浅型 再使用しない	27	個	0	0	代価表　0896
ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15A×1　ﾌﾙｶﾗﾌﾟﾚｰﾄ共 再使用しない	16	個	0	0	代価表　0904

4階	電灯設備			コンセント分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15A×2　ﾌﾙｶﾗﾌﾟﾚｰﾄ共 再使用しない	21	個	0	0	代価表　0905
ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15AE×1　ﾌﾙｶﾗﾌﾟﾚｰﾄ共 再使用しない	1	個	0	0	代価表　0906
ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15AE×2　ﾌﾙｶﾗﾌﾟﾚｰﾄ共 再使用しない	96	個	0	0	代価表　0907
ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15A×1 ET　ﾌﾙｶﾗﾌﾟﾚｰﾄ共 再使用しない	19	個	0	0	代価表　0908
ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15A×2 ET　ﾌﾙｶﾗﾌﾟﾚｰﾄ共 再使用しない	5	個	0	0	代価表　0909
ｺﾝｾﾝﾄ撤去	3P15AE×1　ﾌﾙｶﾗﾌﾟﾚｰﾄ共 再使用しない	1	個	0	0	代価表　0910
床ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15AE×1 再使用しない	2	個	0	0	代価表　0911
床ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15AE×2 再使用しない	2	個	0	0	代価表　0912
医療用ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15AE×1　ﾌﾙｶﾗﾌﾟﾚｰﾄ共 再使用しない	48	個	0	0	代価表　0913
医療用ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15AE×2　ﾌﾙｶﾗﾌﾟﾚｰﾄ共 再使用しない	48	個	0	0	代価表　0914
防火区画貫通処理撤去		1	式		0	別紙 00-0062
計					0	

4階	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線撤去	IV1.6　管内 再使用しない	6	m	0	0	代価表　0843
電線撤去	IV2.0　管内 再使用しない	28	m	0	0	代価表　0844
電線撤去	IV5.5　管内 再使用しない	32	m	0	0	代価表　0845
計					0	

4階	動力設備			空調電源設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF1.6-3C　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	19	m	0	0	代価表　0851
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF2.0-3C　管内 再使用しない	4	m	0	0	代価表　0856
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF2.0-3C　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	47	m	0	0	代価表　0857
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ撤去	中四角　浅型 再使用しない	10	個	0	0	代価表　0896
防火区画貫通処理撤去		1	式		0	別紙 00-0063
計					0	

4階	医用接地設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線撤去	IV5.5　管内 再使用しない	115	m	0	0	代価表　0845
電線撤去	IV5.5　PF内 再使用しない	190	m	0	0	代価表　0846
電線撤去	IV14　管内 再使用しない	66	m	0	0	代価表　0847
合成樹脂製可とう電線管撤去	PF16　隠蔽 再使用しない	8	m	0	0	代価表　0892
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ撤去	中四角　浅型 再使用しない	2	個	0	0	代価表　0896
ﾌﾙｶﾗｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去	再使用しない	44	枚	0	0	代価表　0915
防火区画貫通処理撤去		1	式		0	別紙 00-0064
計					0	

4階	構内情報通信網設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ取外し	EBT0.5-2P　管内 (保管)	7	m	0	0	代価表　0798
ｹｰﾌﾞﾙ取外し	EBT0.5-2P　ｺﾛｶﾞｼ (保管)	61	m	0	0	代価表　0799
ｹｰﾌﾞﾙ取外し	EBT0.5-2P　PF内 (保管)	5	m	0	0	代価表　0800
UTPｹｰﾌﾞﾙ取外し	Cat5e　管内 (保管)	14	m	0	0	代価表　0801
UTPｹｰﾌﾞﾙ取外し	Cat5e　ｺﾛｶﾞｼ (保管)	161	m	0	0	代価表　0802
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ取外し	中四角　浅型 (保管)	6	個	0	0	代価表　0803
PHSｱﾝﾃﾅ取外し	(保管)	3	個	0	0	代価表　0804
ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ取外し	(保管)	6	個	0	0	代価表　0805
計					0	

4階	構内交換設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	EBT0.5-2P　管内 再使用しない	7	m	0	0	代価表　0875
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	EBT0.5-2P　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	69	m	0	0	代価表　0876
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	EBT0.5-2P　PF内 再使用しない	62	m	0	0	代価表　0877
合成樹脂製可とう電線管撤去	PF16　隠蔽 再使用しない	14	m	0	0	代価表　0892
合成樹脂製可とう電線管撤去	PF22　隠蔽 再使用しない	11	m	0	0	代価表　0893
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ撤去	中四角　浅型 再使用しない	4	個	0	0	代価表　0896
壁付電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ撤去	MJ6極4芯　(ﾌﾙｶﾗｰﾌﾟﾚｰﾄ付) 再使用しない	6	個	0	0	代価表　0917
ﾌﾙｶﾗｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去	再使用しない	13	枚	0	0	代価表　0915
防火区画貫通処理撤去		1	式		0	別紙 00-0065
計					0	

４階	情報表示設備			時刻表示		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	AE1.2-2C　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	66	m	0	0	代価表　0882
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	AE1.2-2C　PF内 再使用しない	14	m	0	0	代価表　0883
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ撤去	中四角　浅型 再使用しない	1	個	0	0	代価表　0896
壁掛型時計撤去	再使用しない	4	個	0	0	代価表　0918
半埋込子時計撤去	再使用しない	1	個	0	0	代価表　0919
天井付子時計撤去	再使用しない	1	個	0	0	代価表　0920
防火区画貫通処理撤去		1	式		0	別紙 00-0066
計					0	

４階	拡声設備					
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	HP1.2-3C　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	26	m	0	0	代価表　0887
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	HP1.2-3C　PF内 再使用しない	5	m	0	0	代価表　0888
合成樹脂製可とう電線管撤去	PF16　隠蔽 再使用しない	5	m	0	0	代価表　0892
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ撤去	中四角　浅型 再使用しない	3	個	0	0	代価表　0896
天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ撤去	再使用しない	2	台	0	0	代価表　0921
ｱｯﾃﾈｰﾀ撤去	再使用しない	2	個	0	0	代価表　0922
防火区画貫通処理撤去		1	式		0	別紙 00-0067
計					0	

4階	誘導支援設備			ナースコール設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	AE0.9-3C　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	31	m	0	0	代価表　0878
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	AE0.9-3C　PF内 再使用しない	42	m	0	0	代価表　0879
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	AE0.9-5C　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	6	m	0	0	代価表　0880
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	AE0.9-5C　PF内 再使用しない	5	m	0	0	代価表　0881
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	CPEV0.9-3P　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	15	m	0	0	代価表　0868
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	CPEV0.9-3P　PF内 再使用しない	14	m	0	0	代価表　0869
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	CPEV0.9-5P　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	28	m	0	0	代価表　0870
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	CPEV0.9-5P　PF内 再使用しない	14	m	0	0	代価表　0871
合成樹脂製可とう電線管撤去	PF16　隠蔽 再使用しない	25	m	0	0	代価表　0892
合成樹脂製可とう電線管撤去	PF22　隠蔽 再使用しない	9	m	0	0	代価表　0893
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ撤去	中四角　浅型 再使用しない	9	個	0	0	代価表　0896
患者別廊下灯撤去	1窓　再使用しない	3	個	0	0	代価表　0923
患者別廊下灯撤去	4窓　再使用しない	1	個	0	0	代価表　0924
ﾄｲﾚ・浴室用押釦撤去	再使用しない	3	個	0	0	代価表　0925
ｳｫｰﾙﾕﾆｯﾄ撤去	再使用しない	8	個	0	0	代価表　0926

4階	誘導支援設備			ナースコール設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
埋込型子機撤去	再使用しない	2	個	0	0	代価表　0927
I/O ﾕﾆｯﾄ撤去	1窓　再使用しない	1	個	0	0	代価表　0928
ﾘﾓｰﾄ副親機撤去	再使用しない	1	個	0	0	代価表　0929
防火区画貫通処理撤去		1	式		0	別紙 00-0068
計					0	

4階	テレビ共同受信設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
同軸ｹｰﾌﾞﾙ撤去	S-5C-FB　管内 再使用しない	2	m	0	0	代価表　0889
同軸ｹｰﾌﾞﾙ撤去	S-5C-FB　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	45	m	0	0	代価表　0890
同軸ｹｰﾌﾞﾙ撤去	S-5C-FB　PF内 再使用しない	25	m	0	0	代価表　0891
合成樹脂製可とう電線管撤去	PF16　隠蔽 再使用しない	14	m	0	0	代価表　0892
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ撤去	中四角　浅型 再使用しない	3	個	0	0	代価表　0896
壁付ﾃﾚﾋﾞ端子撤去	1端子 中間 (ﾜｲﾄﾞ21ﾌﾟﾚｰﾄ付) 再使用しない	1	個	0	0	代価表　0930
壁付ﾃﾚﾋﾞ端子撤去	1端子 端末 (ﾜｲﾄﾞ21ﾌﾟﾚｰﾄ付) 再使用しない	2	個	0	0	代価表　0931
ﾌﾙｶﾗｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去	再使用しない	49	枚	0	0	代価表　0915
計					0	

4階	火災報知設備				自動火災報知	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
総合盤撤去	消火栓組込 発信機･表示灯･ﾍﾞﾙ収納 再使用しない	2	面	0	0	代価表　0842
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	AE1.2-4C　管内 再使用しない	14	m	0	0	代価表　0884
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	AE1.2-4C　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	259	m	0	0	代価表　0885
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	AE1.2-4C　PF内 再使用しない	7	m	0	0	代価表　0886
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ撤去	中四角　浅型 再使用しない	6	個	0	0	代価表　0896
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器撤去	2種　再使用しない	24	個	0	0	代価表　0932
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器撤去	1種 防水型 再使用しない	3	個	0	0	代価表　0933
防火区画貫通処理撤去		1	式		0	別紙 00-0069
計					0	

4階		電灯設備			電灯分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具再取付	B41	5	個	0	0	代価表　0708
照明器具取外し	B41 再使用する	5	個	0	0	代価表　0758
照明器具再取付	G42	15	個	0	0	代価表　0710
照明器具取外し	G42 再使用する	15	個	0	0	代価表　0760
照明器具再取付	G41	6	個	0	0	代価表　0711
照明器具取外し	G41 再使用する	6	個	0	0	代価表　0761
照明器具再取付	G21	2	個	0	0	代価表　0712
照明器具取外し	G21 再使用する	2	個	0	0	代価表　0762
照明器具再取付	H42	5	個	0	0	代価表　0713
照明器具取外し	H42 再使用する	5	個	0	0	代価表　0763
照明器具再取付	H41	8	個	0	0	代価表　0714
照明器具再取付	H41 再使用する	8	個	0	0	代価表　0764
照明器具再取付	c30	1	個	0	0	代価表　0721
照明器具取外し	c30 再使用する	1	個	0	0	代価表　0771
照明器具再取付	d363	3	個	0	0	代価表　0722

4階		電灯設備			電灯分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具取外し	d363 再使用する	3	個	0	0	代価表　0772
照明器具再取付	そ60	7	個	0	0	代価表　0724
照明器具取外し	そ60 再使用する	7	個	0	0	代価表　0774
計					0	

4階	電灯設備			非常照明･誘導灯		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
非常照明再取付	ﾎ-40	7	台	0	0	代価表　0729
非常照明取外し	ﾎ-40 再使用する	7	台	0	0	代価表　0779
計					0	

4階	拡声設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ 再取付	ATT付	1	台	0	0	代価表　0734
天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ 取外し	ATT付 再使用する	1	台	0	0	代価表　0784
天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ 再取付		2	台	0	0	代価表　0733
天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ 取外し	再使用する	2	台	0	0	代価表　0783
計					0	

4階	火災報知設備			自動火災報知		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器再取付	1種	5	個	0	0	代価表　0750
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器取外し	1種　再使用する	5	個	0	0	代価表　0807
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器再取付	1種 防水型	2	個	0	0	代価表　0752
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器取外し	1種 防水型 再使用する	2	個	0	0	代価表　0809
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器再取付	2種 自動試験機能付 ｱﾄﾞﾚｽ式	2	個	0	0	代価表　0754
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器取外し	2種 自動試験機能付 ｱﾄﾞﾚｽ式 再使用する	2	個	0	0	代価表　0811
計					0	

4階	発生材処理			処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分費	廃プラ	0.45	t	0	0	(見積り・刊行物等) 物 26.2P903 東
発生材処分費	混合廃棄物	2.07	t	0	0	(見積り・刊行物等) 物 26.2P922 広
発生材処分費	蛍光ﾗﾝﾌﾟ	0.04	t	0	0	(見積り・刊行物等) 物 26.2P922 広
発生材処分費	ｶﾞﾗｽくず	0.01	t	0	0	(見積り・刊行物等) 物 26.2P922 広
有価物控除(4F)	銅くず	1	式		0	代価表　0940
有価物控除	鉄くず	0.06	t	0	0	代価表　0943
産業廃棄物処理税		0.45	t	0	0	(見積り・刊行物等) 物 26.2P922 広 1000/1.1=909
計					0	

5階	電灯設備			電灯幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線	IV8　管内	9	m	0	0	代価表　0621
ｹｰﾌﾞﾙ	CVT38　管内	5	m	0	0	代価表　0639
ねじ無し電線管	E63　露出	5	m	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P39 広
分岐材	(CVT100･CVT100･CVT38)	1	組	0	0	代価表　0677
計					0	

5階	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電灯分電盤改修	5L-1	1	面	0	0	代価表　0579
電灯分電盤	5L-1-1	1	面	0	0	代価表　0580
照明器具	B1	40	台	0	0	代価表　0557
照明器具	B2	9	台	0	0	代価表　0558
照明器具	B3	10	台	0	0	代価表　0559
照明器具	D1　無線調光ﾀｲﾌﾟ	6	台	0	0	代価表　0560
照明器具	D2　無線調光ﾀｲﾌﾟ	28	台	0	0	代価表　0561
照明器具	D3	16	台	0	0	代価表　0562
照明器具	D4	40	台	0	0	代価表　0563
照明器具	D6　無線調光ﾀｲﾌﾟ	3	台	0	0	代価表　0564
照明器具	D7　無線調光ﾀｲﾌﾟ	3	台	0	0	代価表　0565
照明器具	D8　無線調光ﾀｲﾌﾟ	6	台	0	0	代価表　0566
照明器具	D9　無線調光ﾀｲﾌﾟ	21	台	0	0	代価表　0567
照明器具	F1　無線調光ﾀｲﾌﾟ	18	台	0	0	代価表　0568
照明器具	F2　無線調光ﾀｲﾌﾟ	39	台	0	0	代価表　0569

5階	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具	F4	2	台	0	0	代価表　0570
照明器具	F5	1	台	0	0	代価表　0571
照明器具	F6　無線調光ﾀｲﾌﾟ	50	台	0	0	代価表　0572
照明器具	F8	1	台	0	0	代価表　0573
照明器具再取付	ES1	2	台	0	0	代価表　0707
照明器具取外し	ES1 再使用する	2	台	0	0	代価表　0757
照明器具	Ks12	3	台	0	0	代価表　0574
照明器具再取付	J554	4	個	0	0	代価表　0715
照明器具取外し	J554 再使用する	4	個	0	0	代価表　0765
照明器具再取付	V50	4	個	0	0	代価表　0719
照明器具取外し	V50　再使用する	4	個	0	0	代価表　0769
照明器具再取付	M21	1	個	0	0	代価表　0717
照明器具取外し	M21　再使用する	1	個	0	0	代価表　0767
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF1.6-2C　ｺﾛｶﾞｼ	207	m	0	0	代価表　0624
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF1.6-2C　PF内	370	m	0	0	代価表　0625

5階	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF1.6-3C　管内	3	m	0	0	代価表　0626
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF1.6-3C　ｺﾛｶﾞｼ	1,338	m	0	0	代価表　0627
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF1.6-3C　PF内	464	m	0	0	代価表　0628
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF2.6-3C　管内	78	m	0	0	代価表　0633
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF2.6-3C　ｺﾛｶﾞｼ	309	m	0	0	代価表　0634
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF2.6-3C　PF内	9	m	0	0	代価表　0635
UTPｹｰﾌﾞﾙ	Cat5e　管内	25	m	0	0	代価表　0640
UTPｹｰﾌﾞﾙ	Cat5e　ｺﾛｶﾞｼ	125	m	0	0	代価表　0641
UTPｹｰﾌﾞﾙ	Cat5e　PF内	2	m	0	0	代価表　0642
ｹｰﾌﾞﾙ	FCPEV1.2-1P　管内	4	m	0	0	代価表　0645
ｹｰﾌﾞﾙ	FCPEV1.2-1P　ｺﾛｶﾞｼ	13	m	0	0	代価表　0646
ｹｰﾌﾞﾙ	FCPEV1.2-1P　PF内	3	m	0	0	代価表　0647
ねじ無し電線管	E25　露出	76	m	0	0	(見積り・刊行物等) 施 26.1P45 広
合成樹脂製可とう電線管	PF16　隠蔽	101	m	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P41 広
合成樹脂製可とう電線管	PF22　隠蔽	219	m	0	0	(見積り・刊行物等) 施 26.1P47 広

5階		電灯設備			電灯分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合成樹脂製可とう電線管	PF28　隠蔽	170	m	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P41 広
合成樹脂製可とう電線管	PF36　隠蔽	37	m	0	0	代価表　0678
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	中四角　浅型　ｶﾊﾞｰ付	220	個	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P53 広
HUB盤	24ﾎﾟｰﾄ（収納ﾎﾞｯｸｽ共）	1	面	0	0	代価表　0681
ｹﾞｰﾄｳｪｲ		5	台	0	0	代価表　0682
ﾀﾌﾞﾚｯﾄ型ｺﾝﾄﾛｰﾗ		1	個	0	0	代価表　0683
中継機		7	台	0	0	代価表　0684
ｹﾞｰﾄｳｪｲﾊﾟﾈﾙ		5	面	0	0	代価表　0685
FitPlus用ﾙｰﾀｰ		1	台	0	0	代価表　0686
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15A×1（ﾈｰﾑ付） (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	28	個	0	0	代価表　0590
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15A×1 施錠可能ｶﾊﾞｰ付（ﾈｰﾑ付） (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1	個	0	0	代価表　0591
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15A×2（ﾈｰﾑ付） (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2	個	0	0	代価表　0592
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15A×3（ﾈｰﾑ付） (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1	個	0	0	代価表　0593
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15A×4（ﾈｰﾑ付） (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	31	個	0	0	代価表　0594
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	3W15A×1（ﾈｰﾑ付） (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	6	個	0	0	代価表　0595

5階		電灯設備			電灯分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15A×4+3W15A×1（ﾈｰﾑ付） (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	9	個	0	0	代価表　0596
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15AH×2（ﾈｰﾑ付） (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	8	個	0	0	代価表　0597
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15AH×3（ﾈｰﾑ付） (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3	個	0	0	代価表　0598
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15AH×1+3W15A×1（ﾈｰﾑ付） (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3	個	0	0	代価表　0599
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ再取付	1P15A×1　ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ新設	1	個	0	0	代価表　0730
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ取外し	1P15A×1　ﾌﾟﾚｰﾄ撤去 再使用する	1	個	0	0	代価表　0780
ﾘﾓｺﾝｾﾚｸﾀｽｲｯﾁ	15L	1	個	0	0	代価表　0600
人感ｾﾝｻｰ	親機	13	個	0	0	代価表　0601
人感ｾﾝｻｰ	子機	6	個	0	0	代価表　0602
人感ｾﾝｻｰ	親機 換気扇端子付	3	個	0	0	代価表　0603
ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ	角型　樹脂製	20	枚	0	0	代価表　0617
区画貫通処理		1	式		0	別紙 00-0070
計					0	

5階	電灯設備			非常照明･誘導灯		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
非常照明	NNFB84605C(K0-LRS11-D10)	36	台	0	0	代価表　0575
非常照明	NNFB91105C(K1-LSS14MP-2)	1	台	0	0	代価表　0576
避難口誘導灯 再取付	ﾘ-21 片面型 点滅式	2	台	0	0	代価表　0725
避難口誘導灯 取外し	ﾘ-21 片面型 点滅式 再使用する	2	台	0	0	代価表　0775
室内通路誘導灯 再取付	ﾍ-21W 両面型	2	台	0	0	代価表　0726
室内通路誘導灯 取外し	ﾍ-21W 両面型 再使用する	2	台	0	0	代価表　0776
廊下通路誘導灯 再取付	ﾛ-11 埋込型	4	台	0	0	代価表　0727
廊下通路誘導灯 取外し	ﾛ-11 埋込型 再使用する	4	台	0	0	代価表　0777
廊下通路誘導灯 再取付	ﾛ-21 埋込型	1	台	0	0	代価表　0728
廊下通路誘導灯 取外し	ﾛ-21 埋込型 再使用する	1	台	0	0	代価表　0778
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF1.6-2C　管内	4	m	0	0	代価表　0623
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF1.6-2C　ｺﾛｶﾞｼ	148	m	0	0	代価表　0624
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF1.6-2C　PF内	22	m	0	0	代価表　0625
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF2.0-2C　ｺﾛｶﾞｼ	144	m	0	0	代価表　0629
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF2.0-3C　管内	4	m	0	0	代価表　0630

5階	電灯設備			非常照明･誘導灯		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF2.0-3C　ｺﾛｶﾞｼ	6	m	0	0	代価表　0631
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	中四角　浅型　ｶﾊﾞｰ付	4	個	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P53 広
区画貫通処理		1	式		0	別紙 00-0071
計					0	

5階		電灯設備			コンセント分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF2.6-3C　管内	344	m	0	0	代価表　0633
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF2.6-3C　ｺﾛｶﾞｼ	3,235	m	0	0	代価表　0634
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF2.6-3C　PF内	2,300	m	0	0	代価表　0635
ねじ無し電線管	E25　露出	252	m	0	0	(見積り・刊行物等) 施 26.1P45 広
合成樹脂製可とう電線管	PF22　隠蔽	1,237	m	0	0	(見積り・刊行物等) 施 26.1P47 広
ﾜｲﾄﾞ埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2 (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1	個	0	0	代価表　0605
ﾜｲﾄﾞ埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15AE×2 (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	87	個	0	0	代価表　0606
ﾜｲﾄﾞ埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15AE×2 抜止 (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	6	個	0	0	代価表　0607
ﾜｲﾄﾞ埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1 ET (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2	個	0	0	代価表　0608
ﾜｲﾄﾞ埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15AE×1 ET (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	13	個	0	0	代価表　0609
ﾜｲﾄﾞ埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15AE×2 ET (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	65	個	0	0	代価表　0610
医療用ｺﾝｾﾝﾄ	2P15AE×1 (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	42	個	0	0	代価表　0611
医療用ｺﾝｾﾝﾄ	2P15AE×2 (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	183	個	0	0	代価表　0612
ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ		7	個	0	0	代価表　0679
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	中四角　浅型　ｶﾊﾞｰ付	203	個	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P53 広

5階		電灯設備			コンセント分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
区画貫通処理		1	式		0	別紙 00-0072
計					0	

5階	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
動力制御盤改修	5M-1	1	面	0	0	代価表　0584
手元開閉器	(鋼板製)　ELB 50/20A	1	面	0	0	代価表　0588
電線	IV1.6　管内	5	m	0	0	代価表　0618
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF2.0-3C　管内	42	m	0	0	代価表　0630
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF2.0-3C　ｺﾛｶﾞｼ	326	m	0	0	代価表　0631
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF2.0-3C　PF内	30	m	0	0	代価表　0632
ｹｰﾌﾞﾙ	CV5.5-4C　管内	13	m	0	0	代価表　0636
ｹｰﾌﾞﾙ	CV5.5-4C　ｺﾛｶﾞｼ	13	m	0	0	代価表　0637
ｹｰﾌﾞﾙ	CV5.5-4C　PF内	2	m	0	0	代価表　0638
ねじ無し電線管	E25　露出	40	m	0	0	(見積り・刊行物等) 施 26.1P45 広
合成樹脂製可とう電線管	PF22　隠蔽	33	m	0	0	(見積り・刊行物等) 施 26.1P47 広
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	中四角　浅型　ｶﾊﾞｰ付	8	個	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P53 広
ﾜｲﾄﾞ埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1 (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	8	個	0	0	代価表　0604
区画貫通処理		1	式		0	別紙 00-0073
計					0	

5階	動力設備			空調電源設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF2.0-3C　管内	31	m	0	0	代価表　0630
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF2.0-3C　ｺﾛｶﾞｼ	242	m	0	0	代価表　0631
ねじ無し電線管	E25　露出	28	m	0	0	(見積り・刊行物等) 施 26.1P45 広
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	中四角　浅型　ｶﾊﾞｰ付	21	個	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P53 広
区画貫通処理		1	式		0	別紙 00-0074
計					0	

5階		医用接地設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線	IV5.5　管内	326	m	0	0	代価表　0619
電線	IV5.5　PF内	115	m	0	0	代価表　0620
電線	IV14　管内	95	m	0	0	代価表　0622
合成樹脂製可とう電線管	PF16　隠蔽	15	m	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P41 広
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	中四角　浅型　ｶﾊﾞｰ付	6	個	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P53 広
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	5個用	14	個	0	0	(見積り・刊行物等) 施 26.1P61 広
医用接地ｾﾝﾀｰ		14	個	0	0	代価表　0613
ｺﾝｿｰﾙ医用接地端子	(ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ)	2	個	0	0	代価表　0614
ｺﾝｿｰﾙ医用接地端子再取付	(ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ新設)	44	個	0	0	代価表　0731
ｺﾝｿｰﾙ医用接地端子取外し	(ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ撤去) 再使用する	44	個	0	0	代価表　0781
区画貫通処理		1	式		0	別紙 00-0075
計					0	

5階		構内交換設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ	EBT0.5-2P　管内	7	m	0	0	代価表　0648
ｹｰﾌﾞﾙ	EBT0.5-2P　ｺﾛｶﾞｼ	127	m	0	0	代価表　0649
ｹｰﾌﾞﾙ	EBT0.5-2P　PF内	32	m	0	0	代価表　0650
合成樹脂製可とう電線管	PF16　隠蔽	11	m	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P41 広
合成樹脂製可とう電線管	PF22　隠蔽	7	m	0	0	(見積り・刊行物等) 施 26.1P47 広
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	中四角　浅型　ｶﾊﾞｰ付	4	個	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P53 広
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	(鋼板製)150×150×150	1	個	0	0	代価表　0680
壁付電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ	MJ6極4芯 (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	5	個	0	0	代価表　0615
壁付電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ再取付	MJ6極4芯　ﾌﾟﾚｰﾄ撤去	13	個	0	0	代価表　0732
壁付電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ取外し	MJ6極4芯　ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ新設 再使用する	13	個	0	0	代価表　0782
計					0	

5階	拡声設備（非常放送アンプの改修・更新は別途工事）					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-3C　管内	7	m	0	0	代価表　0654
ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-3C　ｺﾛｶﾞｼ	204	m	0	0	代価表　0655
ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-3C　PF内	55	m	0	0	代価表　0656
ねじ無し電線管	E19　露出	7	m	0	0	(見積り・刊行物等) 施 26.1P45 広
合成樹脂製可とう電線管	PF16　隠蔽	55	m	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P41 広
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	中四角　浅型　ｶﾊﾞｰ付	40	個	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P53 広
天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ		21	台	0	0	代価表　0687
ｱｯﾃﾈｰﾀ		21	個	0	0	代価表　0688
天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ再取付		2	台	0	0	代価表　0733
天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ取外し	再使用する	2	台	0	0	代価表　0783
天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ再取付	ATT付	9	台	0	0	代価表　0734
天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ取外し	ATT付 再使用する	9	台	0	0	代価表　0784
ｱｯﾃﾈｰﾀ再取付		1	個	0	0	代価表　0735
ｱｯﾃﾈｰﾀ取外し	再使用する	1	個	0	0	代価表　0785
区画貫通処理		1	式		0	別紙 00-0076

5階	拡声設備（非常放送アンプの改修・更新は別途工事）					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					0	

5階	誘導支援設備			ナースコール設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ	AE1.2-2C　ｺﾛｶﾞｼ	52	m	0	0	代価表　0668
ｹｰﾌﾞﾙ	AE1.2-2C　PF内	90	m	0	0	代価表　0669
ｹｰﾌﾞﾙ	AE1.2-3C　ｺﾛｶﾞｼ	12	m	0	0	代価表　0670
ｹｰﾌﾞﾙ	AE1.2-3C　PF内	23	m	0	0	代価表　0671
ｹｰﾌﾞﾙ	AE1.2-4C　ｺﾛｶﾞｼ	4	m	0	0	代価表　0672
ｹｰﾌﾞﾙ	AE1.2-4C　PF内	4	m	0	0	代価表　0673
ｹｰﾌﾞﾙ	FCPEVS0.9-3P　ｺﾛｶﾞｼ	78	m	0	0	代価表　0643
ｹｰﾌﾞﾙ	FCPEVS0.9-3P　PF内	35	m	0	0	代価表　0644
合成樹脂製可とう電線管	PF16　隠蔽	90	m	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P41 広
合成樹脂製可とう電線管	PF22　隠蔽	32	m	0	0	(見積り・刊行物等) 施 26.1P47 広
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	中四角　浅型　ｶﾊﾞｰ付	29	個	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P53 広
患者別廊下灯	1窓	2	個	0	0	代価表　0689
患者別廊下灯	4窓	1	個	0	0	代価表　0690
ﾄｲﾚ・浴室用押釦		8	個	0	0	代価表　0691
壁埋込型子機	ﾎﾜｲﾄﾌﾟﾚｰﾄ共	6	個	0	0	代価表　0692

5階	誘導支援設備			ナースコール設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
中継ｺﾈｸﾀ		5	個	0	0	代価表　0693
ﾊﾝﾄﾞ型子機		6	個	0	0	代価表　0694
握り押ﾎﾞﾀﾝ		5	個	0	0	代価表　0695
復旧押釦		3	個	0	0	代価表　0696
廊下表示灯		3	個	0	0	代価表　0697
I/O ﾕﾆｯﾄ	1窓	3	個	0	0	代価表　0698
患者別廊下灯再取付	1窓	9	個	0	0	代価表　0736
患者別廊下灯取外し	1窓　再使用する	9	個	0	0	代価表　0786
患者別廊下灯再取付	4窓	8	個	0	0	代価表　0737
患者別廊下灯取外し	4窓　再使用する	8	個	0	0	代価表　0787
ﾄｲﾚ・浴室用押釦再取付		15	個	0	0	代価表　0738
ﾄｲﾚ・浴室用押釦取外し	再使用する	15	個	0	0	代価表　0788
ｳｫｰﾙﾕﾆｯﾄ再取付	1200×244×75	40	個	0	0	代価表　0739
ｳｫｰﾙﾕﾆｯﾄ取外し	再使用する	40	個	0	0	代価表　0789
埋込型子機再取付		1	個	0	0	代価表　0740

5階	誘導支援設備			ナースコール設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
埋込型子機取外し	再使用する	1	個	0	0	代価表　0790
I/O ﾕﾆｯﾄ再取付	1窓	1	個	0	0	代価表　0741
I/O ﾕﾆｯﾄ取外し	1窓　再使用する	1	個	0	0	代価表　0791
I/O ﾕﾆｯﾄ再取付	2窓	2	個	0	0	代価表　0742
I/O ﾕﾆｯﾄ取外し	2窓　再使用する	2	個	0	0	代価表　0792
ﾅｰｽｺｰﾙｲﾝﾀｰﾎﾝ再取付	親機/制御機	1	個	0	0	代価表　0743
ﾅｰｽｺｰﾙｲﾝﾀｰﾎﾝ取外し	親機/制御機 再使用する	1	個	0	0	代価表　0793
ｺｰﾄﾞﾚｽ電話再取付	親機（ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ共）	1	個	0	0	代価表　0744
ｺｰﾄﾞﾚｽ電話取外し	親機（ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ共） 再使用する	1	個	0	0	代価表　0794
復旧押釦再取付		4	個	0	0	代価表　0745
復旧押釦取外し	再使用する	4	個	0	0	代価表　0795
廊下表示灯再取付		4	個	0	0	代価表　0746
廊下表示灯取外し	再使用する	4	個	0	0	代価表　0796
ｿﾞｰﾝ表示器再取付		4	個	0	0	代価表　0747
ｿﾞｰﾝ表示器取外し	再使用する	4	個	0	0	代価表　0797

5階	誘導支援設備			ナースコール設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
区画貫通処理		1	式		0	別紙 00-0077
計					0	

5階	テレビ共同受信設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
同軸ｹｰﾌﾞﾙ	S-5C-FB　管内	2	m	0	0	代価表　0674
同軸ｹｰﾌﾞﾙ	S-5C-FB　ｺﾛｶﾞｼ	41	m	0	0	代価表　0675
同軸ｹｰﾌﾞﾙ	S-5C-FB　PF内	32	m	0	0	代価表　0676
合成樹脂製可とう電線管	PF16　隠蔽	25	m	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P41 広
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	中四角　浅型　ｶﾊﾞｰ付	4	個	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P53 広
壁付ﾃﾚﾋﾞ端子	1端子 中間 (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	4	個	0	0	代価表　0699
壁付ﾃﾚﾋﾞ端子	1端子 端末 (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1	個	0	0	代価表　0700
ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ		49	個	0	0	代価表　0616
区画貫通処理		1	式		0	別紙 00-0078
計					0	

5階	火災報知設備				自動火災報知	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
総合盤	消火栓組込 発信機･表示灯･ﾍﾞﾙ収納	2	面	0	0	代価表　0589
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	2種	8	個	0	0	代価表　0701
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	2種 既存品合わせ	1	個	0	0	代価表　0702
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	2種 自動試験機能付 ｱﾄﾞﾚｽ式	19	個	0	0	代価表　0703
ｹｰﾌﾞﾙ	AE1.2-2C　管内	8	m	0	0	代価表　0667
ｹｰﾌﾞﾙ	AE1.2-2C　ｺﾛｶﾞｼ	71	m	0	0	代価表　0668
ｹｰﾌﾞﾙ	AE1.2-2C　PF内	2	m	0	0	代価表　0669
ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-2C　管内	10	m	0	0	代価表　0651
ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-2C　ｺﾛｶﾞｼ	258	m	0	0	代価表　0652
ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-2C　PF内	7	m	0	0	代価表　0653
合成樹脂製可とう電線管	PF16　隠蔽	9	m	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P41 広
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	中四角　浅型　ｶﾊﾞｰ付	8	個	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P53 広
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器再取付	2種	8	個	0	0	代価表　0749
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器取外し	2種　再使用する	8	個	0	0	代価表　0806
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器再取付	1種 防水型	1	個	0	0	代価表　0752

5階	火災報知設備			自動火災報知		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器取外し	1種 防水型 再使用する	1	個	0	0	代価表 0809
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器再取付	2種 既存品合わせ	12	個	0	0	代価表 0755
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器知器取外し	2種 既存品合わせ 再使用する	12	個	0	0	代価表 0812
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器再取付	特種	4	個	0	0	代価表 0751
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器取外し	特種　再使用する	4	個	0	0	代価表 0808
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器再取付	特種 防水型	1	個	0	0	代価表 0753
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器取外し	特種 防水型 再使用する	1	個	0	0	代価表 0810
火災表示機再取付	R型	1	個	0	0	代価表 0756
火災表示機取外し	R型 再使用する	1	個	0	0	代価表 0813
区画貫通処理		1	式		0	別紙 00-0079
計					0	

5階	火災報知設備			自動閉鎖		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ	AE1.2-2C　ｺﾛｶﾞｼ	9	m	0	0	代価表 0668
ｹｰﾌﾞﾙ	AE1.2-2C　PF内	5	m	0	0	代価表 0669
ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-3C　ｺﾛｶﾞｼ	4	m	0	0	代価表 0655
ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-3C　PF内	10	m	0	0	代価表 0656
合成樹脂製可とう電線管	PF16　隠蔽	14	m	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P41 広
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	中四角　浅型　ｶﾊﾞｰ付	4	個	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P53 広
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	3種	5	個	0	0	代価表 0704
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器移設	3種	5	個	0	0	代価表 0748
自動閉鎖装置		2	個	0	0	代価表 0706
計					0	

5階	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具撤去	B41　再使用しない	2	個	0	0	代価表　0814
照明器具撤去	B42　再使用しない	1	個	0	0	代価表　0815
照明器具撤去	D21　再使用しない	2	個	0	0	代価表　0816
照明器具撤去	G42　再使用しない	22	個	0	0	代価表　0817
照明器具撤去	G41　再使用しない	32	個	0	0	代価表　0818
照明器具撤去	G21　再使用しない	2	個	0	0	代価表　0819
照明器具撤去	J272　再使用しない	4	個	0	0	代価表　0820
照明器具撤去	M41　再使用しない	1	個	0	0	代価表　0821
照明器具撤去	M21　再使用しない	2	個	0	0	代価表　0822
照明器具撤去	R41　再使用しない	2	個	0	0	代価表　0823
照明器具撤去	R21　再使用しない	7	個	0	0	代価表　0824
照明器具撤去	T181B　再使用しない	4	個	0	0	代価表　0825
照明器具撤去	U181　再使用しない	4	個	0	0	代価表　0826
照明器具撤去	W10　再使用しない	6	個	0	0	代価表　0827
照明器具撤去	X60　再使用しない	8	個	0	0	代価表　0828

5階	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具撤去	Z40　再使用しない	1	個	0	0	代価表　0829
照明器具撤去	c30　再使用しない	3	個	0	0	代価表　0830
照明器具撤去	e5　再使用しない	20	個	0	0	代価表　0831
照明器具撤去	h42　再使用しない	28	個	0	0	代価表　0832
照明器具撤去	ワ554　再使用しない	3	個	0	0	代価表　0833
照明器具撤去	カ31　再使用しない	1	個	0	0	代価表　0834
照明器具撤去	タ42　再使用しない	1	個	0	0	代価表　0835
照明器具撤去	へ5　再使用しない	1	個	0	0	代価表　0836
照明器具撤去	ね131　再使用しない	2	個	0	0	代価表　0837
照明器具撤去	て151　再使用しない	1	個	0	0	代価表　0838
照明器具撤去	そ60　再使用しない	6	個	0	0	代価表　0839
照明器具撤去	UB照明　再使用しない	1	個	0	0	代価表　0840
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF1.6-2C　管内 再使用しない	2	m	0	0	代価表　0848
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF1.6-2C　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	221	m	0	0	代価表　0849
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF1.6-2C　PF内 再使用しない	228	m	0	0	代価表　0850

5階	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF1.6-3C　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	118	m	0	0	代価表　0851
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF1.6-3C　PF内 再使用しない	4	m	0	0	代価表　0852
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF2.0-2C　管内 再使用しない	20	m	0	0	代価表　0853
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF2.0-2C　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	278	m	0	0	代価表　0854
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF2.0-2C　PF内 再使用しない	137	m	0	0	代価表　0855
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF2.0-3C　管内 再使用しない	32	m	0	0	代価表　0856
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF2.0-3C　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	466	m	0	0	代価表　0857
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF2.0-3C　PF内 再使用しない	10	m	0	0	代価表　0858
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	CPEV-S1.2-1P　管内 再使用しない	4	m	0	0	代価表　0872
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	CPEV-S1.2-1P　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	13	m	0	0	代価表　0873
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	CPEV-S1.2-1P　PF内 再使用しない	3	m	0	0	代価表　0874
合成樹脂製可とう電線管撤去	PF16　隠蔽 再使用しない	57	m	0	0	代価表　0892
合成樹脂製可とう電線管撤去	PF22　隠蔽 再使用しない	3	m	0	0	代価表　0893
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	200×200×100　鋼板製 再使用しない	1	個	0	0	代価表　0895
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ撤去	中四角　浅型 再使用しない	72	個	0	0	代価表　0896

5階	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去	1P15A×1　ﾌﾙｶﾗﾌﾟﾚｰﾄ共 再使用しない	35	個	0	0	代価表　0898
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去	1P15A×2　ﾌﾙｶﾗﾌﾟﾚｰﾄ共 再使用しない	20	個	0	0	代価表　0899
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去	1P15A×3　ﾌﾙｶﾗﾌﾟﾚｰﾄ共 再使用しない	1	個	0	0	代価表　0900
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去	1P15A×4　ﾌﾙｶﾗﾌﾟﾚｰﾄ共 再使用しない	1	個	0	0	代価表　0901
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去	1P15A×6　ﾌﾙｶﾗﾌﾟﾚｰﾄ共 再使用しない	1	個	0	0	代価表　0902
ﾘﾓｺﾝｾﾚｸﾀｽｲｯﾁ撤去	15L　ﾌﾙｶﾗﾌﾟﾚｰﾄ共 再使用しない	1	個	0	0	代価表　0903
ﾌﾙｶﾗｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去	再使用しない	1	枚	0	0	代価表　0915
既設HUB撤去	24ﾎﾟｰﾄ 再使用しない	1	台	0	0	代価表　0916
防火区画貫通処理撤去		1	式		0	別紙 00-0080
計					0	

5階	電灯設備			非常照明･誘導灯		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
非常照明器具撤去	ﾎ-40　再使用しない	26	個	0	0	代価表　0841
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	FP1.6-2C　管内 再使用しない	6	m	0	0	代価表　0862
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	FP1.6-2C　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	132	m	0	0	代価表　0863
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	FP1.6-2C　PF内 再使用しない	14	m	0	0	代価表　0864
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	FP2.0-2C　管内 再使用しない	4	m	0	0	代価表　0865
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	FP2.0-2C　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	144	m	0	0	代価表　0866
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	FP2.0-2C　PF内 再使用しない	8	m	0	0	代価表　0867
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ撤去	中四角　浅型 再使用しない	4	個	0	0	代価表　0896
防火区画貫通処理撤去		1	式		0	別紙 00-0081
計					0	

5階	電灯設備			コンセント分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF2.0-2C　管内 再使用しない	26	m	0	0	代価表　0853
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF2.0-2C　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	164	m	0	0	代価表　0854
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF2.0-2C　PF内 再使用しない	43	m	0	0	代価表　0855
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF2.0-3C　管内 再使用しない	207	m	0	0	代価表　0856
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF2.0-3C　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	1,831	m	0	0	代価表　0857
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF2.0-3C　PF内 再使用しない	1,521	m	0	0	代価表　0858
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	CV5.5-3C　管内 再使用しない	4	m	0	0	代価表　0859
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	CV5.5-3C　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	7	m	0	0	代価表　0860
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	CV5.5-3C　PF内 再使用しない	3	m	0	0	代価表　0861
合成樹脂製可とう電線管撤去	PF22　隠蔽 再使用しない	96	m	0	0	代価表　0893
合成樹脂製可とう電線管撤去	PF28　隠蔽 再使用しない	3	m	0	0	代価表　0894
ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ撤去	再使用しない	14	個	0	0	代価表　0897
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	200×200×100　鋼板製 再使用しない	1	個	0	0	代価表　0895
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ撤去	中四角　浅型 再使用しない	27	個	0	0	代価表　0896
ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15A×1　ﾌﾙｶﾗﾌﾟﾚｰﾄ共 再使用しない	16	個	0	0	代価表　0904

5階	電灯設備			コンセント分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15A×2　ﾌﾙｶﾗﾌﾟﾚｰﾄ共 再使用しない	21	個	0	0	代価表　0905
ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15AE×1　ﾌﾙｶﾗﾌﾟﾚｰﾄ共 再使用しない	1	個	0	0	代価表　0906
ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15AE×2　ﾌﾙｶﾗﾌﾟﾚｰﾄ共 再使用しない	96	個	0	0	代価表　0907
ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15A×1 ET　ﾌﾙｶﾗﾌﾟﾚｰﾄ共 再使用しない	19	個	0	0	代価表　0908
ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15A×2 ET　ﾌﾙｶﾗﾌﾟﾚｰﾄ共 再使用しない	5	個	0	0	代価表　0909
ｺﾝｾﾝﾄ撤去	3P15AE×1　ﾌﾙｶﾗﾌﾟﾚｰﾄ共 再使用しない	1	個	0	0	代価表　0910
床ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15AE×1 再使用しない	2	個	0	0	代価表　0911
床ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15AE×2 再使用しない	2	個	0	0	代価表　0912
医療用ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15AE×1　ﾌﾙｶﾗﾌﾟﾚｰﾄ共 再使用しない	48	個	0	0	代価表　0913
医療用ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15AE×2　ﾌﾙｶﾗﾌﾟﾚｰﾄ共 再使用しない	48	個	0	0	代価表　0914
防火区画貫通処理撤去		1	式		0	別紙 00-0082
計					0	

5階	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線撤去	IV1.6　管内 再使用しない	6	m	0	0	代価表　0843
電線撤去	IV2.0　管内 再使用しない	28	m	0	0	代価表　0844
電線撤去	IV5.5　管内 再使用しない	32	m	0	0	代価表　0845
計					0	

5階	動力設備			空調電源設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF1.6-3C　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	19	m	0	0	代価表　0851
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF2.0-3C　管内 再使用しない	4	m	0	0	代価表　0856
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF2.0-3C　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	47	m	0	0	代価表　0857
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ撤去	中四角　浅型 再使用しない	10	個	0	0	代価表　0896
防火区画貫通処理撤去		1	式		0	別紙 00-0083
計					0	

5階	医用接地設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線撤去	IV5.5　管内 再使用しない	115	m	0	0	代価表　0845
電線撤去	IV5.5　PF内 再使用しない	190	m	0	0	代価表　0846
電線撤去	IV14　管内 再使用しない	66	m	0	0	代価表　0847
合成樹脂製可とう電線管撤去	PF16　隠蔽 再使用しない	8	m	0	0	代価表　0892
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ撤去	中四角　浅型 再使用しない	2	個	0	0	代価表　0896
ﾌﾙｶﾗｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去	再使用しない	44	枚	0	0	代価表　0915
防火区画貫通処理撤去		1	式		0	別紙 00-0084
計					0	

5階	構内情報通信網設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ取外し	EBT0.5-2P　管内 (保管)	7	m	0	0	代価表　0798
ｹｰﾌﾞﾙ取外し	EBT0.5-2P　ｺﾛｶﾞｼ (保管)	57	m	0	0	代価表　0799
ｹｰﾌﾞﾙ取外し	EBT0.5-2P　PF内 (保管)	5	m	0	0	代価表　0800
UTPｹｰﾌﾞﾙ取外し	Cat5e　管内 (保管)	14	m	0	0	代価表　0801
UTPｹｰﾌﾞﾙ取外し	Cat5e　ｺﾛｶﾞｼ (保管)	168	m	0	0	代価表　0802
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ取外し	中四角　浅型 (保管)	6	個	0	0	代価表　0803
PHSｱﾝﾃﾅ取外し	(保管)	3	個	0	0	代価表　0804
ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ取外し	(保管)	6	個	0	0	代価表　0805
計					0	

5階	構内交換設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	EBT0.5-2P　管内 再使用しない	7	m	0	0	代価表　0875
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	EBT0.5-2P　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	69	m	0	0	代価表　0876
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	EBT0.5-2P　PF内 再使用しない	62	m	0	0	代価表　0877
合成樹脂製可とう電線管撤去	PF16　隠蔽 再使用しない	14	m	0	0	代価表　0892
合成樹脂製可とう電線管撤去	PF22　隠蔽 再使用しない	11	m	0	0	代価表　0893
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ撤去	中四角　浅型 再使用しない	4	個	0	0	代価表　0896
壁付電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ撤去	MJ6極4芯　(ﾌﾙｶﾗｰﾌﾟﾚｰﾄ付) 再使用しない	6	個	0	0	代価表　0917
ﾌﾙｶﾗｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去	再使用しない	13	枚	0	0	代価表　0915
防火区画貫通処理撤去		1	式		0	別紙 00-0085
計					0	

5階	情報表示設備			時刻表示		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	AE1.2-2C　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	66	m	0	0	代価表　0882
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	AE1.2-2C　PF内 再使用しない	14	m	0	0	代価表　0883
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ撤去	中四角　浅型 再使用しない	1	個	0	0	代価表　0896
壁掛型時計撤去	再使用しない	4	個	0	0	代価表　0918
半埋込子時計撤去	再使用しない	1	個	0	0	代価表　0919
天井付子時計撤去	再使用しない	1	個	0	0	代価表　0920
防火区画貫通処理撤去		1	式		0	別紙 00-0086
計					0	

5階	拡声設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	HP1.2-3C　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	28	m	0	0	代価表　0887
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	HP1.2-3C　PF内 再使用しない	8	m	0	0	代価表　0888
合成樹脂製可とう電線管撤去	PF16　隠蔽 再使用しない	8	m	0	0	代価表　0892
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ撤去	中四角　浅型 再使用しない	4	個	0	0	代価表　0896
天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ撤去	再使用しない	2	台	0	0	代価表　0921
ｱｯﾃﾈｰﾀ撤去	再使用しない	2	個	0	0	代価表　0922
防火区画貫通処理撤去		1	式		0	別紙 00-0087
計					0	

5階	誘導支援設備			ナースコール設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	AE0.9-3C　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	31	m	0	0	代価表　0878
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	AE0.9-3C　PF内 再使用しない	42	m	0	0	代価表　0879
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	AE0.9-5C　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	6	m	0	0	代価表　0880
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	AE0.9-5C　PF内 再使用しない	5	m	0	0	代価表　0881
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	CPEV0.9-3P　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	15	m	0	0	代価表　0868
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	CPEV0.9-3P　PF内 再使用しない	14	m	0	0	代価表　0869
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	CPEV0.9-5P　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	28	m	0	0	代価表　0870
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	CPEV0.9-5P　PF内 再使用しない	14	m	0	0	代価表　0871
合成樹脂製可とう電線管撤去	PF16　隠蔽 再使用しない	25	m	0	0	代価表　0892
合成樹脂製可とう電線管撤去	PF22　隠蔽 再使用しない	9	m	0	0	代価表　0893
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ撤去	中四角　浅型 再使用しない	9	個	0	0	代価表　0896
患者別廊下灯撤去	1窓　再使用しない	3	個	0	0	代価表　0923
患者別廊下灯撤去	4窓　再使用しない	1	個	0	0	代価表　0924
ﾄｲﾚ・浴室用押釦撤去	再使用しない	3	個	0	0	代価表　0925
ｳｫｰﾙﾕﾆｯﾄ撤去	再使用しない	8	個	0	0	代価表　0926

5階	誘導支援設備			ナースコール設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
埋込型子機撤去	再使用しない	2	個	0	0	代価表　0927
I/O ﾕﾆｯﾄ撤去	1窓　再使用しない	1	個	0	0	代価表　0928
ﾘﾓｰﾄ副親機撤去	再使用しない	1	個	0	0	代価表　0929
防火区画貫通処理撤去		1	式		0	別紙 00-0088
計					0	

5階	テレビ共同受信設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
同軸ｹｰﾌﾞﾙ撤去	S-5C-FB　管内 再使用しない	2	m	0	0	代価表　0889
同軸ｹｰﾌﾞﾙ撤去	S-5C-FB　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	45	m	0	0	代価表　0890
同軸ｹｰﾌﾞﾙ撤去	S-5C-FB　PF内 再使用しない	25	m	0	0	代価表　0891
合成樹脂製可とう電線管撤去	PF16　隠蔽 再使用しない	14	m	0	0	代価表　0892
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ撤去	中四角　浅型 再使用しない	3	個	0	0	代価表　0896
壁付ﾃﾚﾋﾞ端子撤去	1端子 中間 (ﾜｲﾄﾞ21ﾌﾟﾚｰﾄ付) 再使用しない	1	個	0	0	代価表　0930
壁付ﾃﾚﾋﾞ端子撤去	1端子 端末 (ﾜｲﾄﾞ21ﾌﾟﾚｰﾄ付) 再使用しない	2	個	0	0	代価表　0931
ﾌﾙｶﾗｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去	再使用しない	49	枚	0	0	代価表　0915
計					0	

5階	火災報知設備				自動火災報知	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
総合盤撤去	消火栓組込 発信機･表示灯･ﾍﾞﾙ収納 再使用しない	2	面	0	0	代価表　0842
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	AE1.2-4C　管内 再使用しない	14	m	0	0	代価表　0884
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	AE1.2-4C　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	259	m	0	0	代価表　0885
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	AE1.2-4C　PF内 再使用しない	7	m	0	0	代価表　0886
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ撤去	中四角　浅型 再使用しない	6	個	0	0	代価表　0896
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器撤去	2種　再使用しない	24	個	0	0	代価表　0932
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器撤去	1種 防水型 再使用しない	3	個	0	0	代価表　0933
防火区画貫通処理撤去		1	式		0	別紙 00-0089
計					0	

5階	火災報知設備			自動閉鎖		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器撤去	3種　再使用しない	1	個	0	0	代価表　0934
計					0	

5階	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具再取付	B41	2	個	0	0	代価表　0708
照明器具取外し	B41 再使用する	2	個	0	0	代価表　0758
照明器具再取付	B42	1	個	0	0	代価表　0709
照明器具取外し	B42 再使用する	1	個	0	0	代価表　0759
照明器具再取付	G42	4	個	0	0	代価表　0710
照明器具取外し	G42 再使用する	4	個	0	0	代価表　0760
照明器具再取付	G41	5	個	0	0	代価表　0711
照明器具取外し	G41 再使用する	5	個	0	0	代価表　0761
照明器具再取付	G21	2	個	0	0	代価表　0712
照明器具取外し	G21 再使用する	2	個	0	0	代価表　0762
照明器具再取付	J272	3	個	0	0	代価表　0716
照明器具取外し	J272 再使用する	3	個	0	0	代価表　0766
照明器具再取付	U181	1	個	0	0	代価表　0718
照明器具取外し	U181 再使用する	1	個	0	0	代価表　0768
照明器具再取付	X60	6	個	0	0	代価表　0720

5階	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具取外し	X60 再使用する	6	個	0	0	代価表　0770
照明器具再取付	h42	10	個	0	0	代価表　0723
照明器具取外し	h42 再使用する	10	個	0	0	代価表　0773
照明器具再取付	そ60	6	個	0	0	代価表　0724
照明器具取外し	そ60 再使用する	6	個	0	0	代価表　0774
計					0	

5階	電灯設備			非常照明･誘導灯		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
非常照明再取付	ﾎ-40	3	台	0	0	代価表　0729
非常照明取外し	ﾎ-40 再使用する	3	台	0	0	代価表　0779
計					0	

5階	火災報知設備			自動火災報知		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器再取付	1種	1	個	0	0	代価表　0750
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器取外し	1種　再使用する	1	個	0	0	代価表　0807
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器再取付	1種 防水型	4	個	0	0	代価表　0752
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器取外し	1種 防水型 再使用する	4	個	0	0	代価表　0809
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器再取付	2種 自動試験機能付 ｱﾄﾞﾚｽ式	4	個	0	0	代価表　0754
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器取外し	2種 自動試験機能付 ｱﾄﾞﾚｽ式 再使用する	4	個	0	0	代価表　0811
計					0	

5階	発生材処理			処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分費	廃プラ	0.45	t	0	0	(見積り・刊行物等) 物 26.2P903 東
発生材処分費	混合廃棄物	2.06	t	0	0	(見積り・刊行物等) 物 26.2P922 広
発生材処分費	蛍光ﾗﾝﾌﾟ	0.04	t	0	0	(見積り・刊行物等) 物 26.2P922 広
発生材処分費	ｶﾞﾗｽくず	0.01	t	0	0	(見積り・刊行物等) 物 26.2P922 広
有価物控除(5F)	銅くず	1	式		0	代価表　0941
有価物控除	鉄くず	0.06	t	0	0	代価表　0943
産業廃棄物処理税		0.45	t	0	0	(見積り・刊行物等) 物 26.2P922 広 1000/1.1=909
計					0	

6階	電灯設備			電灯幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線	IV8　管内	11	m	0	0	代価表　0621
ｹｰﾌﾞﾙ	CVT38　管内	5	m	0	0	代価表　0639
ねじ無し電線管	E63　露出	5	m	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P39 広
分岐材	(CVT100･CVT100･CVT38)	1	組	0	0	代価表　0677
計					0	

6階	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電灯分電盤改修	6L-1	1	面	0	0	代価表　0581
電灯分電盤	6L-1-1	1	面	0	0	代価表　0582
照明器具	B1	40	台	0	0	代価表　0557
照明器具	B2	9	台	0	0	代価表　0558
照明器具	B3	10	台	0	0	代価表　0559
照明器具	D1　無線調光ﾀｲﾌﾟ	6	台	0	0	代価表　0560
照明器具	D2　無線調光ﾀｲﾌﾟ	28	台	0	0	代価表　0561
照明器具	D3	16	台	0	0	代価表　0562
照明器具	D4	40	台	0	0	代価表　0563
照明器具	D6　無線調光ﾀｲﾌﾟ	3	台	0	0	代価表　0564
照明器具	D7　無線調光ﾀｲﾌﾟ	3	台	0	0	代価表　0565
照明器具	D8　無線調光ﾀｲﾌﾟ	6	台	0	0	代価表　0566
照明器具	D9　無線調光ﾀｲﾌﾟ	21	台	0	0	代価表　0567
照明器具	F1　無線調光ﾀｲﾌﾟ	18	台	0	0	代価表　0568
照明器具	F2　無線調光ﾀｲﾌﾟ	39	台	0	0	代価表　0569

6階	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具	F4	2	台	0	0	代価表　0570
照明器具	F5	1	台	0	0	代価表　0571
照明器具	F6　無線調光ﾀｲﾌﾟ	50	台	0	0	代価表　0572
照明器具	F8	1	台	0	0	代価表　0573
照明器具再取付	ES1	2	台	0	0	代価表　0707
照明器具取外し	ES1 再使用する	2	台	0	0	代価表　0757
照明器具	Ks12	3	台	0	0	代価表　0574
照明器具再取付	J554	4	個	0	0	代価表　0715
照明器具取外し	J554 再使用する	4	個	0	0	代価表　0765
照明器具再取付	V50	4	個	0	0	代価表　0719
照明器具取外し	V50　再使用する	4	個	0	0	代価表　0769
照明器具再取付	M21	1	個	0	0	代価表　0717
照明器具取外し	M21　再使用する	1	個	0	0	代価表　0767
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF1.6-2C　ｺﾛｶﾞｼ	207	m	0	0	代価表　0624
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF1.6-2C　PF内	496	m	0	0	代価表　0625

6階	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF1.6-3C　管内	5	m	0	0	代価表　0626
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF1.6-3C　ｺﾛｶﾞｼ	1,338	m	0	0	代価表　0627
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF1.6-3C　PF内	637	m	0	0	代価表　0628
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF2.6-3C　管内	94	m	0	0	代価表　0633
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF2.6-3C　ｺﾛｶﾞｼ	309	m	0	0	代価表　0634
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF2.6-3C　PF内	11	m	0	0	代価表　0635
UTPｹｰﾌﾞﾙ	Cat5e　管内	30	m	0	0	代価表　0640
UTPｹｰﾌﾞﾙ	Cat5e　ｺﾛｶﾞｼ	125	m	0	0	代価表　0641
UTPｹｰﾌﾞﾙ	Cat5e　PF内	3	m	0	0	代価表　0642
ｹｰﾌﾞﾙ	FCPEV1.2-1P　管内	4	m	0	0	代価表　0645
ｹｰﾌﾞﾙ	FCPEV1.2-1P　ｺﾛｶﾞｼ	13	m	0	0	代価表　0646
ｹｰﾌﾞﾙ	FCPEV1.2-1P　PF内	3	m	0	0	代価表　0647
ねじ無し電線管	E25　露出	92	m	0	0	(見積り・刊行物等) 施 26.1P45 広
合成樹脂製可とう電線管	PF16　隠蔽	133	m	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P41 広
合成樹脂製可とう電線管	PF22　隠蔽	307	m	0	0	(見積り・刊行物等) 施 26.1P47 広

6階	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合成樹脂製可とう電線管	PF28　隠蔽	233	m	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P41 広
合成樹脂製可とう電線管	PF36　隠蔽	50	m	0	0	代価表　0678
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	中四角　浅型　ｶﾊﾞｰ付	220	個	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P53 広
HUB盤	24ﾎﾟｰﾄ（収納ﾎﾞｯｸｽ共）	1	面	0	0	代価表　0681
ｹﾞｰﾄｳｪｲ		5	台	0	0	代価表　0682
ﾀﾌﾞﾚｯﾄ型ｺﾝﾄﾛｰﾗ		1	個	0	0	代価表　0683
中継機		7	台	0	0	代価表　0684
ｹﾞｰﾄｳｪｲﾊﾟﾈﾙ		5	面	0	0	代価表　0685
FitPlus用ﾙｰﾀｰ		1	台	0	0	代価表　0686
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15A×1（ﾈｰﾑ付） (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	28	個	0	0	代価表　0590
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15A×1 施錠可能ｶﾊﾞｰ付（ﾈｰﾑ付） (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1	個	0	0	代価表　0591
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15A×2（ﾈｰﾑ付） (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2	個	0	0	代価表　0592
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15A×3（ﾈｰﾑ付） (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1	個	0	0	代価表　0593
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15A×4（ﾈｰﾑ付） (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	31	個	0	0	代価表　0594
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	3W15A×1（ﾈｰﾑ付） (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	6	個	0	0	代価表　0595

6階	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15A×4+3W15A×1（ﾈｰﾑ付） (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	9	個	0	0	代価表　0596
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15AH×2（ﾈｰﾑ付） (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	8	個	0	0	代価表　0597
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15AH×3（ﾈｰﾑ付） (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3	個	0	0	代価表　0598
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15AH×1+3W15A×1（ﾈｰﾑ付） (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3	個	0	0	代価表　0599
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ再取付	1P15A×1　ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ新設	1	個	0	0	代価表　0730
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ取外し	1P15A×1　ﾌﾟﾚｰﾄ撤去 再使用する	1	個	0	0	代価表　0780
ﾘﾓｺﾝｾﾚｸﾀｽｲｯﾁ	15L	1	個	0	0	代価表　0600
人感ｾﾝｻｰ	親機	13	個	0	0	代価表　0601
人感ｾﾝｻｰ	子機	6	個	0	0	代価表　0602
人感ｾﾝｻｰ	親機 換気扇端子付	3	個	0	0	代価表　0603
ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ	角型　樹脂製	20	枚	0	0	代価表　0617
区画貫通処理		1	式		0	別紙 00-0090
計					0	

6階	電灯設備			非常照明･誘導灯		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
非常照明	NNFB84605C(K0-LRS11-D10)	36	台	0	0	代価表　0575
非常照明	NNFB91105C(K1-LSS14MP-2)	1	台	0	0	代価表　0576
避難口誘導灯 再取付	ﾘ-21 片面型 点滅式	2	台	0	0	代価表　0725
避難口誘導灯 取外し	ﾘ-21 片面型 点滅式 再使用する	2	台	0	0	代価表　0775
室内通路誘導灯 再取付	ﾍ-21W 両面型	2	台	0	0	代価表　0726
室内通路誘導灯 取外し	ﾍ-21W 両面型 再使用する	2	台	0	0	代価表　0776
廊下通路誘導灯 再取付	ﾛ-11 埋込型	4	台	0	0	代価表　0727
廊下通路誘導灯 取外し	ﾛ-11 埋込型 再使用する	4	台	0	0	代価表　0777
廊下通路誘導灯 再取付	ﾛ-21 埋込型	1	台	0	0	代価表　0728
廊下通路誘導灯 取外し	ﾛ-21 埋込型 再使用する	1	台	0	0	代価表　0778
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF1.6-2C　管内	4	m	0	0	代価表　0623
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF1.6-2C　ｺﾛｶﾞｼ	148	m	0	0	代価表　0624
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF1.6-2C　PF内	32	m	0	0	代価表　0625
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF2.0-2C　ｺﾛｶﾞｼ	144	m	0	0	代価表　0629
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF2.0-3C　管内	4	m	0	0	代価表　0630

6階	電灯設備			非常照明･誘導灯		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF2.0-3C　ｺﾛｶﾞｼ	6	m	0	0	代価表　0631
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	中四角　浅型　ｶﾊﾞｰ付	4	個	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P53 広
区画貫通処理		1	式		0	別紙 00-0091
計					0	

6階	電灯設備			コンセント分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF2.6-3C　管内	409	m	0	0	代価表　0633
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF2.6-3C　ｺﾛｶﾞｼ	3,235	m	0	0	代価表　0634
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF2.6-3C　PF内	2,771	m	0	0	代価表　0635
ねじ無し電線管	E25　露出	289	m	0	0	(見積り・刊行物等) 施 26.1P45 広
合成樹脂製可とう電線管	PF22　隠蔽	1,489	m	0	0	(見積り・刊行物等) 施 26.1P47 広
ﾜｲﾄﾞ埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2 (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1	個	0	0	代価表　0605
ﾜｲﾄﾞ埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15AE×2 (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	87	個	0	0	代価表　0606
ﾜｲﾄﾞ埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15AE×2 抜止 (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	6	個	0	0	代価表　0607
ﾜｲﾄﾞ埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1 ET (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2	個	0	0	代価表　0608
ﾜｲﾄﾞ埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15AE×1 ET (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	13	個	0	0	代価表　0609
ﾜｲﾄﾞ埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15AE×2 ET (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	65	個	0	0	代価表　0610
医療用ｺﾝｾﾝﾄ	2P15AE×1 (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	42	個	0	0	代価表　0611
医療用ｺﾝｾﾝﾄ	2P15AE×2 (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	183	個	0	0	代価表　0612
ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ		7	個	0	0	代価表　0679
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	中四角　浅型　ｶﾊﾞｰ付	203	個	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P53 広

6階	電灯設備			コンセント分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
区画貫通処理		1	式		0	別紙 00-0092
計					0	

6階	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
動力制御盤改修	6M-1	1	面	0	0	代価表　0585
動力制御盤改修	7M-1	1	面	0	0	代価表　0586
動力制御盤改修	7M-2	1	面	0	0	代価表　0587
手元開閉器	(鋼板製)　ELB 50/20A	1	面	0	0	代価表　0588
電線	IV1.6　管内	16	m	0	0	代価表　0618
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF2.0-3C　管内	60	m	0	0	代価表　0630
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF2.0-3C　ｺﾛｶﾞｼ	326	m	0	0	代価表　0631
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF2.0-3C　PF内	37	m	0	0	代価表　0632
ｹｰﾌﾞﾙ	CV5.5-4C　管内	31	m	0	0	代価表　0636
ｹｰﾌﾞﾙ	CV5.5-4C　ｺﾛｶﾞｼ	13	m	0	0	代価表　0637
ｹｰﾌﾞﾙ	CV5.5-4C　PF内	3	m	0	0	代価表　0638
ねじ無し電線管	E25　露出	47	m	0	0	(見積り・刊行物等) 施 26.1P45 広
合成樹脂製可とう電線管	PF22　隠蔽	40	m	0	0	(見積り・刊行物等) 施 26.1P47 広
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	中四角　浅型　ｶﾊﾞｰ付	8	個	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P53 広
ﾜｲﾄﾞ埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1 (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	8	個	0	0	代価表　0604

6階	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
区画貫通処理		1	式		0	別紙 00-0093
計					0	

6階	動力設備			空調電源設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF2.0-3C　管内	37	m	0	0	代価表　0630
ｹｰﾌﾞﾙ	VVF2.0-3C　ｺﾛｶﾞｼ	242	m	0	0	代価表　0631
ねじ無し電線管	E25　露出	33	m	0	0	(見積り・刊行物等) 施 26.1P45 広
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	中四角　浅型　ｶﾊﾞｰ付	21	個	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P53 広
区画貫通処理		1	式		0	別紙 00-0094
計					0	

6階	医用接地設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線	IV5.5　管内	326	m	0	0	代価表　0619
電線	IV5.5　PF内	147	m	0	0	代価表　0620
電線	IV14　管内	95	m	0	0	代価表　0622
合成樹脂製可とう電線管	PF16　隠蔽	19	m	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P41 広
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	中四角　浅型　ｶﾊﾞｰ付	6	個	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P53 広
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	5個用	14	個	0	0	(見積り・刊行物等) 施 26.1P61 広
医用接地ｾﾝﾀｰ		14	個	0	0	代価表　0613
ｺﾝｿｰﾙ医用接地端子	(ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ)	2	個	0	0	代価表　0614
ｺﾝｿｰﾙ医用接地端子再取付	(ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ新設)	44	個	0	0	代価表　0731
ｺﾝｿｰﾙ医用接地端子取外し	(ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ撤去) 再使用する	44	個	0	0	代価表　0781
区画貫通処理		1	式		0	別紙 00-0095
計					0	

6階	構内交換設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ	EBT0.5-2P　管内	9	m	0	0	代価表　0648
ｹｰﾌﾞﾙ	EBT0.5-2P　ｺﾛｶﾞｼ	127	m	0	0	代価表　0649
ｹｰﾌﾞﾙ	EBT0.5-2P　PF内	38	m	0	0	代価表　0650
合成樹脂製可とう電線管	PF16　隠蔽	13	m	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P41 広
合成樹脂製可とう電線管	PF22　隠蔽	8	m	0	0	(見積り・刊行物等) 施 26.1P47 広
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	中四角　浅型　ｶﾊﾞｰ付	4	個	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P53 広
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	(鋼板製)150×150×150	1	個	0	0	代価表　0680
壁付電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ	MJ6極4芯 (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	5	個	0	0	代価表　0615
壁付電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ再取付	MJ6極4芯　ﾌﾟﾚｰﾄ撤去	13	個	0	0	代価表　0732
壁付電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ取外し	MJ6極4芯　ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ新設 再使用する	13	個	0	0	代価表　0782
計					0	

6階	拡声設備（非常放送アンプの改修・更新は別途工事）					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-3C　管内	8	m	0	0	代価表　0654
ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-3C　ｺﾛｶﾞｼ	200	m	0	0	代価表　0655
ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-3C　PF内	67	m	0	0	代価表　0656
ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-30P　管内	25	m	0	0	代価表　0664
ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-30P　ﾗｯｸ	20	m	0	0	代価表　0666
ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-30P　ｺﾛｶﾞｼ	46	m	0	0	代価表　0665
ねじ無し電線管	E19　露出	8	m	0	0	(見積り・刊行物等) 施 26.1P45 広
ねじ無し電線管	E31　露出	22	m	0	0	(見積り・刊行物等) 施 26.1P45 広
合成樹脂製可とう電線管	PF16　隠蔽	67	m	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P41 広
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	中四角　浅型　ｶﾊﾞｰ付	39	個	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P53 広
天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ		21	台	0	0	代価表　0687
ｱｯﾃﾈｰﾀ		21	個	0	0	代価表　0688
天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ再取付		2	台	0	0	代価表　0733
天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ取外し	再使用する	2	台	0	0	代価表　0783
天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ再取付	ATT付	9	台	0	0	代価表　0734

6階	拡声設備（非常放送アンプの改修・更新は別途工事）					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ取外し	ATT付 再使用する	9	台	0	0	代価表　0784
ｱｯﾃﾈｰﾀ再取付		2	個	0	0	代価表　0735
ｱｯﾃﾈｰﾀ取外し	再使用する	2	個	0	0	代価表　0785
試験調整費		1	式		0	(見積り・刊行物等) 見積比較表P106
諸経費		1	式		0	(見積り・刊行物等) 見積比較表P106
区画貫通処理		1	式		0	別紙 00-0096
計					0	

6階	誘導支援設備				ナースコール設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ	AE1.2-2C　ｺﾛｶﾞｼ	52	m	0	0	代価表　0668
ｹｰﾌﾞﾙ	AE1.2-2C　PF内	118	m	0	0	代価表　0669
ｹｰﾌﾞﾙ	AE1.2-3C　ｺﾛｶﾞｼ	12	m	0	0	代価表　0670
ｹｰﾌﾞﾙ	AE1.2-3C　PF内	30	m	0	0	代価表　0671
ｹｰﾌﾞﾙ	AE1.2-4C　ｺﾛｶﾞｼ	4	m	0	0	代価表　0672
ｹｰﾌﾞﾙ	AE1.2-4C　PF内	6	m	0	0	代価表　0673
ｹｰﾌﾞﾙ	FCPEVSO.9-3P　ｺﾛｶﾞｼ	78	m	0	0	代価表　0643
ｹｰﾌﾞﾙ	FCPEVSO.9-3P　PF内	48	m	0	0	代価表　0644
合成樹脂製可とう電線管	PF16　隠蔽	117	m	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P41 広
合成樹脂製可とう電線管	PF22　隠蔽	43	m	0	0	(見積り・刊行物等) 施 26.1P47 広
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	中四角　浅型　ｶﾊﾞｰ付	29	個	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P53 広
患者別廊下灯	1窓	2	個	0	0	代価表　0689
患者別廊下灯	4窓	1	個	0	0	代価表　0690
ﾄｲﾚ・浴室用押釦		8	個	0	0	代価表　0691
壁埋込型子機	ﾎﾜｲﾄﾌﾟﾚｰﾄ共	6	個	0	0	代価表　0692

6階	誘導支援設備			ナースコール設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
中継ｺﾈｸﾀ		5	個	0	0	代価表　0693
ﾊﾝﾄﾞ型子機		6	個	0	0	代価表　0694
握り押ﾎﾞﾀﾝ		5	個	0	0	代価表　0695
復旧押釦		3	個	0	0	代価表　0696
廊下表示灯		3	個	0	0	代価表　0697
I/O ﾕﾆｯﾄ	1窓	3	個	0	0	代価表　0698
患者別廊下灯再取付	1窓	9	個	0	0	代価表　0736
患者別廊下灯取外し	1窓　再使用する	9	個	0	0	代価表　0786
患者別廊下灯再取付	4窓	8	個	0	0	代価表　0737
患者別廊下灯取外し	4窓　再使用する	8	個	0	0	代価表　0787
ﾄｲﾚ・浴室用押釦再取付		15	個	0	0	代価表　0738
ﾄｲﾚ・浴室用押釦取外し	再使用する	15	個	0	0	代価表　0788
ｳｫｰﾙﾕﾆｯﾄ再取付	1200×244×75	40	個	0	0	代価表　0739
ｳｫｰﾙﾕﾆｯﾄ取外し	再使用する	40	個	0	0	代価表　0789
埋込型子機再取付		1	個	0	0	代価表　0740

6階	誘導支援設備			ナースコール設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
埋込型子機取外し	再使用する	1	個	0	0	代価表　0790
I/O ﾕﾆｯﾄ再取付	1窓	1	個	0	0	代価表　0741
I/O ﾕﾆｯﾄ取外し	1窓　再使用する	1	個	0	0	代価表　0791
I/O ﾕﾆｯﾄ再取付	2窓	2	個	0	0	代価表　0742
I/O ﾕﾆｯﾄ取外し	2窓　再使用する	2	個	0	0	代価表　0792
ﾅｰｽｺｰﾙｲﾝﾀｰﾎﾝ再取付	親機/制御機	1	個	0	0	代価表　0743
ﾅｰｽｺｰﾙｲﾝﾀｰﾎﾝ取外し	親機/制御機 再使用する	1	個	0	0	代価表　0793
ｺｰﾄﾞﾚｽ電話再取付	親機（ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ共）	1	個	0	0	代価表　0744
ｺｰﾄﾞﾚｽ電話取外し	親機（ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ共） 再使用する	1	個	0	0	代価表　0794
復旧押釦再取付		4	個	0	0	代価表　0745
復旧押釦取外し	再使用する	4	個	0	0	代価表　0795
廊下表示灯再取付		4	個	0	0	代価表　0746
廊下表示灯取外し	再使用する	4	個	0	0	代価表　0796
ｿﾞｰﾝ表示器再取付		4	個	0	0	代価表　0747
ｿﾞｰﾝ表示器取外し	再使用する	4	個	0	0	代価表　0797

6階	誘導支援設備			ナースコール設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
試験調整費		1	式		0	(見積り・刊行物等) 見積比較表P107
現地調整費		1	式		0	(見積り・刊行物等) 見積比較表P107
区画貫通処理		1	式		0	別紙 00-0097
計					0	

6階	テレビ共同受信設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
同軸ｹｰﾌﾞﾙ	S-5C-FB　管内	3	m	0	0	代価表　0674
同軸ｹｰﾌﾞﾙ	S-5C-FB　ｺﾛｶﾞｼ	41	m	0	0	代価表　0675
同軸ｹｰﾌﾞﾙ	S-5C-FB　PF内	35	m	0	0	代価表　0676
合成樹脂製可とう電線管	PF16　隠蔽	27	m	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P41 広
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	中四角　浅型　ｶﾊﾞｰ付	4	個	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P53 広
壁付ﾃﾚﾋﾞ端子	1端子 中間 (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	4	個	0	0	代価表　0699
壁付ﾃﾚﾋﾞ端子	1端子 端末 (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1	個	0	0	代価表　0700
ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ		49	個	0	0	代価表　0616
交通費		1	式		0	(見積り・刊行物等) 見積比較表P108
現場経費		1	式		0	(見積り・刊行物等) 見積比較表P108
区画貫通処理		1	式		0	別紙 00-0098
計					0	

6階	火災報知設備			自動火災報知		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
総合盤	消火栓組込 発信機･表示灯･ﾍﾞﾙ収納	2	面	0	0	代価表 0589
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	2種	8	個	0	0	代価表 0701
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	2種 既存品合わせ	1	個	0	0	代価表 0702
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	2種 自動試験機能付 ｱﾄﾞﾚｽ式	19	個	0	0	代価表 0703
中継器ﾕﾆｯﾄ		1	式		0	代価表 0705
ｹｰﾌﾞﾙ	AE1.2-2C 管内	8	m	0	0	代価表 0667
ｹｰﾌﾞﾙ	AE1.2-2C ｺﾛｶﾞｼ	67	m	0	0	代価表 0668
ｹｰﾌﾞﾙ	AE1.2-2C PF内	3	m	0	0	代価表 0669
ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-2C 管内	10	m	0	0	代価表 0651
ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-2C ｺﾛｶﾞｼ	262	m	0	0	代価表 0652
ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-2C PF内	9	m	0	0	代価表 0653
ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-4C ｺﾛｶﾞｼ	98	m	0	0	代価表 0657
ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-4C PF内	15	m	0	0	代価表 0658
ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-5P 管内	25	m	0	0	代価表 0659
ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-5P ﾗｯｸ	20	m	0	0	代価表 0660

6階	火災報知設備			自動火災報知		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-5P ｺﾛｶﾞｼ	72	m	0	0	代価表 0661
ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-5P PF内	11	m	0	0	代価表 0662
ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-10P PF内	4	m	0	0	代価表 0663
ねじ無し電線管	E25 露出	22	m	0	0	(見積り・刊行物等) 施 26.1P45 広
合成樹脂製可とう電線管	PF16 隠蔽	27	m	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P41 広
合成樹脂製可とう電線管	PF22 隠蔽	11	m	0	0	(見積り・刊行物等) 施 26.1P47 広
合成樹脂製可とう電線管	PF28 隠蔽	4	m	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P41 広
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	中四角 浅型 ｶﾊﾞｰ付	8	個	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P53 広
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器再取付	2種	8	個	0	0	代価表 0749
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器取外し	2種 再使用する	8	個	0	0	代価表 0806
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器再取付	1種 防水型	1	個	0	0	代価表 0752
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器取外し	1種 防水型 再使用する	1	個	0	0	代価表 0809
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器再取付	2種 既存品合わせ	12	個	0	0	代価表 0755
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器知器取外し	2種 既存品合わせ 再使用する	12	個	0	0	代価表 0812
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器再取付	特種	4	個	0	0	代価表 0751

6階	火災報知設備			自動火災報知		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器取外し	特種　再使用する	4	個	0	0	代価表　0808
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器再取付	特種 防水型	1	個	0	0	代価表　0753
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器取外し	特種 防水型 再使用する	1	個	0	0	代価表　0810
火災表示機再取付	R型	1	個	0	0	代価表　0756
火災表示機取外し	R型 再使用する	1	個	0	0	代価表　0813
既設GR型受信機ﾃﾞｰﾀ変更費		1	式		0	(見積り・刊行物等) 見積比較表P109
試験調整費		1	式		0	(見積り・刊行物等) 見積比較表P109
手続・立会検査費		1	式		0	(見積り・刊行物等) 見積比較表P109
現場調整費		1	式		0	(見積り・刊行物等) 見積比較表P109
ｼｽﾃﾑﾃﾞｰﾀ作成費		1	式		0	(見積り・刊行物等) 見積比較表P109
他設備への立会試験費		1	式		0	(見積り・刊行物等) 見積比較表P109
荷造運賃		1	式		0	(見積り・刊行物等) 見積比較表P109
交通費		1	式		0	(見積り・刊行物等) 見積比較表P109
諸経費		1	式		0	(見積り・刊行物等) 見積比較表P109
区画貫通処理		1	式		0	別紙 00-0099

6階	火災報知設備			自動火災報知		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					0	

6階	火災報知設備			自動閉鎖		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ	AE1.2-2C　ｺﾛｶﾞｼ	9	m	0	0	代価表　0668
ｹｰﾌﾞﾙ	AE1.2-2C　PF内	6	m	0	0	代価表　0669
ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-3C　ｺﾛｶﾞｼ	4	m	0	0	代価表　0655
ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-3C　PF内	12	m	0	0	代価表　0656
合成樹脂製可とう電線管	PF16　隠蔽	18	m	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P41 広
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	中四角　浅型　ｶﾊﾞｰ付	4	個	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P53 広
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	3種	5	個	0	0	代価表　0704
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器移設	3種	5	個	0	0	代価表　0748
自動閉鎖装置		2	個	0	0	代価表　0706
試験調整費		1	式		0	(見積り・刊行物等) 見積比較表P110
手続・立会検査費		1	式		0	(見積り・刊行物等) 見積比較表P110
荷造運賃		1	式		0	(見積り・刊行物等) 見積比較表P110
交通費		1	式		0	(見積り・刊行物等) 見積比較表P110
諸経費		1	式		0	(見積り・刊行物等) 見積比較表P110
計					0	

6階	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具撤去	B41　再使用しない	2	個	0	0	代価表　0814
照明器具撤去	B42　再使用しない	1	個	0	0	代価表　0815
照明器具撤去	D21　再使用しない	2	個	0	0	代価表　0816
照明器具撤去	G42　再使用しない	22	個	0	0	代価表　0817
照明器具撤去	G41　再使用しない	32	個	0	0	代価表　0818
照明器具撤去	G21　再使用しない	2	個	0	0	代価表　0819
照明器具撤去	J272　再使用しない	4	個	0	0	代価表　0820
照明器具撤去	M41　再使用しない	1	個	0	0	代価表　0821
照明器具撤去	M21　再使用しない	2	個	0	0	代価表　0822
照明器具撤去	R41　再使用しない	2	個	0	0	代価表　0823
照明器具撤去	R21　再使用しない	7	個	0	0	代価表　0824
照明器具撤去	T181B　再使用しない	4	個	0	0	代価表　0825
照明器具撤去	U181　再使用しない	4	個	0	0	代価表　0826
照明器具撤去	W10　再使用しない	6	個	0	0	代価表　0827
照明器具撤去	X60　再使用しない	8	個	0	0	代価表　0828

6階	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具撤去	Z40　再使用しない	1	個	0	0	代価表　0829
照明器具撤去	c30　再使用しない	3	個	0	0	代価表　0830
照明器具撤去	e5　再使用しない	20	個	0	0	代価表　0831
照明器具撤去	h42　再使用しない	28	個	0	0	代価表　0832
照明器具撤去	ワ554　再使用しない	3	個	0	0	代価表　0833
照明器具撤去	カ31　再使用しない	1	個	0	0	代価表　0834
照明器具撤去	タ42　再使用しない	1	個	0	0	代価表　0835
照明器具撤去	へ5　再使用しない	1	個	0	0	代価表　0836
照明器具撤去	ね131　再使用しない	2	個	0	0	代価表　0837
照明器具撤去	て151　再使用しない	1	個	0	0	代価表　0838
照明器具撤去	そ60　再使用しない	6	個	0	0	代価表　0839
照明器具撤去	UB照明　再使用しない	1	個	0	0	代価表　0840
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF1.6-2C　管内 再使用しない	2	m	0	0	代価表　0848
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF1.6-2C　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	223	m	0	0	代価表　0849
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF1.6-2C　PF内 再使用しない	297	m	0	0	代価表　0850

6階	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF1.6-3C　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	118	m	0	0	代価表　0851
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF1.6-3C　PF内 再使用しない	6	m	0	0	代価表　0852
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF2.0-2C　管内 再使用しない	24	m	0	0	代価表　0853
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF2.0-2C　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	278	m	0	0	代価表　0854
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF2.0-2C　PF内 再使用しない	164	m	0	0	代価表　0855
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF2.0-3C　管内 再使用しない	39	m	0	0	代価表　0856
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF2.0-3C　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	466	m	0	0	代価表　0857
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF2.0-3C　PF内 再使用しない	14	m	0	0	代価表　0858
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	CPEV-S1.2-1P　管内 再使用しない	4	m	0	0	代価表　0872
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	CPEV-S1.2-1P　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	13	m	0	0	代価表　0873
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	CPEV-S1.2-1P　PF内 再使用しない	3	m	0	0	代価表　0874
合成樹脂製可とう電線管撤去	PF16　隠蔽 再使用しない	73	m	0	0	代価表　0892
合成樹脂製可とう電線管撤去	PF22　隠蔽 再使用しない	3	m	0	0	代価表　0893
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	200×200×100　鋼板製 再使用しない	1	個	0	0	代価表　0895
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ撤去	中四角　浅型 再使用しない	72	個	0	0	代価表　0896

6階	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去	1P15A×1　ﾌﾙｶﾗﾌﾟﾚｰﾄ共 再使用しない	35	個	0	0	代価表　0898
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去	1P15A×2　ﾌﾙｶﾗﾌﾟﾚｰﾄ共 再使用しない	20	個	0	0	代価表　0899
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去	1P15A×3　ﾌﾙｶﾗﾌﾟﾚｰﾄ共 再使用しない	1	個	0	0	代価表　0900
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去	1P15A×4　ﾌﾙｶﾗﾌﾟﾚｰﾄ共 再使用しない	1	個	0	0	代価表　0901
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去	1P15A×6　ﾌﾙｶﾗﾌﾟﾚｰﾄ共 再使用しない	1	個	0	0	代価表　0902
ﾘﾓｺﾝｾﾚｸﾀｽｲｯﾁ撤去	15L　ﾌﾙｶﾗﾌﾟﾚｰﾄ共 再使用しない	1	個	0	0	代価表　0903
ﾌﾙｶﾗｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去	再使用しない	1	枚	0	0	代価表　0915
既設HUB撤去	24ﾎﾟｰﾄ 再使用しない	1	台	0	0	代価表　0916
防火区画貫通処理撤去		1	式		0	別紙 00-0100
計					0	

6階	電灯設備			非常照明･誘導灯		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
非常照明器具撤去	ﾎｰ40　再使用しない	26	個	0	0	代価表　0841
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	FP1.6-2C　管内 再使用しない	6	m	0	0	代価表　0862
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	FP1.6-2C　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	132	m	0	0	代価表　0863
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	FP1.6-2C　PF内 再使用しない	21	m	0	0	代価表　0864
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	FP2.0-2C　管内 再使用しない	4	m	0	0	代価表　0865
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	FP2.0-2C　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	144	m	0	0	代価表　0866
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	FP2.0-2C　PF内 再使用しない	12	m	0	0	代価表　0867
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ撤去	中四角　浅型 再使用しない	4	個	0	0	代価表　0896
防火区画貫通処理撤去		1	式		0	別紙 00-0101
計					0	

6階	電灯設備			コンセント分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF2.0-2C　管内 再使用しない	31	m	0	0	代価表　0853
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF2.0-2C　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	164	m	0	0	代価表　0854
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF2.0-2C　PF内 再使用しない	48	m	0	0	代価表　0855
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF2.0-3C　管内 再使用しない	246	m	0	0	代価表　0856
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF2.0-3C　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	1,831	m	0	0	代価表　0857
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF2.0-3C　PF内 再使用しない	1,775	m	0	0	代価表　0858
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	CV5.5-3C　管内 再使用しない	4	m	0	0	代価表　0859
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	CV5.5-3C　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	7	m	0	0	代価表　0860
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	CV5.5-3C　PF内 再使用しない	4	m	0	0	代価表　0861
合成樹脂製可とう電線管撤去	PF22　隠蔽 再使用しない	113	m	0	0	代価表　0893
合成樹脂製可とう電線管撤去	PF28　隠蔽 再使用しない	4	m	0	0	代価表　0894
ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ撤去	再使用しない	14	個	0	0	代価表　0897
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	200×200×100　鋼板製 再使用しない	1	個	0	0	代価表　0895
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ撤去	中四角　浅型 再使用しない	27	個	0	0	代価表　0896
ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15A×1　ﾌﾙｶﾗﾌﾟﾚｰﾄ共 再使用しない	16	個	0	0	代価表　0904

6階	電灯設備			コンセント分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15A×2　ﾌﾙｶﾗﾌﾟﾚｰﾄ共 再使用しない	21	個	0	0	代価表　0905
ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15AE×1　ﾌﾙｶﾗﾌﾟﾚｰﾄ共 再使用しない	1	個	0	0	代価表　0906
ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15AE×2　ﾌﾙｶﾗﾌﾟﾚｰﾄ共 再使用しない	96	個	0	0	代価表　0907
ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15A×1 ET　ﾌﾙｶﾗﾌﾟﾚｰﾄ共 再使用しない	19	個	0	0	代価表　0908
ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15A×2 ET　ﾌﾙｶﾗﾌﾟﾚｰﾄ共 再使用しない	5	個	0	0	代価表　0909
ｺﾝｾﾝﾄ撤去	3P15AE×1　ﾌﾙｶﾗﾌﾟﾚｰﾄ共 再使用しない	1	個	0	0	代価表　0910
床ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15AE×1 再使用しない	2	個	0	0	代価表　0911
床ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15AE×2 再使用しない	2	個	0	0	代価表　0912
医療用ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15AE×1　ﾌﾙｶﾗﾌﾟﾚｰﾄ共 再使用しない	48	個	0	0	代価表　0913
医療用ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15AE×2　ﾌﾙｶﾗﾌﾟﾚｰﾄ共 再使用しない	48	個	0	0	代価表　0914
防火区画貫通処理撤去		1	式		0	別紙 00-0102
計					0	

6階	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線撤去	IV1.6　管内 再使用しない	27	m	0	0	代価表　0843
電線撤去	IV2.0　管内 再使用しない	98	m	0	0	代価表　0844
電線撤去	IV5.5　管内 再使用しない	54	m	0	0	代価表　0845
計					0	

6階	動力設備			空調電源設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF1.6-3C　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	19	m	0	0	代価表　0851
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF2.0-3C　管内 再使用しない	4	m	0	0	代価表　0856
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF2.0-3C　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	47	m	0	0	代価表　0857
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ撤去	中四角　浅型 再使用しない	10	個	0	0	代価表　0896
防火区画貫通処理撤去		1	式		0	別紙 00-0103
計					0	

6階　医用接地設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線撤去	IV5.5　管内 再使用しない	115	m	0	0	代価表　0845
電線撤去	IV5.5　PF内 再使用しない	243	m	0	0	代価表　0846
電線撤去	IV14　管内 再使用しない	66	m	0	0	代価表　0847
合成樹脂製可とう電線管撤去	PF16　隠蔽 再使用しない	10	m	0	0	代価表　0892
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ撤去	中四角　浅型 再使用しない	2	個	0	0	代価表　0896
ﾌﾙｶﾗｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去	再使用しない	44	枚	0	0	代価表　0915
防火区画貫通処理撤去		1	式		0	別紙 00-0104
計					0	

6階　構内情報通信網設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ取外し	EBT0.5-2P　管内 (保管)	9	m	0	0	代価表　0798
ｹｰﾌﾞﾙ取外し	EBT0.5-2P　ｺﾛｶﾞｼ (保管)	61	m	0	0	代価表　0799
ｹｰﾌﾞﾙ取外し	EBT0.5-2P　PF内 (保管)	7	m	0	0	代価表　0800
UTPｹｰﾌﾞﾙ取外し	Cat5e　管内 (保管)	18	m	0	0	代価表　0801
UTPｹｰﾌﾞﾙ取外し	Cat5e　ｺﾛｶﾞｼ (保管)	161	m	0	0	代価表　0802
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ取外し	中四角　浅型 (保管)	6	個	0	0	代価表　0803
PHSｱﾝﾃﾅ取外し	(保管)	3	個	0	0	代価表　0804
ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ取外し	(保管)	6	個	0	0	代価表　0805
計					0	

6階	構内交換設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	EBT0.5-2P　管内 再使用しない	9	m	0	0	代価表　0875
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	EBT0.5-2P　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	69	m	0	0	代価表　0876
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	EBT0.5-2P　PF内 再使用しない	73	m	0	0	代価表　0877
合成樹脂製可とう電線管撤去	PF16　隠蔽 再使用しない	17	m	0	0	代価表　0892
合成樹脂製可とう電線管撤去	PF22　隠蔽 再使用しない	13	m	0	0	代価表　0893
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ撤去	中四角　浅型 再使用しない	4	個	0	0	代価表　0896
壁付電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ撤去	MJ6極4芯　(ﾌﾙｶﾗｰﾌﾟﾚｰﾄ付) 再使用しない	6	個	0	0	代価表　0917
ﾌﾙｶﾗｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去	再使用しない	13	枚	0	0	代価表　0915
防火区画貫通処理撤去		1	式		0	別紙 00-0105
計					0	

6階	情報表示設備				時刻表示	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	AE1.2-2C　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	66	m	0	0	代価表　0882
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	AE1.2-2C　PF内 再使用しない	21	m	0	0	代価表　0883
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ撤去	中四角　浅型 再使用しない	1	個	0	0	代価表　0896
壁掛型時計撤去	再使用しない	4	個	0	0	代価表　0918
半埋込子時計撤去	再使用しない	1	個	0	0	代価表　0919
天井付子時計撤去	再使用しない	1	個	0	0	代価表　0920
防火区画貫通処理撤去		1	式		0	別紙 00-0106
計					0	

6階	拡声設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	HP1.2-3C　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	27	m	0	0	代価表　0887
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	HP1.2-3C　PF内 再使用しない	5	m	0	0	代価表　0888
合成樹脂製可とう電線管撤去	PF16　隠蔽 再使用しない	5	m	0	0	代価表　0892
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ撤去	中四角　浅型 再使用しない	3	個	0	0	代価表　0896
天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ撤去	再使用しない	2	台	0	0	代価表　0921
ｱｯﾃﾈｰﾀ撤去	再使用しない	2	個	0	0	代価表　0922
防火区画貫通処理撤去		1	式		0	別紙 00-0107
計					0	

6階	誘導支援設備				ナースコール設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	AE0.9-3C　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	31	m	0	0	代価表　0878
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	AE0.9-3C　PF内 再使用しない	55	m	0	0	代価表　0879
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	AE0.9-5C　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	6	m	0	0	代価表　0880
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	AE0.9-5C　PF内 再使用しない	6	m	0	0	代価表　0881
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	CPEV0.9-3P　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	15	m	0	0	代価表　0868
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	CPEV0.9-3P　PF内 再使用しない	19	m	0	0	代価表　0869
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	CPEV0.9-5P　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	28	m	0	0	代価表　0870
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	CPEV0.9-5P　PF内 再使用しない	18	m	0	0	代価表　0871
合成樹脂製可とう電線管撤去	PF16　隠蔽 再使用しない	33	m	0	0	代価表　0892
合成樹脂製可とう電線管撤去	PF22　隠蔽 再使用しない	12	m	0	0	代価表　0893
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ撤去	中四角　浅型 再使用しない	9	個	0	0	代価表　0896
患者別廊下灯撤去	1窓　再使用しない	3	個	0	0	代価表　0923
患者別廊下灯撤去	4窓　再使用しない	1	個	0	0	代価表　0924
ﾄｲﾚ・浴室用押釦撤去	再使用しない	3	個	0	0	代価表　0925
ｳｫｰﾙﾕﾆｯﾄ撤去	再使用しない	8	個	0	0	代価表　0926

6階	誘導支援設備			ナースコール設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
埋込型子機撤去	再使用しない	2	個	0	0	代価表　0927
I/O ﾕﾆｯﾄ撤去	1窓　再使用しない	1	個	0	0	代価表　0928
ﾘﾓｰﾄ副親機撤去	再使用しない	1	個	0	0	代価表　0929
防火区画貫通処理撤去		1	式		0	別紙 00-0108
計					0	

6階	テレビ共同受信設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
同軸ｹｰﾌﾞﾙ撤去	S-5C-FB　管内 再使用しない	3	m	0	0	代価表　0889
同軸ｹｰﾌﾞﾙ撤去	S-5C-FB　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	45	m	0	0	代価表　0890
同軸ｹｰﾌﾞﾙ撤去	S-5C-FB　PF内 再使用しない	29	m	0	0	代価表　0891
合成樹脂製可とう電線管撤去	PF16　隠蔽 再使用しない	17	m	0	0	代価表　0892
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ撤去	中四角　浅型 再使用しない	3	個	0	0	代価表　0896
壁付ﾃﾚﾋﾞ端子撤去	1端子 中間　(ﾜｲﾄﾞ21ﾌﾟﾚｰﾄ付) 再使用しない	1	個	0	0	代価表　0930
壁付ﾃﾚﾋﾞ端子撤去	1端子 端末　(ﾜｲﾄﾞ21ﾌﾟﾚｰﾄ付) 再使用しない	2	個	0	0	代価表　0931
ﾌﾙｶﾗｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去	再使用しない	49	枚	0	0	代価表　0915
計					0	

6階	火災報知設備			自動火災報知		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
総合盤撤去	消火栓組込 発信機･表示灯･ﾍﾞﾙ収納 再使用しない	2	面	0	0	代価表 0842
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	AE1.2-4C 管内 再使用しない	14	m	0	0	代価表 0884
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	AE1.2-4C ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	259	m	0	0	代価表 0885
ｹｰﾌﾞﾙ撤去	AE1.2-4C PF内 再使用しない	7	m	0	0	代価表 0886
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ撤去	中四角 浅型 再使用しない	6	個	0	0	代価表 0896
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器撤去	2種 再使用しない	24	個	0	0	代価表 0932
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器撤去	1種 防水型 再使用しない	3	個	0	0	代価表 0933
防火区画貫通処理撤去		1	式		0	別紙 00-0109
計					0	

6階	火災報知設備			自動閉鎖		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器撤去	3種 再使用しない	1	個	0	0	代価表 0934
計					0	

6階	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具再取付	B41	2	個	0	0	代価表　0708
照明器具取外し	B41 再使用する	2	個	0	0	代価表　0758
照明器具再取付	B42	1	個	0	0	代価表　0709
照明器具取外し	B42 再使用する	1	個	0	0	代価表　0759
照明器具再取付	G42	5	個	0	0	代価表　0710
照明器具取外し	G42 再使用する	5	個	0	0	代価表　0760
照明器具再取付	G41	5	個	0	0	代価表　0711
照明器具取外し	G41 再使用する	5	個	0	0	代価表　0761
照明器具再取付	G21	2	個	0	0	代価表　0712
照明器具取外し	G21 再使用する	2	個	0	0	代価表　0762
照明器具再取付	J272	2	個	0	0	代価表　0716
照明器具取外し	J272 再使用する	2	個	0	0	代価表　0766
照明器具再取付	U181	1	個	0	0	代価表　0718
照明器具取外し	U181 再使用する	1	個	0	0	代価表　0768
照明器具再取付	X60	6	個	0	0	代価表　0720

6階	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具取外し	X60 再使用する	6	個	0	0	代価表　0770
照明器具再取付	h42	9	個	0	0	代価表　0723
照明器具取外し	h42 再使用する	9	個	0	0	代価表　0773
照明器具再取付	そ60	6	個	0	0	代価表　0724
照明器具取外し	そ60 再使用する	6	個	0	0	代価表　0774
計					0	

6階	電灯設備			非常照明･誘導灯		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
非常照明再取付	ﾎ-40	3	台	0	0	代価表　0729
非常照明取外し	ﾎ-40 再使用する	3	台	0	0	代価表　0779
計					0	

6階	火災報知設備			自動火災報知		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器再取付	1種	1	個	0	0	代価表　0750
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器取外し	1種　再使用する	1	個	0	0	代価表　0807
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器再取付	1種 防水型	4	個	0	0	代価表　0752
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器取外し	1種 防水型 再使用する	4	個	0	0	代価表　0809
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器再取付	2種 自動試験機能付 ｱﾄﾞﾚｽ式	4	個	0	0	代価表　0754
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器取外し	2種 自動試験機能付 ｱﾄﾞﾚｽ式 再使用する	4	個	0	0	代価表　0811
試験調整費		1	式		0	(見積り・刊行物等) 見積比較表P111
手続・立会検査費		1	式		0	(見積り・刊行物等) 見積比較表P111
消耗品雑材料		1	式		0	(見積り・刊行物等) 見積比較表P111
交通費		1	式		0	(見積り・刊行物等) 見積比較表P111
諸経費		1	式		0	(見積り・刊行物等) 見積比較表P111
計					0	

6階	発生材処理			運搬		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬費	金属くず（銅くず・鉄くず）	1	回	0	0	(見積り・刊行物等) 物 26.2P903 東
発生材運搬費	廃プラ	1	回	0	0	(見積り・刊行物等) 物 26.2P903 東
発生材運搬費	混合廃棄物	1	回	0	0	(見積り・刊行物等) 物 26.2P903 東
発生材運搬費	蛍光ﾗﾝﾌﾟ	1	回	0	0	(見積り・刊行物等) 物 26.2P903 東
発生材運搬費	ｶﾞﾗｽくず	1	回	0	0	(見積り・刊行物等) 物 26.2P903 東
計					0	

6階	発生材処理			処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分費	廃プラ	0.49	t	0	0	(見積り・刊行物等) 物 26.2P903 東
発生材処分費	混合廃棄物	2.14	t	0	0	(見積り・刊行物等) 物 26.2P922 広
発生材処分費	蛍光ﾗﾝﾌﾟ	0.04	t	0	0	(見積り・刊行物等) 物 26.2P922 広
発生材処分費	ｶﾞﾗｽくず	0.01	t	0	0	(見積り・刊行物等) 物 26.2P922 広
有価物控除(6F)	銅くず	1	式		0	代価表　0942
有価物控除	鉄くず	0.06	t	0	0	代価表　0943
産業廃棄物処理税		0.49	t	0	0	(見積り・刊行物等) 物 26.2P922 広 1000/1.1=909
計					0	

4F工事	空気調和設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
AHU-30 外気処理空気調和機	ﾕﾆｯﾄ型 床置 冷:66.9kW 加:44.3kW 6,000㎥/h	1	台	0	0	ﾕﾆｯﾄ形空調機 1
FBP-13 水冷HPｴｱｺﾝ	CID 方式：2管冷温水 冷:2.00kW 暖:2.20kW 240㎥/h	3	台	0	0	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 1
FBP-24 水冷HPｴｱｺﾝ	CID 方式：2管冷温水 冷:3.20kW 加:4.00kW 390㎥/h	8	台	0	0	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 2
FBP-34 水冷HPｴｱｺﾝ	CID 方式：2管冷温水 冷:4.00kW 暖:4.90kW 480㎥/h	2	台	0	0	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 3
FCC-2 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	CK-2 方式：4管 冷:1.77kW 暖:2.35kW 300㎥/h	1	台	0	0	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 4
FCC-4 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	CK-2 方式：4管 冷:3.47kW 暖:4.37kW 594㎥/h	1	台	0	0	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 5
FCC-6 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	CK-2 方式：4管 冷:5.15kW 暖:6.36kW 920㎥/h	5	台	0	0	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 6
集中ﾘﾓｺﾝ	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ用 CID	1	台	0	0	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 8
AC-28 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気調和機	壁掛形 冷:2.8kW 暖:3.6kW 附属品：防振架台	8	組	0	0	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機 1
電気配管配線		1	式		0	別紙 00-0110
文字標識等		1	式		0	別紙 00-0111
搬入・据付費		1	式		0	別紙 00-0112
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		0	別紙 00-0113
計					0	

4F工事	空気調和設備			ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ無 0.5㎜(～450㎜)	17	㎡	0	0	刊行物比較 3 施 25.4P85 広
共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ無 0.6㎜(451～750㎜)	1	㎡	0	0	刊行物比較 4 施 25.4P85 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 125mm	33	m	0	0	刊行物比較 5 施 25.4P85 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 150mm	10	m	0	0	刊行物比較 6 施 25.4P85 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 175mm	24	m	0	0	刊行物比較 7 施 25.4P85 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 200mm	6	m	0	0	刊行物比較 8 施 25.4P85 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 225mm	1	m	0	0	刊行物比較 9 施 25.4P85 広
鋼板製ﾀﾞｸﾄ	φ125 t=1.6mm	1	m	0	0	代価表 0323
鋼板製ﾀﾞｸﾄ	φ200 t=1.6mm	1	m	0	0	代価表 0324
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 125mm	16	本	0	0	刊行物比較 10 施 25.4P592 広
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 150mm	7	本	0	0	刊行物比較 11 施 25.4P592 広
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 175mm	5	本	0	0	刊行物比較 12 施 25.4P592 広
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 150 150	51	個	0	0	代価表 0325
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 200 200	21	個	0	0	代価表 0326
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 250 250	4	個	0	0	代価表 0327

4F工事	空気調和設備			ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
線状吹出口	BL-S　1000L	2	個	0	0	代価表　0328
吸込口	HS　200　200	3	個	0	0	代価表　0329
吸込口	HS　250　250	10	個	0	0	代価表　0330
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	125φ	1	個	0	0	代価表　0331
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200φ	1	個	0	0	代価表　0332
たわみ継手		1	式		0	別紙 00-0114
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類		1	式		0	別紙 00-0115
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		0	別紙 00-0116
保温		1	式		0	別紙 00-0117
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		0	別紙 00-0118
計					0	

4F工事	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(冷温水管)						(コメント)
空調配管用高性能ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管保温付き	ねじ接合 屋内一般　20A	60	m	0	0	複合単価表 1
空調配管用高性能ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管保温付き	ねじ接合 屋内一般　25A	49	m	0	0	複合単価表 2
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般　20A	7	m	0	0	複合単価表 3
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般　25A	14	m	0	0	複合単価表 4
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般　32A	39	m	0	0	複合単価表 5
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般　40A	18	m	0	0	複合単価表 6
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般　50A	4	m	0	0	複合単価表 7
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所　65A	10	m	0	0	複合単価表 8
(冷水管)						(コメント)
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般　20A	27	m	0	0	複合単価表 9
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般　25A	96	m	0	0	複合単価表 10
(蒸気管)						(コメント)
蒸気・配管用炭素鋼鋼管(黒)	ねじ接合　機械室・便所 25A	6	m	0	0	複合単価表 11
(ﾄﾞﾚﾝ管)						(コメント)

4F工事	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ねじ接合 屋内一般 25A	82	m	0	0	複合単価表 12
結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ねじ接合 屋内一般 32A	12	m	0	0	複合単価表 13
結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ねじ接合 機械室・便所 50A	14	m	0	0	複合単価表 14
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般 25A	90	m	0	0	複合単価表 15
青銅仕切弁	5K(ねじ) 20A	2	個	0	0	複合単価表 16
青銅仕切弁	5K(ねじ) 25A	1	個	0	0	複合単価表 17
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 65A	4	個	0	0	複合単価表 18
二方弁装置(冷温水)	5K 65A	1	組	0	0	代価表 0334
二方弁装置(蒸気)	5K 25A	1	組	0	0	代価表 0335
温度計		2	個	0	0	複合単価表 19
圧力計	水用	2	組	0	0	複合単価表 20
瞬間流量計	65A	1	個	0	0	複合単価表 21
間接排水口	100 50	3	個	0	0	複合単価表 22
冷媒管		1	式		0	別紙 00-0119
合成樹脂製支持受		1	式		0	別紙 00-0120

4F工事	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温		1	式		0	別紙 00-0121
形鋼振れ止め支持		1	式		0	別紙 00-0122
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		0	別紙 00-0123
計					0	

4F工事	空気調和設備			総合調整		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
総合調整費		1	式		0	別紙 00-0124
計					0	

4F工事	換気設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
FV-1 天井扇	低騒音形 接続ﾀﾞｸﾄ：100φ　75㎥/h 機外静圧：50Pa　ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ	5	台	0	0	換気扇 1
FV-2 天井扇	低騒音形 接続ﾀﾞｸﾄ：100φ　120㎥/h 機外静圧：50Pa　ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ	9	台	0	0	換気扇 2
FV-3 天井扇	低騒音形 接続ﾀﾞｸﾄ：150φ　250㎥/h 機外静圧：50Pa　ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ	2	台	0	0	換気扇 3
据付費		1	式		0	別紙 00-0125
計					0	

4F工事	換気設備			ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)	4	㎡	0	0	刊行物比較 13 施 25.4P85 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 125mm	18	m	0	0	刊行物比較 14 施 25.4P85 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 150mm	13	m	0	0	刊行物比較 15 施 25.4P85 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 175mm	2	m	0	0	刊行物比較 16 施 25.4P85 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 200mm	3	m	0	0	刊行物比較 17 施 25.4P85 広
鋼板製ﾀﾞｸﾄ	φ125　t=1.6mm	1	m	0	0	代価表　0323
鋼板製ﾀﾞｸﾄ	φ150　t=1.6mm	1	m	0	0	代価表　0342
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 125mm	4	本	0	0	刊行物比較 18 施 25.4P592 広
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 150mm	4	本	0	0	刊行物比較 19 施 25.4P592 広
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 175mm	1	本	0	0	刊行物比較 20 施 25.4P592 広
吸込口	HS　150　150	24	個	0	0	代価表　0343
吸込口	HS　200　200	5	個	0	0	代価表　0329
吸込口	HS　250　150	1	個	0	0	代価表　0344
吸込口	HS　300　200	2	個	0	0	代価表　0345
吸込口	HS　350　200	1	個	0	0	代価表　0346

4F工事	換気設備			ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	125φ	2	個	0	0	代価表　0331
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150φ	1	個	0	0	代価表　0347
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製　125φ	6	個	0	0	複合単価表 23
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製　150φ	8	個	0	0	複合単価表 24
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製　175φ	2	個	0	0	複合単価表 25
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		0	別紙 00-0126
保温		1	式		0	別紙 00-0127
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		0	別紙 00-0128
計					0	

4F工事	換気設備			総合調整		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
総合調整費		1	式		0	別紙 00-0129
計					0	

4F工事	自動制御設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
自動制御設備	4F改修工事	1	式		0	自動制御 1
計					0	

4F工事　衛生器具設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
洋風便器(床置形)	CFS498BMC ﾌﾗｯｼｭﾀﾝｸ式 棚付二連紙巻器、便ふたあり、 擬音装置、他付属品一式	2	組	0	0	代価表　0348
洋風便器(床置形)	CFS498BMLC ﾌﾗｯｼｭﾀﾝｸ式 棚付二連紙巻器、便ふたあり、 擬音装置、他付属品一式	2	組	0	0	代価表　0349
洋風便器(床置形)	CFS498B ﾌﾗｯｼｭﾀﾝｸ式 棚付二連紙巻器、便ふたあり、 擬音装置、他付属品一式	1	組	0	0	代価表　0350
洋風便器(床置形)	CFS597BMCS ﾀﾝｸ式 密結ﾀﾝｸ、木製手すり棚ﾀｲﾌﾟ、便ふ たあり、擬音装置、他付属品一式	2	組	0	0	代価表　0351
洋風便器(床置形)	CFS597BMLCS ﾀﾝｸ式 密結ﾀﾝｸ、木製手すり棚ﾀｲﾌﾟ、便ふ たあり、擬音装置、他付属品一式	3	組	0	0	代価表　0352
ｺﾝﾊﾟｸﾄ・ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ ﾄｲﾚﾊﾟｯｸ (汚物流しあり)	UADAK21R1A1ADD2BA 洗面器電気温水器、汚物流し電気温 水器、便ふたなし、 擬音装置・温風乾燥、他付属品一式	1	組	0	0	代価表　0353
ｺﾝﾊﾟｸﾄ・ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄ ｲﾚﾊﾟｯｸ	UADAK01R1A1AND2BA 洗面器電気温水器、汚物流しなし、 便ふたなし、擬音装置・温風乾燥、 他付属品一式	1	組	0	0	代価表　0354
小便器(床置形)	UFS910	3	組	0	0	代価表　0355
ｶｳﾝﾀｰ式洗面器	MK45 ﾎﾞｳﾙ一体ﾀｲﾌﾟ、0.90m、 自動水栓、その他必要附属品一式	2	組	0	0	代価表　0356
ｶｳﾝﾀｰ式洗面器	MVHG ﾏｰﾌﾞﾙﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ、間口750mm、 台付自動水栓、その他必要付属品一 式	1	組	0	0	代価表　0357
ｶｳﾝﾀｰ式洗面器	MLHC（1連）ﾏｰﾌﾞﾙﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ、 ｶｳﾝﾀｰ0.83m、ﾎﾞｳﾙ1連、 自動水栓、その他必要付属品一式	1	組	0	0	代価表　0358
ｶｳﾝﾀｰ式洗面器	MLHC（3連）ﾏｰﾌﾞﾙﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ、 ｶｳﾝﾀｰ2.80m、ﾎﾞｳﾙ3連、自動水栓、 その他必要付属品一式	1	組	0	0	代価表　0359
ｶｳﾝﾀｰ式洗面器	MVHK 車椅子対応洗面 角、台付自動水栓、 その他必要付属品一式	4	組	0	0	代価表　0360

4F工事　衛生器具設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁掛洗面器	L270C 台付き自動水栓、ｸﾞｰｽﾈｯｸ手動ｽｲｯﾁ その他必要付属品一式	8	組	0	0	代価表　0361
壁掛洗面器	L250C（ｻｰﾓ） 台付き自動水栓、ｸﾞｰｽﾈｯｸ手動ｽｲｯﾁ その他必要付属品一式	4	組	0	0	代価表　0362
壁掛洗面器	L250C（単水栓） 台付き自動水栓、ｸﾞｰｽﾈｯｸ手動ｽｲｯﾁ その他必要付属品一式	2	組	0	0	代価表　0363
壁掛手洗器	L30DM 台付自動水栓、 その他必要付属品一式	1	組	0	0	代価表　0364
ｽﾀｯﾌ用手洗器	LSW850TP 自動水栓、単水栓、他付属品一式	1	組	0	0	代価表　0365
洗髪器	S305DNU 他付属品一式	2	組	0	0	代価表　0366
汚物流し	SKL330HNFF ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ、他付属品一式	2	組	0	0	代価表　0367
掃除用流し	SK22A 横水栓、他付属品一式	2	組	0	0	代価表　0368
ﾏﾙﾁｼﾝｸ	SK510 横水栓、他付属品一式	2	組	0	0	代価表　0369
台付自動水栓	TEK34UPASB ｼﾝｸﾞﾙ混合水栓 他付属品一式	4	個	0	0	代価表　0370
ｼｬﾜｰ水栓	TBV0341J1 壁付ｻｰﾓｽﾀｯﾄ混合水栓 他付属品一式	1	個	0	0	代価表　0371
計					0	

4F工事　給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(給水管)						(コメント)
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合　屋内一般 32A	1	m	0	0	複合単価表 26
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合　屋内一般 40A	1	m	0	0	複合単価表 27
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾜﾝﾀｯﾁ接合　屋内一般 20A	142	m	0	0	複合単価表 31
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾜﾝﾀｯﾁ接合　屋内一般 25A	22	m	0	0	複合単価表 32
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾜﾝﾀｯﾁ接合　機械室・便所 20A	24	m	0	0	複合単価表 33
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾜﾝﾀｯﾁ接合　機械室・便所 25A	4	m	0	0	複合単価表 34
給水・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	拡 管 式 機械室・便所　20SU	3	m	0	0	複合単価表 232
(雑用水管)						(コメント)
給水・ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-PA)	ねじ接合　機械室・便所 32A	1	m	0	0	複合単価表 36
給水・ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-PA)	ねじ接合　機械室・便所 50A	1	m	0	0	複合単価表 37
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾜﾝﾀｯﾁ接合　機械室・便所 20A	24	m	0	0	複合単価表 38
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾜﾝﾀｯﾁ接合　機械室・便所 25A	5	m	0	0	複合単価表 39
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 20A	1	個	0	0	複合単価表 40
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 25A	1	個	0	0	複合単価表 41

4F工事　給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 40A	1	個	0	0	複合単価表 42
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 50A	1	個	0	0	複合単価表 43
保温		1	式		0	別紙 00-0130
形鋼振れ止め支持		1	式		0	別紙 00-0131
総合調整費		1	式		0	別紙 00-0132
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		0	別紙 00-0133
計					0	

4F工事　排水設備

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(汚水管)						(コメント)
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(FS-VP)	屋内一般　40A	1	m	0	0	複合単価表 44
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(FS-VP)	屋内一般　75A	44	m	0	0	複合単価表 46
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(FS-VP)	屋内一般　100A	40	m	0	0	複合単価表 47
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(FS-VP)	機械室・便所　50A	6	m	0	0	複合単価表 48
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(FS-VP)	機械室・便所　75A	25	m	0	0	複合単価表 49
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(FS-VP)	機械室・便所　100A	20	m	0	0	複合単価表 50
(雑排水管)						(コメント)
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(FS-VP)	屋内一般　40A	150	m	0	0	複合単価表 51
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(FS-VP)	屋内一般　50A	48	m	0	0	複合単価表 52
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(FS-VP)	屋内一般　65A	49	m	0	0	複合単価表 53
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(FS-VP)	屋内一般　75A	5	m	0	0	複合単価表 54
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(FS-VP)	屋内一般　100A	15	m	0	0	複合単価表 55
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(FS-VP)	機械室・便所　40A	14	m	0	0	複合単価表 56
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(FS-VP)	機械室・便所　65A	10	m	0	0	複合単価表 57

4F工事　排水設備

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(FS-VP)	機械室・便所　75A	4	m	0	0	複合単価表 58
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(FS-VP)	機械室・便所　100A	16	m	0	0	複合単価表 59
(通気管)						(コメント)
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(FS-VP)	屋内一般　40A	26	m	0	0	複合単価表 61
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(FS-VP)	屋内一般　50A	38	m	0	0	複合単価表 62
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(FS-VP)	屋内一般　65A	6	m	0	0	複合単価表 63
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(FS-VP)	機械室・便所　40A	1	m	0	0	複合単価表 64
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(FS-VP)	機械室・便所　50A	7	m	0	0	複合単価表 65
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(FS-VP)	機械室・便所　65A	2	m	0	0	複合単価表 66
床上掃除口	CIR　80A	2	個	0	0	複合単価表 67
床下掃除口	COC　40A	1	個	0	0	複合単価表 68
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(防水形)	T 3B　40A	1	個	0	0	複合単価表 69
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(防水形)	T 3B　50A	1	個	0	0	複合単価表 70
掃兼ﾄﾞﾚﾝ	KSR　50A	1	個	0	0	複合単価表 71
掃兼ﾄﾞﾚﾝ	KSR　100A	5	個	0	0	複合単価表 72

4F工事　排水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温		1	式		0	別紙 00-0134
形鋼振れ止め支持		1	式		0	別紙 00-0135
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		0	別紙 00-0136
計					0	

4F工事　給湯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
水道用耐熱性硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-HVA)	ねじ接合　屋内一般 32A	2	m	0	0	複合単価表 73
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾜﾝﾀｯﾁ接合　屋内一般 20A	57	m	0	0	複合単価表 76
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾜﾝﾀｯﾁ接合　機械室・便所 20A	5	m	0	0	複合単価表 78
仕切弁(管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給湯用) 20A	1	個	0	0	複合単価表 79
仕切弁(管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給湯用) 32A	1	個	0	0	複合単価表 80
保温		1	式		0	別紙 00-0137
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		0	別紙 00-0138
計					0	

4F工事	消火設備			スプリンクラー設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備工事	4F工事	1	式		0	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備工事 1
計					0	

4F工事	医ガス設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
医ｶﾞｽ設備工事	4F工事	1	式		0	医ｶﾞｽ設備工事 1
計					0	

4F工事　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器類撤去		1	式		0	別紙 00-0139
衛生器具撤去		1	式		0	別紙 00-0140
ﾀﾞｸﾄ類撤去		1	式		0	別紙 00-0141
配管類撤去		1	式		0	別紙 00-0142
自動制御設備撤去		1	式		0	別紙 00-0143
計					0	

4F工事　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込		1	式		0	別紙 00-0144
発生材運搬		1	式		0	別紙 00-0145
発生材処理		1	式		0	別紙 00-0146
計					0	

5F工事	空気調和設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
AHU-32 外気処理空気調和機	ﾕﾆｯﾄ型　床置 冷:66.9kW 加:44.3kW 6,000㎥/h	1	台	0	0	ﾕﾆｯﾄ形空調機 2
FBP-13 水冷HPｴｱｺﾝ	CID　方式：2管冷温水 冷:2.00kW 暖:2.20kW 240㎥/h	3	台	0	0	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 1
FBP-24 水冷HPｴｱｺﾝ	CID　方式：2管冷温水 冷:3.20kW 加:4.00kW 390㎥/h	8	台	0	0	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 2
FBP-34 水冷HPｴｱｺﾝ	CID　方式：2管冷温水 冷:4.00kW 暖:4.90kW 480㎥/h	2	台	0	0	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 3
FCC-2 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	CK-2　方式：4管 冷:1.77kW 暖:2.35kW 300㎥/h	1	台	0	0	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 4
FCC-4 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	CK-2　方式：4管 冷:3.47kW 暖:4.37kW 594㎥/h	1	台	0	0	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 5
FCC-6 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	CK-2　方式：4管 冷:5.15kW 暖:6.36kW 920㎥/h	5	台	0	0	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 6
集中ﾘﾓｺﾝ	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ用 CID	1	台	0	0	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 8
AC-28 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気調和機	壁掛形 冷:2.8kW 暖:3.6kW 附属品：防振架台	8	組	0	0	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機 1
電気配管配線		1	式		0	別紙 00-0147
文字標識等		1	式		0	別紙 00-0148
搬入・据付費		1	式		0	別紙 00-0149
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		0	別紙 00-0150
計					0	

5F工事	空気調和設備			ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ無 0.5㎜(～450㎜)	17	㎡	0	0	刊行物比較 21 施 25.4P85 広
共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ無 0.6㎜(451～750㎜)	1	㎡	0	0	刊行物比較 22 施 25.4P85 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 125㎜	34	m	0	0	刊行物比較 23 施 25.4P85 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 150㎜	12	m	0	0	刊行物比較 24 施 25.4P85 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 175㎜	24	m	0	0	刊行物比較 25 施 25.4P85 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 200㎜	5	m	0	0	刊行物比較 26 施 25.4P85 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 225㎜	1	m	0	0	刊行物比較 27 施 25.4P85 広
鋼板製ﾀﾞｸﾄ	φ125　t=1.6㎜	1	m	0	0	代価表　0323
鋼板製ﾀﾞｸﾄ	φ200　t=1.6㎜	1	m	0	0	代価表　0324
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 125㎜	16	本	0	0	刊行物比較 28 施 25.4P592 広
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 150㎜	4	本	0	0	刊行物比較 29 施 25.4P592 広
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 175㎜	5	本	0	0	刊行物比較 30 施 25.4P592 広
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　150　150	51	個	0	0	代価表　0325
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　200　200	21	個	0	0	代価表　0326
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　250　250	4	個	0	0	代価表　0327

5F工事	空気調和設備			ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
線状吹出口	BL-S　1000L	2	個	0	0	代価表　0328
吸込口	HS　200　200	3	個	0	0	代価表　0329
吸込口	HS　250　250	10	個	0	0	代価表　0330
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	125φ	1	個	0	0	代価表　0331
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200φ	1	個	0	0	代価表　0332
たわみ継手		1	式		0	別紙 00-0151
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類		1	式		0	別紙 00-0152
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		0	別紙 00-0153
保温		1	式		0	別紙 00-0154
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		0	別紙 00-0155
計					0	

5F工事	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(冷温水管)						(コメント)
空調配管用高性能ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管保温付き	ねじ接合 屋内一般　20A	67	m	0	0	複合単価表 81
空調配管用高性能ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管保温付き	ねじ接合 屋内一般　25A	46	m	0	0	複合単価表 82
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般　20A	8	m	0	0	複合単価表 83
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般　25A	23	m	0	0	複合単価表 84
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般　32A	39	m	0	0	複合単価表 85
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般　40A	17	m	0	0	複合単価表 86
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般　50A	1	m	0	0	複合単価表 87
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所　65A	10	m	0	0	複合単価表 88
(冷水管)						(コメント)
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般　20A	27	m	0	0	複合単価表 89
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般　25A	96	m	0	0	複合単価表 90
(蒸気管)						(コメント)
蒸気・配管用炭素鋼鋼管(黒)	ねじ接合　機械室・便所 25A	6	m	0	0	複合単価表 91
(ﾄﾞﾚﾝ管)						(コメント)

5F工事	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ねじ接合 屋内一般 25A	83	m	0	0	複合単価表 92
結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ねじ接合 屋内一般 32A	11	m	0	0	複合単価表 93
結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ねじ接合 機械室・便所 50A	14	m	0	0	複合単価表 94
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般 25A	89	m	0	0	複合単価表 95
青銅仕切弁	5K(ねじ) 20A	2	個	0	0	複合単価表 98
青銅仕切弁	5K(ねじ) 25A	1	個	0	0	複合単価表 99
青銅仕切弁	5K(ねじ) 40A	1	個	0	0	複合単価表 233
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ・鋳鉄) 65A	4	個	0	0	複合単価表 100
二方弁装置(冷温水)	5K 65A	1	組	0	0	代価表 0334
二方弁装置(蒸気)	5K 25A	1	組	0	0	代価表 0335
温度計		2	個	0	0	複合単価表 101
圧力計	水用	2	組	0	0	複合単価表 102
瞬間流量計	65A	1	個	0	0	複合単価表 103
間接排水口	100 50	3	個	0	0	複合単価表 104
冷媒管		1	式		0	別紙 00-0156

5F工事	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合成樹脂製支持受		1	式		0	別紙 00-0157
保温		1	式		0	別紙 00-0158
形鋼振れ止め支持		1	式		0	別紙 00-0159
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		0	別紙 00-0160
計					0	

5F工事	空気調和設備			総合調整		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
総合調整費		1	式		0	別紙 00-0161
計					0	

5F工事	換気設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
FV-1 天井扇	低騒音形 接続ﾀﾞｸﾄ：100φ　75㎥/h 機外静圧：50Pa　ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ	5	台	0	0	換気扇 1
FV-2 天井扇	低騒音形 接続ﾀﾞｸﾄ：100φ　120㎥/h 機外静圧：50Pa　ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ	9	台	0	0	換気扇 2
FV-3 天井扇	低騒音形 接続ﾀﾞｸﾄ：150φ　250㎥/h 機外静圧：50Pa　ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ	2	台	0	0	換気扇 3
据付費		1	式		0	別紙 00-0162
計					0	

5F工事	換気設備			ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)	4	㎡	0	0	刊行物比較 31 施 25.4P85 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 125mm	18	m	0	0	刊行物比較 32 施 25.4P85 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 150mm	14	m	0	0	刊行物比較 33 施 25.4P85 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 175mm	2	m	0	0	刊行物比較 34 施 25.4P85 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 200mm	3	m	0	0	刊行物比較 35 施 25.4P85 広
鋼板製ﾀﾞｸﾄ	φ125　t=1.6mm	1	m	0	0	代価表　0323
鋼板製ﾀﾞｸﾄ	φ150　t=1.6mm	1	m	0	0	代価表　0342
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 125mm	4	本	0	0	刊行物比較 36 施 25.4P592 広
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 150mm	4	本	0	0	刊行物比較 37 施 25.4P592 広
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 175mm	1	本	0	0	刊行物比較 38 施 25.4P592 広
吸込口	HS　150　150	24	個	0	0	代価表　0343
吸込口	HS　200　200	5	個	0	0	代価表　0329
吸込口	HS　250　150	1	個	0	0	代価表　0344
吸込口	HS　300　200	2	個	0	0	代価表　0345
吸込口	HS　350　200	1	個	0	0	代価表　0346

5F工事	換気設備			ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	125φ	2	個	0	0	代価表　0331
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150φ	1	個	0	0	代価表　0347
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製　125φ	6	個	0	0	複合単価表 105
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製　150φ	8	個	0	0	複合単価表 106
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製　175φ	2	個	0	0	複合単価表 107
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		0	別紙 00-0163
保温		1	式		0	別紙 00-0164
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		0	別紙 00-0165
計					0	

5F工事	換気設備			総合調整		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
総合調整費		1	式		0	別紙 00-0166
計					0	

5F工事	自動制御設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
自動制御設備	5F改修工事	1	式		0	自動制御 2
計					0	

5F工事　衛生器具設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
洋風便器(床置形)	CFS498BMC ﾌﾗｯｼｭﾀﾝｸ式 棚付二連紙巻器、便ふたあり、 擬音装置、他付属品一式	2	組	0	0	代価表　0348
洋風便器(床置形)	CFS498BMLC ﾌﾗｯｼｭﾀﾝｸ式 棚付二連紙巻器、便ふたあり、 擬音装置、他付属品一式	2	組	0	0	代価表　0349
洋風便器(床置形)	CFS498B ﾌﾗｯｼｭﾀﾝｸ式 棚付二連紙巻器、便ふたあり、 擬音装置、他付属品一式	1	組	0	0	代価表　0350
洋風便器(床置形)	CFS597BMCS ﾀﾝｸ式 密結ﾀﾝｸ、木製手すり棚ﾀｲﾌﾟ、便ふ たあり、擬音装置、他付属品一式	2	組	0	0	代価表　0351
洋風便器(床置形)	CFS597BMLCS ﾀﾝｸ式 密結ﾀﾝｸ、木製手すり棚ﾀｲﾌﾟ、便ふ たあり、擬音装置、他付属品一式	3	組	0	0	代価表　0352
ｺﾝﾊﾟｸﾄ・ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ ﾄｲﾚﾊﾟｯｸ (汚物流しあり)	UADAK21R1A1ADD2BA 洗面器電気温水器、汚物流し電気温 水器、便ふたなし、 擬音装置・温風乾燥、他付属品一式	1	組	0	0	代価表　0353
ｺﾝﾊﾟｸﾄ・ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄ ｲﾚﾊﾟｯｸ	UADAK01R1A1AND2BA 洗面器電気温水器、汚物流しなし、 便ふたなし、擬音装置・温風乾燥、 他付属品一式	1	組	0	0	代価表　0354
小便器(床置形)	UFS910	3	組	0	0	代価表　0355
ｶｳﾝﾀｰ式洗面器	MK45 ﾎﾞｳﾙ一体ﾀｲﾌﾟ、0.90m、 自動水栓、その他必要附属品一式	2	組	0	0	代価表　0356
ｶｳﾝﾀｰ式洗面器	MVHG ﾏｰﾌﾞﾙﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ、間口750mm、 台付自動水栓、その他必要付属品一 式	1	組	0	0	代価表　0357
ｶｳﾝﾀｰ式洗面器	MLHC（1連）ﾏｰﾌﾞﾙﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ、 ｶｳﾝﾀｰ0.83m、ﾎﾞｳﾙ1連、 自動水栓、その他必要付属品一式	1	組	0	0	代価表　0358
ｶｳﾝﾀｰ式洗面器	MLHC（3連）ﾏｰﾌﾞﾙﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ、 ｶｳﾝﾀｰ2.80m、ﾎﾞｳﾙ3連、自動水栓、 その他必要付属品一式	1	組	0	0	代価表　0359
ｶｳﾝﾀｰ式洗面器	MVHK 車椅子対応洗面 角、台付自動水栓、 その他必要付属品一式	4	組	0	0	代価表　0360

5F工事　衛生器具設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁掛洗面器	L270C 台付き自動水栓、ｸﾞｰｽﾈｯｸ手動ｽｲｯﾁ その他必要付属品一式	8	組	0	0	代価表　0361
壁掛洗面器	L250C（ｻｰﾓ） 台付き自動水栓、ｸﾞｰｽﾈｯｸ手動ｽｲｯﾁ その他必要付属品一式	4	組	0	0	代価表　0362
壁掛洗面器	L250C（単水栓） 台付き自動水栓、ｸﾞｰｽﾈｯｸ手動ｽｲｯﾁ その他必要付属品一式	2	組	0	0	代価表　0363
壁掛手洗器	L30DM 台付自動水栓、 その他必要付属品一式	1	組	0	0	代価表　0364
ｽﾀｯﾌ用手洗器	LSW850TP 自動水栓、単水栓、他付属品一式	1	組	0	0	代価表　0365
洗髪器	S305DNU 他付属品一式	2	組	0	0	代価表　0366
汚物流し	SKL330HNFF ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ、他付属品一式	2	組	0	0	代価表　0367
掃除用流し	SK22A 横水栓、他付属品一式	2	組	0	0	代価表　0368
ﾏﾙﾁｼﾝｸ	SK510 横水栓、他付属品一式	2	組	0	0	代価表　0369
台付自動水栓	TEK34UPASB ｼﾝｸﾞﾙ混合水栓 他付属品一式	4	個	0	0	代価表　0370
ｼｬﾜｰ水栓	TBV0341J1 壁付ｻｰﾓｽﾀｯﾄ混合水栓 他付属品一式	1	個	0	0	代価表　0371
計					0	

5F工事　給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(給水管)						(コメント)
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合　屋内一般 32A	1	m	0	0	複合単価表 108
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾜﾝﾀｯﾁ接合　屋内一般 20A	164	m	0	0	複合単価表 111
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾜﾝﾀｯﾁ接合　屋内一般 25A	19	m	0	0	複合単価表 112
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾜﾝﾀｯﾁ接合　機械室・便所 20A	24	m	0	0	複合単価表 113
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾜﾝﾀｯﾁ接合　機械室・便所 25A	4	m	0	0	複合単価表 114
給水・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	拡 管 式 機械室・便所　20SU	4	m	0	0	複合単価表 232
(雑用水管)						(コメント)
給水・ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-PA)	ねじ接合　機械室・便所 32A	1	m	0	0	複合単価表 116
給水・ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-PA)	ねじ接合　機械室・便所 50A	1	m	0	0	複合単価表 117
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾜﾝﾀｯﾁ接合　機械室・便所 20A	24	m	0	0	複合単価表 118
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾜﾝﾀｯﾁ接合　機械室・便所 25A	5	m	0	0	複合単価表 119
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 40A	1	個	0	0	複合単価表 120
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 50A	1	個	0	0	複合単価表 121
保温		1	式		0	別紙 00-0167

5F工事　給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
形鋼振れ止め支持		1	式		0	別紙 00-0168
総合調整費		1	式		0	別紙 00-0169
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		0	別紙 00-0170
計					0	

5F工事　排水設備

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(汚水管)						(コメント)
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (FS-VP)	屋内一般 40A	1	m	0	0	複合単価表 44
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (FS-VP)	屋内一般 75A	71	m	0	0	複合単価表 122
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (FS-VP)	屋内一般 100A	29	m	0	0	複合単価表 123
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (FS-VP)	機械室・便所 50A	6	m	0	0	複合単価表 124
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (FS-VP)	機械室・便所 75A	26	m	0	0	複合単価表 125
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (FS-VP)	機械室・便所 100A	20	m	0	0	複合単価表 126
(雑排水管)						(コメント)
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (FS-VP)	屋内一般 40A	173	m	0	0	複合単価表 127
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (FS-VP)	屋内一般 50A	41	m	0	0	複合単価表 128
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (FS-VP)	屋内一般 65A	56	m	0	0	複合単価表 129
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (FS-VP)	屋内一般 75A	5	m	0	0	複合単価表 130
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (FS-VP)	屋内一般 100A	16	m	0	0	複合単価表 131
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (FS-VP)	機械室・便所 40A	14	m	0	0	複合単価表 132
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (FS-VP)	機械室・便所 65A	10	m	0	0	複合単価表 133

5F工事　排水設備

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (FS-VP)	機械室・便所 75A	4	m	0	0	複合単価表 134
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (FS-VP)	機械室・便所 100A	18	m	0	0	複合単価表 135
(通気管)						(コメント)
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (FS-VP)	屋内一般 40A	25	m	0	0	複合単価表 137
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (FS-VP)	屋内一般 50A	60	m	0	0	複合単価表 138
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (FS-VP)	屋内一般 65A	6	m	0	0	複合単価表 139
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (FS-VP)	機械室・便所 40A	1	m	0	0	複合単価表 140
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (FS-VP)	機械室・便所 50A	7	m	0	0	複合単価表 141
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (FS-VP)	機械室・便所 65A	2	m	0	0	複合単価表 142
床上掃除口	CIR 80A	2	個	0	0	複合単価表 143
床下掃除口	COC 40A	1	個	0	0	複合単価表 144
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ (防水形)	T 3B 40A	1	個	0	0	複合単価表 145
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ (防水形)	T 3B 50A	1	個	0	0	複合単価表 146
掃兼ﾄﾞﾚﾝ	KSR 50A	1	個	0	0	複合単価表 147
掃兼ﾄﾞﾚﾝ	KSR 100A	5	個	0	0	複合単価表 148

5F工事　排水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温		1	式		0	別紙 00-0171
形鋼振れ止め支持		1	式		0	別紙 00-0172
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		0	別紙 00-0173
計					0	

5F工事　給湯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
水道用耐熱性硬質塩ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-HVA)	ねじ接合　屋内一般 32A	3	m	0	0	複合単価表 149
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾜﾝﾀｯﾁ接合　屋内一般 20A	50	m	0	0	複合単価表 151
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾜﾝﾀｯﾁ接合　機械室・便所 20A	8	m	0	0	複合単価表 153
仕切弁(管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給湯用) 20A	1	個	0	0	複合単価表 154
仕切弁(管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給湯用) 32A	1	個	0	0	複合単価表 155
保温		1	式		0	別紙 00-0174
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		0	別紙 00-0175
計					0	

機械設備工事　細目別内訳

5F工事	消火設備			スプリンクラー設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備工事	5F工事	1	式		0	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備工事 2
計					0	

機械設備工事　細目別内訳

5F工事	医ガス設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
医ｶﾞｽ設備工事	5F工事	1	式		0	医ｶﾞｽ設備工事 2
計					0	

5F工事　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器類撤去		1	式		0	別紙 00-0176
衛生器具撤去		1	式		0	別紙 00-0177
ﾀﾞｸﾄ類撤去		1	式		0	別紙 00-0178
配管類撤去		1	式		0	別紙 00-0179
自動制御設備撤去		1	式		0	別紙 00-0180
計					0	

5F工事　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込		1	式		0	別紙 00-0181
発生材運搬		1	式		0	別紙 00-0182
発生材処理		1	式		0	別紙 00-0183
計					0	

6F工事	空気調和設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
AHU-34 外気処理空気調和機	ﾕﾆｯﾄ型　床置 冷:66.9kW 加:44.3kW 6,000㎥/h	1	台	0	0	ﾕﾆｯﾄ形空調機 3
FBP-13 水冷HPｴｱｺﾝ	CID　方式：2管冷温水 冷:2.00kW 暖:2.20kW 240㎥/h	3	台	0	0	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 1
FBP-24 水冷HPｴｱｺﾝ	CID　方式：2管冷温水 冷:3.20kW 加:4.00kW 390㎥/h	8	台	0	0	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 2
FBP-34 水冷HPｴｱｺﾝ	CID　方式：2管冷温水 冷:4.00kW 暖:4.90kW 480㎥/h	2	台	0	0	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 3
FCC-2 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	CK-2　方式：4管 冷:1.77kW 暖:2.35kW 300㎥/h	1	台	0	0	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 4
FCC-4 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	CK-2　方式：4管 冷:3.47kW 暖:4.37kW 594㎥/h	1	台	0	0	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 5
FCC-6 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	CK-2　方式：4管 冷:5.15kW 暖:6.36kW 920㎥/h	2	台	0	0	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 6
FCC-8 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	CK-2　方式：4管 冷:6.63kW 暖:8.33kW 1227㎥/h	3	台	0	0	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 7
集中ﾘﾓｺﾝ	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ用 CID	1	台	0	0	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 8
AC-28 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気調和機	壁掛形 冷:2.8kW 暖:3.6kW 附属品：防振架台	8	組	0	0	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機 1
電気配管配線		1	式		0	別紙 00-0184
文字標識等		1	式		0	別紙 00-0185
搬入・据付費		1	式		0	別紙 00-0186
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		0	別紙 00-0187
計					0	

6F工事	空気調和設備			ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ無 0.5㎜(～450㎜)	17	㎡	0	0	刊行物比較 39 施 25.4P85 広
共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ無 0.6㎜(451～750㎜)	4	㎡	0	0	刊行物比較 40 施 25.4P85 広
共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ無 0.8㎜(751～1500㎜)	1	㎡	0	0	刊行物比較 41 施 25.4P85 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 125mm	33	m	0	0	刊行物比較 42 施 25.4P85 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 150mm	14	m	0	0	刊行物比較 43 施 25.4P85 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 175mm	22	m	0	0	刊行物比較 44 施 25.4P85 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 200mm	7	m	0	0	刊行物比較 45 施 25.4P85 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 225mm	1	m	0	0	刊行物比較 46 施 25.4P85 広
鋼板製ﾀﾞｸﾄ	φ125　t=1.6mm	1	m	0	0	代価表　0323
鋼板製ﾀﾞｸﾄ	φ200　t=1.6mm	1	m	0	0	代価表　0324
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 125mm	16	本	0	0	刊行物比較 47 施 25.4P592 広
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 150mm	5	本	0	0	刊行物比較 48 施 25.4P592 広
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 175mm	5	本	0	0	刊行物比較 49 施 25.4P592 広
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　150　150	51	個	0	0	代価表　0325
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　200　200	18	個	0	0	代価表　0326

6F工事	空気調和設備			ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　250　250	4	個	0	0	代価表　0327
線状吹出口	BL-S　1000L	2	個	0	0	代価表　0328
吸込口	HS　200　200	6	個	0	0	代価表　0329
吸込口	HS　250　250	10	個	0	0	代価表　0330
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	125φ	1	個	0	0	代価表　0331
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200φ	1	個	0	0	代価表　0332
たわみ継手		1	式		0	別紙 00-0188
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類		1	式		0	別紙 00-0189
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		0	別紙 00-0190
保温		1	式		0	別紙 00-0191
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		0	別紙 00-0192
計					0	

6F工事	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(冷温水管)						(コメント)
空調配管用高性能ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管保温付き	ねじ接合 屋内一般　20A	64	m	0	0	複合単価表 156
空調配管用高性能ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管保温付き	ねじ接合 屋内一般　25A	51	m	0	0	複合単価表 157
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般　20A	19	m	0	0	複合単価表 158
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般　25A	28	m	0	0	複合単価表 159
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般　32A	76	m	0	0	複合単価表 160
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般　40A	44	m	0	0	複合単価表 161
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般　50A	20	m	0	0	複合単価表 162
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般　65A	11	m	0	0	複合単価表 234
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所　65A	10	m	0	0	複合単価表 163
(冷水管)						(コメント)
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般　20A	27	m	0	0	複合単価表 164
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般　25A	95	m	0	0	複合単価表 165
(蒸気管)						(コメント)
蒸気・配管用炭素鋼鋼管(黒)	ねじ接合　屋内一般 25A	6	m	0	0	複合単価表 166

6F工事	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(ﾄﾞﾚﾝ管)						(コメント)
結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ねじ接合 屋内一般 25A	85	m	0	0	複合単価表 167
結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ねじ接合 屋内一般 32A	7	m	0	0	複合単価表 168
結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ねじ接合 機械室・便所 50A	14	m	0	0	複合単価表 169
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般 25A	88	m	0	0	複合単価表 170
青銅仕切弁	5K(ねじ) 20A	2	個	0	0	複合単価表 171
青銅仕切弁	5K(ねじ) 25A	1	個	0	0	複合単価表 172
青銅仕切弁	5K(ねじ) 40A	1	個	0	0	複合単価表 233
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ・鋳鉄) 65A	4	個	0	0	複合単価表 173
二方弁装置(冷温水)	5K 65A	1	組	0	0	代価表 0334
二方弁装置(蒸気)	5K 25A	1	組	0	0	代価表 0335
温度計		2	個	0	0	複合単価表 174
圧力計	水用	2	個	0	0	複合単価表 175
瞬間流量計	65A	1	個	0	0	複合単価表 176
間接排水口	100 50	3	個	0	0	複合単価表 177

6F工事	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒管		1	式		0	別紙 00-0193
合成樹脂製支持受		1	式		0	別紙 00-0194
保温		1	式		0	別紙 00-0195
形鋼振れ止め支持		1	式		0	別紙 00-0196
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		0	別紙 00-0197
計					0	

6F工事	空気調和設備			総合調整		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
総合調整費		1	式		0	別紙 00-0198
計					0	

6F工事	換気設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
FE-R01 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ	床置形 接続ﾀﾞｸﾄ：150φ　3#　9,650㎥/h 機外静圧：380Pa　防振架台	1	台	0	0	片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 1
FE-R02 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ	床置形 接続ﾀﾞｸﾄ：200φ　2#　3,500㎥/h 機外静圧：330Pa　防振架台	1	台	0	0	片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 2
FE-R05 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ	床置形 接続ﾀﾞｸﾄ：150φ　1#　1,500㎥/h 機外静圧：160Pa　防振架台	1	台	0	0	片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 3
FE-R06 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ	床置形 接続ﾀﾞｸﾄ：300×750 1#　700㎥/h 機外静圧：170Pa　防振架台	1	台	0	0	片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 4
FE-R07 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ	床置形 接続ﾀﾞｸﾄ：200φ　2#　5,250㎥/h 機外静圧：380Pa　防振架台	1	台	0	0	片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 5
FV-1 天井扇	低騒音形 接続ﾀﾞｸﾄ：100φ　75㎥/h 機外静圧：50Pa　ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ	5	台	0	0	換気扇 1
FV-2 天井扇	低騒音形 接続ﾀﾞｸﾄ：100φ　120㎥/h 機外静圧：50Pa　ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ	9	台	0	0	換気扇 2
FV-3 天井扇	低騒音形 接続ﾀﾞｸﾄ：150φ　250㎥/h 機外静圧：50Pa　ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ	2	台	0	0	換気扇 3
据付費		1	式		0	別紙 00-0199
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		0	別紙 00-0200
計					0	

6F工事　換気設備　ダクト設備

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)	4	㎡	0	0	刊行物比較 50 施 25.4P85 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 125mm	18	m	0	0	刊行物比較 51 施 25.4P85 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 150mm	14	m	0	0	刊行物比較 52 施 25.4P85 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 175mm	2	m	0	0	刊行物比較 53 施 25.4P85 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 200mm	3	m	0	0	刊行物比較 54 施 25.4P85 広
鋼板製ﾀﾞｸﾄ	φ125　t=1.6mm	1	m	0	0	代価表　0323
鋼板製ﾀﾞｸﾄ	φ150　t=1.6mm	1	m	0	0	代価表　0342
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 125mm	4	本	0	0	刊行物比較 55 施 25.4P592 広
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 150mm	4	本	0	0	刊行物比較 56 施 25.4P592 広
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 175mm	1	本	0	0	刊行物比較 57 施 25.4P592 広
吸込口	HS　150　150	24	個	0	0	代価表　0343
吸込口	HS　200　200	5	個	0	0	代価表　0329
吸込口	HS　250　150	1	個	0	0	代価表　0344
吸込口	HS　300　200	2	個	0	0	代価表　0345
吸込口	HS　350　200	1	個	0	0	代価表　0346

6F工事　換気設備　ダクト設備

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	125φ	2	個	0	0	代価表　0331
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150φ	1	個	0	0	代価表　0347
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製　125φ	6	個	0	0	複合単価表 178
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製　150φ	8	個	0	0	複合単価表 179
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製　175φ	2	個	0	0	複合単価表 180
たわみ継手		1	式		0	別紙 00-0201
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		0	別紙 00-0202
保温		1	式		0	別紙 00-0203
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		0	別紙 00-0204
計					0	

6F工事	換気設備			総合調整		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
総合調整費		1	式		0	別紙 00-0205
計					0	

6F工事	自動制御設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
自動制御設備	6F改修工事	1	式		0	自動制御 3
計					0	

6F工事　衛生器具設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
洋風便器(床置形)	CFS498BMC ﾌﾗｯｼｭﾀﾝｸ式 棚付二連紙巻器、便ふたあり、 擬音装置、他付属品一式	2	組	0	0	代価表　0348
洋風便器(床置形)	CFS498BMLC ﾌﾗｯｼｭﾀﾝｸ式 棚付二連紙巻器、便ふたあり、 擬音装置、他付属品一式	2	組	0	0	代価表　0349
洋風便器(床置形)	CFS498B ﾌﾗｯｼｭﾀﾝｸ式 棚付二連紙巻器、便ふたあり、 擬音装置、他付属品一式	1	組	0	0	代価表　0350
洋風便器(床置形)	CFS597BMCS ﾀﾝｸ式 密結ﾀﾝｸ、木製手すり棚ﾀｲﾌﾟ、便ふ たあり、擬音装置、他付属品一式	2	組	0	0	代価表　0351
洋風便器(床置形)	CFS597BMLCS ﾀﾝｸ式 密結ﾀﾝｸ、木製手すり棚ﾀｲﾌﾟ、便ふ たあり、擬音装置、他付属品一式	3	組	0	0	代価表　0352
ｺﾝﾊﾟｸﾄ・ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ ﾄｲﾚﾊﾟｯｸ (汚物流しあり)	UADAK21R1A1ADD2BA 洗面器電気温水器、汚物流し電気温 水器、便ふたなし、 擬音装置・温風乾燥、他付属品一式	1	組	0	0	代価表　0353
ｺﾝﾊﾟｸﾄ・ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄ ｲﾚﾊﾟｯｸ	UADAK01R1A1AND2BA 洗面器電気温水器、汚物流しなし、 便ふたなし、擬音装置・温風乾燥、 他付属品一式	1	組	0	0	代価表　0354
小便器(床置形)	UFS910	3	組	0	0	代価表　0355
ｶｳﾝﾀｰ式洗面器	MK45 ﾎﾞｳﾙ一体ﾀｲﾌﾟ、0.90m、 自動水栓、その他必要附属品一式	2	組	0	0	代価表　0356
ｶｳﾝﾀｰ式洗面器	MVHG ﾏｰﾌﾞﾙﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ、間口750mm、 台付自動水栓、その他必要付属品一 式	1	組	0	0	代価表　0357
ｶｳﾝﾀｰ式洗面器	MLHC（1連）ﾏｰﾌﾞﾙﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ、 ｶｳﾝﾀｰ0.83m、ﾎﾞｳﾙ1連、 自動水栓、その他必要付属品一式	1	組	0	0	代価表　0358
ｶｳﾝﾀｰ式洗面器	MLHC（3連）ﾏｰﾌﾞﾙﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ、 ｶｳﾝﾀｰ2.80m、ﾎﾞｳﾙ3連、自動水栓、 その他必要付属品一式	1	組	0	0	代価表　0359
ｶｳﾝﾀｰ式洗面器	MVHK 車椅子対応洗面 角、台付自動水栓、 その他必要付属品一式	4	組	0	0	代価表　0360

6F工事　衛生器具設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁掛洗面器	L270C 台付き自動水栓、ｸﾞｰｽﾈｯｸ手動ｽｲｯﾁ その他必要付属品一式	8	組	0	0	代価表　0361
壁掛洗面器	L250C（ｻｰﾓ） 台付き自動水栓、ｸﾞｰｽﾈｯｸ手動ｽｲｯﾁ その他必要付属品一式	4	組	0	0	代価表　0362
壁掛洗面器	L250C（単水栓） 台付き自動水栓、ｸﾞｰｽﾈｯｸ手動ｽｲｯﾁ その他必要付属品一式	2	組	0	0	代価表　0363
壁掛手洗器	L30DM 台付自動水栓、 その他必要付属品一式	1	組	0	0	代価表　0364
ｽﾀｯﾌ用手洗器	LSW850TP 自動水栓、単水栓、他付属品一式	1	組	0	0	代価表　0365
洗髪器	S305DNU 他付属品一式	2	組	0	0	代価表　0366
汚物流し	SKL330HNFF ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ、他付属品一式	2	組	0	0	代価表　0367
掃除用流し	SK22A 横水栓、他付属品一式	2	組	0	0	代価表　0368
ﾏﾙﾁｼﾝｸ	SK510 横水栓、他付属品一式	2	組	0	0	代価表　0369
台付自動水栓	TEK34UPASB ｼﾝｸﾞﾙ混合水栓 他付属品一式	4	個	0	0	代価表　0370
ｼｬﾜｰ水栓	TBV0341J1 壁付ｻｰﾓｽﾀｯﾄ混合水栓 他付属品一式	1	個	0	0	代価表　0371
計					0	

6F工事　給水設備

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(給水管)						(コメント)
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 32A	1	m	0	0	複合単価表 108
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾜﾝﾀｯﾁ接合 屋内一般 20A	156	m	0	0	複合単価表 181
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾜﾝﾀｯﾁ接合 屋内一般 25A	20	m	0	0	複合単価表 182
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾜﾝﾀｯﾁ接合 機械室・便所 20A	31	m	0	0	複合単価表 183
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾜﾝﾀｯﾁ接合 機械室・便所 25A	4	m	0	0	複合単価表 185
給水・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	拡 管 式 機械室・便所 20SU	3	m	0	0	複合単価表 232
(雑用水管)						(コメント)
給水・ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-PA)	ねじ接合 機械室・便所 32A	1	m	0	0	複合単価表 116
給水・ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-PA)	ねじ接合 機械室・便所 50A	1	m	0	0	複合単価表 117
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾜﾝﾀｯﾁ接合 機械室・便所 20A	24	m	0	0	複合単価表 184
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾜﾝﾀｯﾁ接合 機械室・便所 25A	5	m	0	0	複合単価表 185
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 40A	1	個	0	0	複合単価表 186
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 50A	1	個	0	0	複合単価表 187
保温		1	式		0	別紙 00-0206

6F工事　給水設備

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
形鋼振れ止め支持		1	式		0	別紙 00-0207
総合調整費		1	式		0	別紙 00-0208
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		0	別紙 00-0209
計					0	

6F工事　排水設備

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(汚水管)						(コメント)
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (FS-VP)	屋内一般 40A	1	m	0	0	複合単価表 44
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (FS-VP)	屋内一般 75A	52	m	0	0	複合単価表 122
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (FS-VP)	屋内一般 100A	41	m	0	0	複合単価表 123
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (FS-VP)	機械室・便所 50A	6	m	0	0	複合単価表 124
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (FS-VP)	機械室・便所 75A	32	m	0	0	複合単価表 125
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (FS-VP)	機械室・便所 100A	20	m	0	0	複合単価表 126
(雑排水管)						(コメント)
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (FS-VP)	屋内一般 40A	176	m	0	0	複合単価表 188
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (FS-VP)	屋内一般 50A	32	m	0	0	複合単価表 128
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (FS-VP)	屋内一般 65A	41	m	0	0	複合単価表 129
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (FS-VP)	屋内一般 75A	5	m	0	0	複合単価表 130
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (FS-VP)	屋内一般 100A	34	m	0	0	複合単価表 131
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (FS-VP)	機械室・便所 40A	11	m	0	0	複合単価表 189
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (FS-VP)	機械室・便所 65A	10	m	0	0	複合単価表 133

6F工事　排水設備

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (FS-VP)	機械室・便所 75A	4	m	0	0	複合単価表 134
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (FS-VP)	機械室・便所 100A	18	m	0	0	複合単価表 190
(通気管)						(コメント)
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (FS-VP)	屋内一般 30A	1	m	0	0	複合単価表 235
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (FS-VP)	屋内一般 40A	12	m	0	0	複合単価表 137
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (FS-VP)	屋内一般 50A	13	m	0	0	複合単価表 138
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (FS-VP)	屋内一般 65A	9	m	0	0	複合単価表 139
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (FS-VP)	機械室・便所 40A	1	m	0	0	複合単価表 140
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (FS-VP)	機械室・便所 50A	7	m	0	0	複合単価表 141
建築用耐火性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (FS-VP)	機械室・便所 65A	2	m	0	0	複合単価表 142
床上掃除口	CIR 80A	2	個	0	0	複合単価表 191
床下掃除口	COC 40A	1	個	0	0	複合単価表 192
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ (防水形)	T 3B 40A	1	個	0	0	複合単価表 193
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ (防水形)	T 3B 50A	1	個	0	0	複合単価表 194
掃兼ﾄﾞﾚﾝ	KSR 50A	1	個	0	0	複合単価表 195

6F工事　排水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
掃兼ﾄﾞﾚﾝ	KSR　100A	5	個	0	0	複合単価表 196
保温		1	式		0	別紙 00-0210
形鋼振れ止め支持		1	式		0	別紙 00-0211
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		0	別紙 00-0212
計					0	

6F工事　給湯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
水道用耐熱性硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-HVA)	ねじ接合　屋内一般 32A	1	m	0	0	複合単価表 149
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾜﾝﾀｯﾁ接合　屋内一般 20A	56	m	0	0	複合単価表 197
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾜﾝﾀｯﾁ接合　機械室・便所 20A	5	m	0	0	複合単価表 153
仕切弁(管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給湯用) 20A	1	個	0	0	複合単価表 199
仕切弁(管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給湯用) 32A	1	個	0	0	複合単価表 200
保温		1	式		0	別紙 00-0213
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		0	別紙 00-0214
計					0	

機械設備工事　細目別内訳

6F工事　消火設備　スプリンクラー設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備工事	6F工事	1	式		0	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備工事 3
計					0	

機械設備工事　細目別内訳

6F工事　医ガス設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
医ｶﾞｽ設備工事	6F工事	1	式		0	医ｶﾞｽ設備工事 3
計					0	

6F工事　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器類撤去		1	式		0	別紙 00-0215
衛生器具撤去		1	式		0	別紙 00-0216
ﾀﾞｸﾄ類撤去		1	式		0	別紙 00-0217
配管類撤去		1	式		0	別紙 00-0218
自動制御設備撤去		1	式		0	別紙 00-0219
計					0	

6F工事　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込		1	式		0	別紙 00-0220
発生材運搬		1	式		0	別紙 00-0221
発生材処理		1	式		0	別紙 00-0222
計					0	

4F内装改修工事　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		0	別紙 00-0001
墨出し(外壁改修)	ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替等 一般	9.4	㎡	0	0	代価表　0001
墨出し (内装改修)	個別改修	91.3	㎡	0	0	代価表　0002
墨出し (内装改修)	複合改修	781	㎡	0	0	代価表　0003
計					0	
養生		1	式		0	別紙 00-0002
養生(外壁改修)		65	㎡	0	0	代価表　0004
養生(内装改修)	複合改修	886	㎡	0	0	代価表　0006
計					0	
整理清掃後片付け		1	式		0	別紙 00-0003
整理清掃後片付け (外壁改修)		65	㎡	0	0	代価表　0007
整理清掃後片付け (内装改修)	複合改修	886	㎡	0	0	代価表　0009
計					0	

4F内装改修工事　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外部足場		1	式		0	別紙 00-0004
外部仕上足場	階高4.0m以下 脚立足場　運搬費共 設置期間:1か月	33	㎡	0	0	代価表　0013
計					0	
内部足場		1	式		0	別紙 00-0005
内部仕上足場	階高4.0m以下 脚立足場　運搬費共 設置期間:1か月	874	㎡	0	0	代価表　0184
計					0	

4F内装改修工事		内装改修			改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨壁下地 開口部補強		1	式		0	別紙 00-0006
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W600×H2000　三方	2	か所	0	0	代価表　0103
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W700×H2100　三方	1	か所	0	0	代価表　0104
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W800×H2100　三方	3	か所	0	0	代価表　0105
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W800×H2115　三方	1	か所	0	0	代価表　0106
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W900×H2000　三方	2	か所	0	0	代価表　0250
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W900×H2115　三方	9	か所	0	0	代価表　0107
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W1200×H2115　三方	4	か所	0	0	代価表　0108
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W1300×H2115　三方	1	か所	0	0	代価表　0109
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W255×H140　四方	12	か所	0	0	代価表　0110
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W180×H317　四方	12	か所	0	0	代価表　0111
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W290×H430　四方	2	か所	0	0	代価表　0112
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W1200×H1115　四方	1	か所	0	0	代価表　0113
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W1300×H1115　四方	1	か所	0	0	代価表　0114
計					0	

4F内装改修工事		内装改修			改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨天井下地 開口部補強		1	式		0	別紙 00-0007
軽量鉄骨天井下地 開口部補強	19形(屋内)　300φ程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	4	か所	0	0	代価表　0132
軽量鉄骨天井下地 開口部補強	19形(屋内)　450×450㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	109	か所	0	0	代価表　0276
軽量鉄骨天井下地 開口部補強	19形(屋内)　750×650㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	3	か所	0	0	代価表　0133
軽量鉄骨天井下地 開口部補強	19形(屋内)　850×750㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	11	か所	0	0	代価表　0134
軽量鉄骨天井下地 開口部補強	19形(屋内)　1200×500㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	1	か所	0	0	代価表　0135
軽量鉄骨天井下地 開口部補強	19形(屋内)　1300×500㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	1	か所	0	0	代価表　0136
軽量鉄骨天井下地 開口部補強	19形(屋内)　1500×500㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	2	か所	0	0	代価表　0137
軽量鉄骨天井下地 開口部補強	19形(屋内)　200×2000㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	56	か所	0	0	代価表　0138
軽量鉄骨天井下地 開口部補強	19形(屋内)　1800×500㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	3	か所	0	0	代価表　0139
計					0	

4F内装改修工事	発生材処理			運搬		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込		1	式		0	別紙 00-0008
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	5.2	m3	0	0	代価表　0302
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	25	m3	0	0	代価表　0303
計					0	

4F内装改修工事	発生材処理			運搬		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬		1	式		0	別紙 00-0009
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 DID区間有り 16.8km	0.2	m3	0	0	代価表　0166
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 DID区間有り 16.8km	1.3	m3	0	0	代価表　0167
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 DID区間有り 16.8km	2.5	m3	0	0	代価表　0168
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｶﾞﾗｽくず DID区間有り 16.8km	0.2	m3	0	0	代価表　0169
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 陶器くず DID区間有り 16.8km	1	m3	0	0	代価表　0170
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 DID区間有り 16.8km	2.7	m3	0	0	代価表　0171
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 内装材類 DID区間有り 16.8km	1.3	m3	0	0	代価表　0172
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 16.8km	5	m3	0	0	代価表　0173
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 防水材類 DID区間有り 16.8km	0.4	m3	0	0	代価表　0174
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 16.8km	15.6	m3	0	0	代価表　0175
計					0	

5F内装改修工事　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		0	別紙 00-0010
墨出し(外壁改修)	ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替等 一般	9.4	㎡	0	0	代価表 0001
墨出し (内装改修)	個別改修	91.3	㎡	0	0	代価表 0002
墨出し (内装改修)	複合改修	781	㎡	0	0	代価表 0003
計					0	
養生		1	式		0	別紙 00-0011
養生(外壁改修)		65	㎡	0	0	代価表 0004
養生(内装改修)	複合改修	886	㎡	0	0	代価表 0006
計					0	
整理清掃後片付け		1	式		0	別紙 00-0012
整理清掃後片付け (外壁改修)		65	㎡	0	0	代価表 0007
整理清掃後片付け (内装改修)	複合改修	886	㎡	0	0	代価表 0009
計					0	

5F内装改修工事　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外部足場		1	式		0	別紙 00-0013
外部仕上足場	階高4.0m以下 脚立足場　運搬費共 設置期間:1か月	33	㎡	0	0	代価表 0013
計					0	
内部足場		1	式		0	別紙 00-0014
内部仕上足場	階高4.0m以下 脚立足場　運搬費共 設置期間:1か月	874	㎡	0	0	代価表 0184
計					0	

5F内装改修工事		内装改修			改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨壁下地 開口部補強		1	式		0	別紙 00-0015
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W600×H2000　三方	2	か所	0	0	代価表　0103
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W700×H2100　三方	1	か所	0	0	代価表　0104
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W800×H2100　三方	3	か所	0	0	代価表　0105
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W800×H2115　三方	1	か所	0	0	代価表　0106
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W900×H2000　三方	2	か所	0	0	代価表　0250
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W900×H2115　三方	9	か所	0	0	代価表　0107
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W1200×H2115　三方	4	か所	0	0	代価表　0108
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W1300×H2115　三方	1	か所	0	0	代価表　0109
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W255×H140　四方	12	か所	0	0	代価表　0110
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W180×H317　四方	12	か所	0	0	代価表　0111
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W290×H430　四方	2	か所	0	0	代価表　0112
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W1200×H1115　四方	1	か所	0	0	代価表　0113
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W1300×H1115　四方	1	か所	0	0	代価表　0114
計					0	

5F内装改修工事		内装改修			改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨天井下地 開口部補強		1	式		0	別紙 00-0016
軽量鉄骨天井下地 開口部補強	19形(屋内)　300φ程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	4	か所	0	0	代価表　0132
軽量鉄骨天井下地 開口部補強	19形(屋内)　450×450㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	109	か所	0	0	代価表　0276
軽量鉄骨天井下地 開口部補強	19形(屋内)　750×650㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	3	か所	0	0	代価表　0133
軽量鉄骨天井下地 開口部補強	19形(屋内)　850×750㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	11	か所	0	0	代価表　0134
軽量鉄骨天井下地 開口部補強	19形(屋内)　1200×500㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	1	か所	0	0	代価表　0135
軽量鉄骨天井下地 開口部補強	19形(屋内)　1300×500㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	1	か所	0	0	代価表　0136
軽量鉄骨天井下地 開口部補強	19形(屋内)　1500×500㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	2	か所	0	0	代価表　0137
軽量鉄骨天井下地 開口部補強	19形(屋内)　200×2000㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	56	か所	0	0	代価表　0138
軽量鉄骨天井下地 開口部補強	19形(屋内)　1800×500㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	3	か所	0	0	代価表　0139
計					0	

5F内装改修工事	発生材処理			運搬		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込		1	式		0	別紙 00-0017
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	6	m3	0	0	代価表　0302
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	34.1	m3	0	0	代価表　0303
計					0	

5F内装改修工事	発生材処理			運搬		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬		1	式		0	別紙 00-0018
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 DID区間有り 16.8km	0.2	m3	0	0	代価表　0166
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 DID区間有り 16.8km	1.3	m3	0	0	代価表　0167
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 DID区間有り 16.8km	2.5	m3	0	0	代価表　0168
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｶﾞﾗｽくず DID区間有り 16.8km	1	m3	0	0	代価表　0169
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 陶器くず DID区間有り 16.8km	1	m3	0	0	代価表　0170
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 DID区間有り 16.8km	2.8	m3	0	0	代価表　0171
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 内装材類 DID区間有り 16.8km	1.3	m3	0	0	代価表　0172
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 16.8km	4.9	m3	0	0	代価表　0173
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 防水材類 DID区間有り 16.8km	0.4	m3	0	0	代価表　0174
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 16.8km	24.1	m3	0	0	代価表　0175
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 畳 DID区間有り 16.8km	0.6	m3	0	0	代価表　0176
計					0	

6F内装改修工事　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		0	別紙 00-0019
墨出し(外壁改修)	ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替等 一般	9.4	㎡	0	0	代価表 0001
墨出し (内装改修)	個別改修	91.3	㎡	0	0	代価表 0002
墨出し (内装改修)	複合改修	781	㎡	0	0	代価表 0003
計					0	
養生		1	式		0	別紙 00-0020
養生(外壁改修)		65	㎡	0	0	代価表 0004
養生(内装改修)	複合改修	886	㎡	0	0	代価表 0006
計					0	
整理清掃後片付け		1	式		0	別紙 00-0021
整理清掃後片付け (外壁改修)		65	㎡	0	0	代価表 0007
整理清掃後片付け (内装改修)	複合改修	886	㎡	0	0	代価表 0009
計					0	

6F内装改修工事　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外部足場		1	式		0	別紙 00-0022
外部仕上足場	階高4.0m以下 脚立足場　運搬費共 設置期間:1か月	33	㎡	0	0	代価表 0013
計					0	
内部足場		1	式		0	別紙 00-0023
内部仕上足場	階高4.0m以下 脚立足場　運搬費共 設置期間:1か月	874	㎡	0	0	代価表 0184
計					0	

6F内装改修工事		内装改修			改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨壁下地 開口部補強		1	式		0	別紙 00-0024
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W600×H2000　三方	2	か所	0	0	代価表　0103
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W700×H2100　三方	1	か所	0	0	代価表　0104
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W800×H2100　三方	3	か所	0	0	代価表　0105
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W800×H2115　三方	1	か所	0	0	代価表　0106
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W900×H2000　三方	2	か所	0	0	代価表　0250
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W900×H2115　三方	9	か所	0	0	代価表　0107
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W1200×H2115　三方	4	か所	0	0	代価表　0108
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W1300×H2115　三方	1	か所	0	0	代価表　0109
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W255×H140　四方	12	か所	0	0	代価表　0110
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W180×H317　四方	12	か所	0	0	代価表　0111
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W290×H430　四方	2	か所	0	0	代価表　0112
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W1200×H1115　四方	1	か所	0	0	代価表　0113
軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W1300×H1115　四方	1	か所	0	0	代価表　0114
計					0	

6F内装改修工事		内装改修			改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨天井下地 開口部補強		1	式		0	別紙 00-0025
軽量鉄骨天井下地 開口部補強	19形(屋内)　300φ程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	4	か所	0	0	代価表　0132
軽量鉄骨天井下地 開口部補強	19形(屋内)　450×450㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	109	か所	0	0	代価表　0276
軽量鉄骨天井下地 開口部補強	19形(屋内)　750×650㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	3	か所	0	0	代価表　0133
軽量鉄骨天井下地 開口部補強	19形(屋内)　850×750㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	11	か所	0	0	代価表　0134
軽量鉄骨天井下地 開口部補強	19形(屋内)　1200×500㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	1	か所	0	0	代価表　0135
軽量鉄骨天井下地 開口部補強	19形(屋内)　1300×500㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	1	か所	0	0	代価表　0136
軽量鉄骨天井下地 開口部補強	19形(屋内)　1500×500㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	2	か所	0	0	代価表　0137
軽量鉄骨天井下地 開口部補強	19形(屋内)　200×2000㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	56	か所	0	0	代価表　0138
軽量鉄骨天井下地 開口部補強	19形(屋内)　1800×500㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	3	か所	0	0	代価表　0139
計					0	

6F内装改修工事　発生材処理　運搬

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込		1	式		0	別紙 00-0026
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	6	m3	0	0	代価表　0302
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	33.5	m3	0	0	代価表　0303
計					0	

6F内装改修工事　発生材処理　運搬

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬		1	式		0	別紙 00-0027
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 DID区間有り 16.8km	0.2	m3	0	0	代価表　0166
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 DID区間有り 16.8km	1.3	m3	0	0	代価表　0167
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 DID区間有り 16.8km	2.5	m3	0	0	代価表　0168
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｶﾞﾗｽくず DID区間有り 16.8km	1	m3	0	0	代価表　0169
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 陶器くず DID区間有り 16.8km	1	m3	0	0	代価表　0170
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 DID区間有り 16.8km	2.7	m3	0	0	代価表　0171
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 内装材類 DID区間有り 16.8km	1.3	m3	0	0	代価表　0172
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 16.8km	5	m3	0	0	代価表　0173
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 防水材類 DID区間有り 16.8km	0.4	m3	0	0	代価表　0174
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 16.8km	24.1	m3	0	0	代価表　0175
計					0	

3F仮設天井工事(4F内装改修時)　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生		1	式		0	別紙 00-0028
養生(内装改修)	個別改修	150	㎡	0	0	代価表　0005
養生(内装改修)	搬出入路	367	㎡	0	0	代価表　0010
開口部養生 (外壁改修)	合板張り養生	150	㎡	0	0	代価表　0012
計					0	
整理清掃後片付け		1	式		0	別紙 00-0029
整理清掃後片付け (内装改修)	個別改修	150	㎡	0	0	代価表　0008
整理清掃後片付け (内装改修)	搬出入路	367	㎡	0	0	代価表　0011
計					0	
内部足場		1	式		0	別紙 00-0030
内部仕上足場	階高4.0m以下 脚立足場　運搬費共 設置期間:1か月	150	㎡	0	0	代価表　0184
計					0	

3F仮設天井工事(4F内装改修時)　発生材処理　運搬

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込		1	式		0	別紙 00-0031
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力	2.4	m3	0	0	代価表　0303
計					0	
発生材運搬		1	式		0	別紙 00-0032
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 16.8km	0.01	m3	0	0	代価表　0173
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 16.8km	2.4	m3	0	0	代価表　0175
計					0	

4F仮設天井工事(5F内装改修時)　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生		1	式		0	別紙 00-0033
養生(内装改修)	個別改修	88.1	㎡	0	0	代価表　0005
養生(内装改修)	搬出入路	367	㎡	0	0	代価表　0010
開口部養生 (外壁改修)	合板張り養生	88.1	㎡	0	0	代価表　0012
計					0	
整理清掃後片付け		1	式		0	別紙 00-0034
整理清掃後片付け (内装改修)	個別改修	88.1	㎡	0	0	代価表　0008
整理清掃後片付け (内装改修)	搬出入路	367	㎡	0	0	代価表　0011
計					0	
内部足場		1	式		0	別紙 00-0035
内部仕上足場	階高4.0m以下 脚立足場　運搬費共 設置期間:1か月	88.1	㎡	0	0	代価表　0184
計					0	

4F仮設天井工事(5F内装改修時)　発生材処理　運搬

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込		1	式		0	別紙 00-0036
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力	1.2	m3	0	0	代価表　0303
計					0	
発生材運搬		1	式		0	別紙 00-0037
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 16.8km	0.01	m3	0	0	代価表　0173
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 16.8km	1.2	m3	0	0	代価表　0175
計					0	

5F仮設天井工事(6F内装改修時)　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生		1	式		0	別紙 00-0038
養生(内装改修)	個別改修	88.1	㎡	0	0	代価表　0005
養生(内装改修)	搬出入路	367	㎡	0	0	代価表　0010
開口部養生 (外壁改修)	合板張り養生	88.1	㎡	0	0	代価表　0012
計					0	
整理清掃後片付け		1	式		0	別紙 00-0039
整理清掃後片付け (内装改修)	個別改修	88.1	㎡	0	0	代価表　0008
整理清掃後片付け (内装改修)	搬出入路	367	㎡	0	0	代価表　0011
計					0	
内部足場		1	式		0	別紙 00-0040
内部仕上足場	階高4.0m以下 脚立足場　運搬費共 設置期間:1か月	88.1	㎡	0	0	代価表　0184
計					0	

5F仮設天井工事(6F内装改修時)　発生材処理　運搬

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込		1	式		0	別紙 00-0041
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	1.2	m3	0	0	代価表　0303
計					0	
発生材運搬		1	式		0	別紙 00-0042
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 16.8km	0.01	m3	0	0	代価表　0173
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 16.8km	1.2	m3	0	0	代価表　0175
計					0	

4階	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
区画貫通処理		1	式		0	別紙 00-0050
防火区画貫通処理工事	φ50	39	か所	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P55 広
防火区画貫通処理工事	φ100	1	か所	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P55 広
防火区画貫通処理工事	E25用	3	か所	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P55 広
計					0	

4階	電灯設備			非常照明･誘導灯		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
区画貫通処理		1	式		0	別紙 00-0051
防火区画貫通処理工事	φ50	16	か所	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P55 広
計					0	

4階	電灯設備			コンセント分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
区画貫通処理		1	式		0	別紙 00-0052
防火区画貫通処理工事	φ50	53	か所	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P55 広
防火区画貫通処理工事	φ75	6	か所	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P55 広
防火区画貫通処理工事	φ100	6	か所	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P55 広
防火区画貫通処理工事	φ150	7	か所	0	0	(見積り・刊行物等) 施 26.1P63 広
計					0	

4階	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
区画貫通処理		1	式		0	別紙 00-0053
防火区画貫通処理工事	φ50	9	か所	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P55 広
防火区画貫通処理工事	φ100	2	か所	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P55 広
計					0	

4階	動力設備				空調電源設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
区画貫通処理		1	式		0	別紙 00-0054
防火区画貫通処理工事	φ100	2	か所	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P55 広
防火区画貫通処理工事	φ50	11	か所	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P55 広
計					0	

4階	医用接地設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
区画貫通処理		1	式		0	別紙 00-0055
防火区画貫通処理工事	φ50	15	か所	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P55 広
計					0	

4階	拡声設備（非常放送アンプの改修・更新は別途工事）					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
区画貫通処理		1	式		0	別紙 00-0056
防火区画貫通処理工事	φ50	10	か所	0	0	(見積り・刊行物等) コ 24.4P55 広
防火区画貫通処理工事	E25用	1	か所	0	0	(見積り・刊行物等) コ 24.4P55 広
計					0	

4階	誘導支援設備				ナースコール設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
区画貫通処理		1	式		0	別紙 00-0057
防火区画貫通処理工事	φ50	10	か所	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P55 広
計					0	

4階	テレビ共同受信設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
区画貫通処理		1	式		0	別紙 00-0058
防火区画貫通処理工事	φ50	3	か所	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P55 広
計					0	

4階	火災報知設備				自動火災報知	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
区画貫通処理		1	式		0	別紙 00-0059
防火区画貫通処理工事	φ50	22	か所	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P55 広
防火区画貫通処理工事	E19用	6	か所	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P55 広
計					0	

4階	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処理撤去		1	式		0	別紙 00-0060
防火区画貫通処理撤去	E19用　再使用しない	2	か所	0	0	代価表　0935
防火区画貫通処理撤去	φ50　再使用しない	46	か所	0	0	代価表　0936
防火区画貫通処理撤去	φ100　再使用しない	1	か所	0	0	代価表　0938
計					0	

4階	電灯設備			非常照明･誘導灯		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処理撤去		1	式		0	別紙 00-0061
防火区画貫通処理撤去	φ50　再使用しない	11	か所	0	0	代価表　0936
計					0	

4階	電灯設備			コンセント分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処理撤去		1	式		0	別紙 00-0062
防火区画貫通処理撤去	φ50　再使用しない	35	か所	0	0	代価表　0936
防火区画貫通処理撤去	φ75　再使用しない	4	か所	0	0	代価表　0937
防火区画貫通処理撤去	φ100　再使用しない	1	か所	0	0	代価表　0938
計					0	

4階	動力設備			空調電源設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処理撤去		1	式		0	別紙 00-0063
防火区画貫通処理撤去	φ50　再使用しない	4	か所	0	0	代価表　0936
計					0	

4階	医用接地設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処理撤去		1	式		0	別紙 00-0064
防火区画貫通処理撤去	φ50　再使用しない	19	か所	0	0	代価表　0936
計					0	

4階	構内交換設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処理撤去		1	式		0	別紙 00-0065
防火区画貫通処理撤去	φ50　再使用しない	2	か所	0	0	代価表　0936
計					0	

4階	情報表示設備			時刻表示		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処理撤去		1	式		0	別紙 00-0066
防火区画貫通処理撤去	φ50　再使用しない	5	か所	0	0	代価表　0936
計					0	

4階	拡声設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処理撤去		1	式		0	別紙 00-0067
防火区画貫通処理撤去	φ50　再使用しない	1	か所	0	0	代価表　0936
計					0	

4階	誘導支援設備			ナースコール設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処理撤去		1	式		0	別紙 00-0068
防火区画貫通処理撤去	φ50　再使用しない	8	か所	0	0	代価表　0936
計					0	

4階	火災報知設備			自動火災報知		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処理撤去		1	式		0	別紙 00-0069
防火区画貫通処理撤去	E19用　再使用しない	5	か所	0	0	代価表　0935
防火区画貫通処理撤去	φ50　再使用しない	28	か所	0	0	代価表　0936
計					0	

5階	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
区画貫通処理		1	式		0	別紙 00-0070
防火区画貫通処理工事	φ50	41	か所	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P55 広
防火区画貫通処理工事	φ100	1	か所	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P55 広
防火区画貫通処理工事	E25用	3	か所	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P55 広
計					0	

5階	電灯設備			非常照明･誘導灯		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
区画貫通処理		1	式		0	別紙 00-0071
防火区画貫通処理工事	φ50	16	か所	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P55 広
計					0	

5階	電灯設備			コンセント分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
区画貫通処理		1	式		0	別紙 00-0072
防火区画貫通処理工事	φ50	53	か所	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P55 広
防火区画貫通処理工事	φ75	6	か所	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P55 広
防火区画貫通処理工事	φ100	6	か所	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P55 広
防火区画貫通処理工事	φ150	7	か所	0	0	(見積り・刊行物等) 施 26.1P63 広
計					0	

5階	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
区画貫通処理		1	式		0	別紙 00-0073
防火区画貫通処理工事	φ50	9	か所	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P55 広
防火区画貫通処理工事	φ100	2	か所	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P55 広
計					0	

5階	動力設備			空調電源設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
区画貫通処理		1	式		0	別紙 00-0074
防火区画貫通処理工事	φ100	2	か所	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P55 広
防火区画貫通処理工事	φ50	11	か所	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P55 広
計					0	

5階	医用接地設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
区画貫通処理		1	式		0	別紙 00-0075
防火区画貫通処理工事	φ50	15	か所	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P55 広
計					0	

5階	拡声設備（非常放送アンプの改修・更新は別途工事）					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
区画貫通処理		1	式		0	別紙 00-0076
防火区画貫通処理工事	φ50	10	か所	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P55 広
防火区画貫通処理工事	E25用	1	か所	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P55 広
計					0	

5階	誘導支援設備				ナースコール設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
区画貫通処理		1	式		0	別紙 00-0077
防火区画貫通処理工事	φ50	10	か所	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P55 広
計					0	

5階	テレビ共同受信設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
区画貫通処理		1	式		0	別紙 00-0078
防火区画貫通処理工事	φ50	3	か所	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P55 広
計					0	

5階	火災報知設備				自動火災報知	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
区画貫通処理		1	式		0	別紙 00-0079
防火区画貫通処理工事	φ50	22	か所	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P55 広
防火区画貫通処理工事	E19用	6	か所	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P55 広
計					0	

5階	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処理撤去		1	式		0	別紙 00-0080
防火区画貫通処理撤去	E19用　再使用しない	2	か所	0	0	代価表　0935
防火区画貫通処理撤去	φ50　再使用しない	46	か所	0	0	代価表　0936
防火区画貫通処理撤去	φ100　再使用しない	1	か所	0	0	代価表　0938
計					0	

5階	電灯設備			非常照明･誘導灯		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処理撤去		1	式		0	別紙 00-0081
防火区画貫通処理撤去	φ50　再使用しない	11	か所	0	0	代価表　0936
計					0	

5階	電灯設備			コンセント分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処理撤去		1	式		0	別紙 00-0082
防火区画貫通処理撤去	φ50　再使用しない	35	か所	0	0	代価表　0936
防火区画貫通処理撤去	φ75　再使用しない	4	か所	0	0	代価表　0937
防火区画貫通処理撤去	φ100　再使用しない	1	か所	0	0	代価表　0938
計					0	

5階	動力設備			空調電源設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処理撤去		1	式		0	別紙 00-0083
防火区画貫通処理撤去	φ50　再使用しない	4	か所	0	0	代価表　0936
計					0	

5階		医用接地設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処理撤去		1	式		0	別紙 00-0084
防火区画貫通処理撤去	φ50　再使用しない	19	か所	0	0	代価表　0936
計					0	

5階		構内交換設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処理撤去		1	式		0	別紙 00-0085
防火区画貫通処理撤去	φ50　再使用しない	2	か所	0	0	代価表　0936
計					0	

5階	情報表示設備			時刻表示		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処理撤去		1	式		0	別紙 00-0086
防火区画貫通処理撤去	φ50　再使用しない	5	か所	0	0	代価表　0936
計					0	

5階	拡声設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処理撤去		1	式		0	別紙 00-0087
防火区画貫通処理撤去	φ50　再使用しない	1	か所	0	0	代価表　0936
計					0	

5階	誘導支援設備			ナースコール設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処理撤去		1	式		0	別紙 00-0088
防火区画貫通処理撤去	φ50　再使用しない	8	か所	0	0	代価表　0936
計					0	

5階	火災報知設備			自動火災報知		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処理撤去		1	式		0	別紙 00-0089
防火区画貫通処理撤去	E19用　再使用しない	5	か所	0	0	代価表　0935
防火区画貫通処理撤去	φ50　再使用しない	28	か所	0	0	代価表　0936
計					0	

6階	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
区画貫通処理		1	式		0	別紙 00-0090
防火区画貫通処理工事	φ50	41	か所	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P55 広
防火区画貫通処理工事	φ100	1	か所	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P55 広
防火区画貫通処理工事	E25用	3	か所	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P55 広
計					0	

6階	電灯設備			非常照明･誘導灯		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
区画貫通処理		1	式		0	別紙 00-0091
防火区画貫通処理工事	φ50	16	か所	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P55 広
計					0	

6階	電灯設備			コンセント分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
区画貫通処理		1	式		0	別紙 00-0092
防火区画貫通処理工事	φ50	53	か所	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P55 広
防火区画貫通処理工事	φ75	6	か所	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P55 広
防火区画貫通処理工事	φ100	6	か所	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P55 広
防火区画貫通処理工事	φ150	7	か所	0	0	(見積り・刊行物等) 施 26.1P63 広
計					0	

6階	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
区画貫通処理		1	式		0	別紙 00-0093
防火区画貫通処理工事	φ50	9	か所	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P55 広
防火区画貫通処理工事	φ100	2	か所	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P55 広
計					0	

6階	動力設備				空調電源設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
区画貫通処理		1	式		0	別紙 00-0094
防火区画貫通処理工事	φ100	2	か所	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P55 広
防火区画貫通処理工事	φ50	11	か所	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P55 広
計					0	

6階	医用接地設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
区画貫通処理		1	式		0	別紙 00-0095
防火区画貫通処理工事	φ50	15	か所	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P55 広
計					0	

6階	拡声設備（非常放送アンプの改修・更新は別途工事）					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
区画貫通処理		1	式		0	別紙 00-0096
防火区画貫通処理工事	φ50	10	か所	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P55 広
防火区画貫通処理工事	E25用	1	か所	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P55 広
計					0	

6階	誘導支援設備				ナースコール設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
区画貫通処理		1	式		0	別紙 00-0097
防火区画貫通処理工事	φ50	10	か所	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P55 広
計					0	

6階	テレビ共同受信設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
区画貫通処理		1	式		0	別紙 00-0098
防火区画貫通処理工事	φ50	3	か所	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P55 広
計					0	

6階	火災報知設備				自動火災報知	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
区画貫通処理		1	式		0	別紙 00-0099
防火区画貫通処理工事	φ50	25	か所	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P55 広
防火区画貫通処理工事	φ60	1	か所	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P55 広
防火区画貫通処理工事	E19用	6	か所	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P55 広
防火区画貫通処理工事	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用　W=1000　H=100	2	か所	0	0	(見積り・刊行物等) コ 26.1P55 広
ﾚﾝﾄｹﾞﾝ調査		1	か所	0	0	(見積り・刊行物等) ｶﾀﾛｸﾞ比較表P2
計					0	

6階		電灯設備			電灯分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処理撤去		1	式		0	別紙 00-0100
防火区画貫通処理撤去	E19用　再使用しない	2	か所	0	0	代価表　0935
防火区画貫通処理撤去	φ50　再使用しない	46	か所	0	0	代価表　0936
防火区画貫通処理撤去	φ100　再使用しない	1	か所	0	0	代価表　0938
計					0	

6階		電灯設備			非常照明･誘導灯	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処理撤去		1	式		0	別紙 00-0101
防火区画貫通処理撤去	φ50　再使用しない	11	か所	0	0	代価表　0936
計					0	

6階	電灯設備			コンセント分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処理撤去		1	式		0	別紙 00-0102
防火区画貫通処理撤去	φ50　再使用しない	35	か所	0	0	代価表　0936
防火区画貫通処理撤去	φ75　再使用しない	4	か所	0	0	代価表　0937
防火区画貫通処理撤去	φ100　再使用しない	1	か所	0	0	代価表　0938
計					0	

6階	動力設備			空調電源設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処理撤去		1	式		0	別紙 00-0103
防火区画貫通処理撤去	φ50　再使用しない	4	か所	0	0	代価表　0936
計					0	

6階		医用接地設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処理撤去		1	式		0	別紙 00-0104
防火区画貫通処理撤去	φ50　再使用しない	19	か所	0	0	代価表　0936
計					0	

6階		構内交換設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処理撤去		1	式		0	別紙 00-0105
防火区画貫通処理撤去	φ50　再使用しない	2	か所	0	0	代価表　0936
計					0	

6階	情報表示設備			時刻表示		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処理撤去		1	式		0	別紙 00-0106
防火区画貫通処理撤去	φ50　再使用しない	5	か所	0	0	代価表　0936
計					0	

6階	拡声設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処理撤去		1	式		0	別紙 00-0107
防火区画貫通処理撤去	φ50　再使用しない	1	か所	0	0	代価表　0936
計					0	

6階	誘導支援設備			ナースコール設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処理撤去		1	式		0	別紙 00-0108
防火区画貫通処理撤去	φ50　再使用しない	8	か所	0	0	代価表　0936
計					0	

6階	火災報知設備			自動火災報知		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処理撤去		1	式		0	別紙 00-0109
防火区画貫通処理撤去	E19用　再使用しない	5	か所	0	0	代価表　0935
防火区画貫通処理撤去	φ50　再使用しない	28	か所	0	0	代価表　0936
防火区画貫通処理撤去	W=1000　H=100 再使用しない	2	か所	0	0	代価表　0939
計					0	

4F工事	空気調和設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電気配管配線		1	式		0	別紙 00-0110
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　3C ﾋﾟｯﾄ・天井	30	m	0	0	複合単価表 201
計					0	
文字標識等		1	式		0	別紙 00-0111
文字標識等		1	式		0	代価表　0314
計					0	

4F工事	空気調和設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
搬入・据付費		1	式		0	別紙 00-0112
(搬入費)						(コメント)
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	1	t	0	0	代価表　0315
(据付費)						(コメント)
ﾕﾆｯﾄ形 空気調和機 据付	9,780m3/h以下	1	台	0	0	代価表　0316
水冷HPｴｱｺﾝ 据付		13	台	0	0	代価表　0317
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 据付	ｶｾｯﾄ形　480m3/h以上	2	台	0	0	代価表　0318
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 据付	ｶｾｯﾄ形　640m3/h以上	5	台	0	0	代価表　0319
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付	屋外機　床置き　防振基礎あり 2.8kW以下	8	台	0	0	代価表　0320
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 壁掛け　- 3.2kW以下	8	台	0	0	代価表　0321
集中ﾘﾓｺﾝ　据付		1	台	0	0	代価表　0322
計					0	

4F工事	空気調和設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		0	別紙 00-0113
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張系ｱﾝｶｰ　M10　上向き	112	本	0	0	刊行物比較 1 コ 25.4P272
あと施工ｱﾝｶｰ	接着系ｱﾝｶｰ　M16　下向き	8	本	0	0	刊行物比較 2 コ25.4P272
計					0	

4F工事	空気調和設備			ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
たわみ継手		1	式		0	別紙 00-0114
ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手	ﾀﾞｸﾄ、空気調和機	3	m	0	0	代価表　0333
計					0	
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類		1	式		0	別紙 00-0115
ﾁｬﾝﾊﾞｰ (低圧用)	ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)	8	㎡	0	0	刊行物比較 58 施 25.4P87 広
ﾁｬﾝﾊﾞｰ (低圧用)	ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm)	33	㎡	0	0	刊行物比較 59 施 25.4P87 広
消音内貼り	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ ｶﾞﾗｽｸﾛｽ　保温厚25	41	㎡	0	0	刊行物比較 60 コ 25.4P61 広
点検口	300×300	27	個	0	0	複合単価表 202
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張系ｱﾝｶｰ　M10　上向き	108	本	0	0	刊行物比較 1 コ 25.4P272
計					0	

4F工事	空気調和設備			ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		0	別紙 00-0116
ﾎﾞｯｸｽ	ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)	77	㎡	0	0	刊行物比較 61 施 25.4P87 広
消音内貼り	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ ｶﾞﾗｽｸﾛｽ　保温厚25	62	㎡	0	0	刊行物比較 62 コ 25.4P61 広
ﾀﾞｸﾄ 塗装	亜鉛鉄板製ﾀﾞｸﾄ・内面	14	㎡	0	0	刊行物比較 63 施 25.4P586 広
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張系ｱﾝｶｰ　M10　上向き	356	本	0	0	刊行物比較 1 コ 25.4P272
共板ﾌﾗﾝｼﾞ 工法ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ有 0.5mm(～450mm)	19	㎡	0	0	刊行物比較 64 施 25.4P85 広 接続短管
長方形ﾀﾞｸﾄ保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	15	㎡	0	0	刊行物比較 65 コ 25.4P61 広 接続短管
計					0	

4F工事	空気調和設備			ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温		1	式		0	別紙 00-0117
長方形ﾀﾞｸﾄ保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	1	㎡	0	0	刊行物比較 66 施 25.4P69 広
長方形ﾀﾞｸﾄ保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	17	㎡	0	0	刊行物比較 67 コ 25.4P61 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　125mm 保温厚25	34	m	0	0	刊行物比較 68 コ 25.4P65 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　150mm 保温厚25	10	m	0	0	刊行物比較 69 コ 25.4P65 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　175mm 保温厚25	24	m	0	0	刊行物比較 70 コ 25.4P65 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　200mm 保温厚25	6	m	0	0	刊行物比較 71 コ 25.4P65 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　225mm 保温厚25	1	m	0	0	刊行物比較 72 コ 25.4P65 広
(既設やり替え)						(コメント)
長方形ﾀﾞｸﾄ保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	98	㎡	0	0	刊行物比較 73 コ 25.4P61 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　100mm 保温厚25	9	m	0	0	刊行物比較 74 コ 25.4P65 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　125mm 保温厚25	46	m	0	0	刊行物比較 75 コ 25.4P65 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　150mm 保温厚25	13	m	0	0	刊行物比較 76 コ 25.4P65 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　175mm 保温厚25	19	m	0	0	刊行物比較 77 コ 25.4P65 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　200mm 保温厚25	12	m	0	0	刊行物比較 78 コ 25.4P65 広

4F工事	空気調和設備			ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温		1	式		0	別紙 00-0117
計					0	
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		0	別紙 00-0118
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張系ｱﾝｶｰ　M10　上向き	26	本	0	0	刊行物比較 1 コ 25.4P272
計					0	

4F工事	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒管		1	式		0	別紙 00-0119
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(　1/4B) 液管 厚10㎜以上	30	m	0	0	複合単価表 203
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(　1/2B) ｶﾞｽ管 厚20㎜以上	30	m	0	0	複合単価表 204
計					0	
合成樹脂製支持受		1	式		0	別紙 00-0120
合成樹脂製支持受	20A	12	個	0	0	刊行物比較 79 建 25.4P707
合成樹脂製支持受	25A	39	個	0	0	刊行物比較 80 建 25.4P707
合成樹脂製支持受	32A	14	個	0	0	刊行物比較 81 建 25.4P707
合成樹脂製支持受	40A	7	個	0	0	刊行物比較 82 建 25.4P707
合成樹脂製支持受	50A	2	個	0	0	刊行物比較 83 建 25.4P707
合成樹脂製支持受	65A	4	個	0	0	刊行物比較 84 建 25.4P707
計					0	

4F工事	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温		1	式		0	別紙 00-0121
冷温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	7	m	0	0	刊行物比較 85 コ 25.4P72 広
冷温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	14	m	0	0	刊行物比較 86 コ 25.4P72 広
冷温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	39	m	0	0	刊行物比較 87 コ 25.4P72 広
冷温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	18	m	0	0	刊行物比較 88 コ 25.4P72 広
冷温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	4	m	0	0	刊行物比較 89 コ 25.4P72 広
冷温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 65A	10	m	0	0	刊行物比較 90 コ 25.4P71 広
冷水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	27	m	0	0	刊行物比較 91 コ 25.4P72 広
冷水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	96	m	0	0	刊行物比較 92 コ 25.4P72 広
蒸気管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	6	m	0	0	刊行物比較 93 コ 25.4P75 広
保温化粧ｹｰｽ (樹脂製)	100 × 70	24	m	0	0	複合単価表 226
(既設やり替え)						(コメント)
冷温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	11	m	0	0	刊行物比較 95 コ 25.4P72 広
冷温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	94	m	0	0	刊行物比較 96 コ 25.4P72 広
冷温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	45	m	0	0	刊行物比較 97 コ 25.4P72 広

4F工事	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温		1	式		0	別紙 00-0121
冷温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	42	m	0	0	刊行物比較 98 コ 25.4P72 広
冷温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	57	m	0	0	刊行物比較 99 コ 25.4P72 広
冷水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	7	m	0	0	刊行物比較 100 コ 25.4P72 広
冷水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	55	m	0	0	刊行物比較 101 コ 25.4P72 広
計					0	
形鋼振れ止め支持		1	式		0	別紙 00-0122
4F空調　形鋼		3	%	0	0	スリーブ費等1 - 001
計					0	
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		0	別紙 00-0123
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張系ｱﾝｶｰ　M10　上向き	313	本	0	0	刊行物比較 1 コ 25.4P272
計					0	

4F工事	空気調和設備			総合調整		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
総合調整費		1	式		0	別紙 00-0124
空調機 調整		1	台	0	0	代価表 0336
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 調整		20	台	0	0	代価表 0337
配管系統 調整		324	m	0	0	代価表 0338
長方形ﾀﾞｸﾄ調整		18	㎡	0	0	代価表 0339
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整		75	m	0	0	代価表 0340
計					0	

4F工事	換気設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		0	別紙 00-0125
換気扇 据付	天井埋込形	16	台	0	0	代価表 0341
計					0	

4F工事	換気設備			ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		0	別紙 00-0126
ﾎﾞｯｸｽ	ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)	26	㎡	0	0	刊行物比較 102 施 25.4P87 広
ﾀﾞｸﾄ 塗装	亜鉛鉄板製ﾀﾞｸﾄ・内面	26	㎡	0	0	刊行物比較 103 施 25.4P586 広
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張系ｱﾝｶｰ　M10　上向き	132	本	0	0	刊行物比較 1 コ 25.4P272
共板ﾌﾗﾝｼﾞ 工法ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ有 0.5mm(～450mm)	7	㎡	0	0	刊行物比較 104 施 25.4P85 広 接続短管
計					0	
保温		1	式		0	別紙 00-0127
長方形ﾀﾞｸﾄ保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	4	㎡	0	0	刊行物比較 105 コ 25.4P61 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　125mm 保温厚25	19	m	0	0	刊行物比較 106 コ 25.4P65 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　150mm 保温厚25	13	m	0	0	刊行物比較 107 コ 25.4P65 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　175mm 保温厚25	2	m	0	0	刊行物比較 108 コ 25.4P65 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　200mm 保温厚25	3	m	0	0	刊行物比較 109 コ 25.4P65 広
計					0	

4F工事	換気設備			ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		0	別紙 00-0128
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張系ｱﾝｶｰ　M10　上向き	10	本	0	0	刊行物比較 1 コ 25.4P272
計					0	

4F工事	換気設備			総合調整		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
総合調整費		1	式		0	別紙 00-0129
長方形ﾀﾞｸﾄ調整		4	㎡	0	0	代価表　0339
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整		38	m	0	0	代価表　0340
計					0	

4F工事	給水設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温		1	式		0	別紙 00-0130
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 32A	1	m	0	0	刊行物比較 112 コ 25.4P69 広
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 40A	1	m	0	0	刊行物比較 113 コ 25.4P69 広
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 50A	1	m	0	0	刊行物比較 114 コ 25.4P69 広
計					0	
形鋼振れ止め支持		1	式		0	別紙 00-0131
4F給水　形鋼		3	%	0	0	スリーブ費等1 - 002
計					0	
総合調整費		1	式		0	別紙 00-0132
配管系統 調整		226	m	0	0	代価表　0338
計					0	

4F工事　給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		0	別紙 00-0133
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張系ｱﾝｶｰ　M10　上向き	157	本	0	0	刊行物比較 1 コ 25.4P272
計					0	

4F工事　排水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温		1	式		0	別紙 00-0134
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 40A	165	m	0	0	刊行物比較 117 コ 25.4P69 広
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 50A	54	m	0	0	刊行物比較 118 コ 25.4P69 広
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 65A	59	m	0	0	刊行物比較 119 コ 25.4P69 広
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 75A	78	m	0	0	刊行物比較 120 コ 25.4P69 広
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 100A	91	m	0	0	刊行物比較 121 コ 25.4P69 広
計					0	
形鋼振れ止め支持		1	式		0	別紙 00-0135
4F排水　形鋼		3	%	0	0	スリーブ費等1 - 003
計					0	
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		0	別紙 00-0136
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張系ｱﾝｶｰ　M10　上向き	368	本	0	0	刊行物比較 1 コ 25.4P272
計					0	

4F工事　給湯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温		1	式		0	別紙 00-0137
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 32A	2	m	0	0	刊行物比較 124 コ 25.4P69 広
計					0	
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		0	別紙 00-0138
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張系ｱﾝｶｰ　M10　上向き	45	本	0	0	刊行物比較 1 コ 25.4P272
計					0	

4F工事　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器類撤去		1	式		0	別紙 00-0139
AHU/30 空気調和機　撤去	垂直型 冷:57,500kcal/h 暖:38,100kcal/h ｼﾛｯｺ型＃2 1/4　5,200㎥/h	1	台	0	0	代価表　0372
FCC/2 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 撤去	標準型　天井ｶｾｯﾄ型 370㎥/h	1	台	0	0	代価表　0373
FCC/4 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 撤去	標準型　天井ｶｾｯﾄ型 690㎥/h	1	台	0	0	代価表　0374
FCC/6 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 撤去	標準型　天井ｶｾｯﾄ型 1,000㎥/h	2	台	0	0	代価表　0375
FCU/3 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 撤去	標準型　床置型 420㎥/h	5	台	0	0	代価表　0376
FCU/6 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 撤去	標準型　床置型 -㎥/h	14	台	0	0	代価表　0377
FCD/8 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 撤去	標準型　天井隠蔽型 1,320㎥/h	1	台	0	0	代価表　0378
FCC/6 DR ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 撤去	特DC型　天井ｶｾｯﾄ型 1,000㎥/h	5	台	0	0	代価表　0379
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機　撤去	壁掛形　2.8kW	2	組	0	0	代価表　0380
搬出費	複数搬出 100kg/m3未満	0.7	t	0	0	代価表　0381
計					0	

4F工事　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
衛生器具撤去		1	式		0	別紙 00-0140
1. 和風大便器　撤去	C750,TEF65L	1	組	0	0	代価表　0382
5. 洋風大便器　撤去	C21,TEF65L,TCF103	2	組	0	0	代価表　0383
6. 洋風大便器　撤去	C21,TEF65L,TCF461	2	組	0	0	代価表　0384
10. 身障者用大便器 撤去	C48AS,TES22BF,TCF481B	1	組	0	0	代価表　0385
11. 洋風大便器　撤去	C710,S721B,TCF103	4	組	0	0	代価表　0386
13. 小便器　撤去	US301C	3	組	0	0	代価表　0387
15. 洗面器　撤去	L548,TL681A	3	組	0	0	代価表　0388
16. 洗面器　撤去	L237CF,TL237FPGR	1	組	0	0	代価表　0389
20. 洗面器　撤去	L331RA,TEL41B	2	組	0	0	代価表　0390
24. 身障者用洗面器 撤去	L103A,TEL41B	1	組	0	0	代価表　0391
27. 洗面化粧台　撤去	LDA501C,LMA500,TL135AGR	9	個	0	0	代価表　0392
29. 洗面化粧台　撤去	LDA501D	2	個	0	0	代価表　0393
32. 手洗器　撤去	L812,TL812-1P	9	組	0	0	代価表　0394
35. 掃除流し　撤去	SK22A	1	組	0	0	代価表　0395

4F工事　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
衛生器具撤去		1	式		0	別紙 00-0140
37. 汚物流し　撤去	SK33,TV150NSR,TK133AR13	3	組	0	0	代価表　0396
38. 洗濯流し　撤去	SK38R,TK135	1	組	0	0	代価表　0397
39. 洗髪機　撤去	S305D,TK345P	2	組	0	0	代価表　0398
42. 流し混合水栓 撤去	TK290R	5	個	0	0	代価表　0399
43. 混合水栓　撤去	TK230	2	個	0	0	代価表　0400
45. 自在水栓　撤去	T130AR13　400L	3	個	0	0	代価表　0401
47. 自在水栓　撤去	T30CR13	2	個	0	0	代価表　0402
48. 横水栓　撤去	TW30S	2	個	0	0	代価表　0403
50. ﾊﾞｽ水栓　撤去	TM545AG	1	個	0	0	代価表　0404
51. ｼｬﾜｰ水栓　撤去	TM145CGM	2	個	0	0	代価表　0405
54. ｸﾘｰﾝ手洗器　撤去	NTE161M	1	組	0	0	代価表　0406
62. 化粧鏡　撤去	TS119AS5	4	枚	0	0	代価表　0407
63. 身障者用化粧鏡 撤去	LM530	1	枚	0	0	代価表　0408
64. 耐食鏡　撤去	TS119FR5	2	枚	0	0	代価表　0409

4F工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
衛生器具撤去		1	式		0	別紙 00-0140
66. 化粧棚　撤去	TS121A2S	3	個	0	0	代価表　0410
67. 化粧鏡　撤去	TS119AS3	9	枚	0	0	代価表　0411
68. 化粧棚　撤去	TS121A1S	9	個	0	0	代価表　0412
70. ﾎｰﾑ水栓　撤去	T200S13	1	個	0	0	代価表　0413
73. 手洗器　撤去	L34,T705	1	組	0	0	代価表　0414
76. 多目的流し　撤去	SK505,K827DV	1	組	0	0	代価表　0415
80. 貯湯式電気湯沸 撤去	台下12　RE12SN	1	台	0	0	代価表　0416
計					0	

4F工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾀﾞｸﾄ類撤去		1	式		0	別紙 00-0141
【空気調和設備】						(コメント)
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	16	㎡	0	0	代価表　0417
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	5	㎡	0	0	代価表　0418
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、 高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) 撤去	125mm　再使用しない	34	m	0	0	代価表　0419
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、 高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) 撤去	150mm　再使用しない	4	m	0	0	代価表　0420
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、 高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) 撤去	175mm　再使用しない	4	m	0	0	代価表　0421
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、 高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) 撤去	200mm　再使用しない	12	m	0	0	代価表　0422
鋼板ﾀﾞｸﾄ撤去	125mm　t=1.6mm　再使用しない	1	m	0	0	代価表　0423
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ撤去	保温 有 125mm	8	本	0	0	代価表　0424
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ撤去	保温 有 150mm	1	本	0	0	代価表　0425
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ撤去	保温 有 175mm	1	本	0	0	代価表　0426
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ撤去	保温 有 200mm	1	本	0	0	代価表　0427
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	(VHS､VS､VH､V) 0.04㎡以下 再使用しない	19	個	0	0	代価表　0428
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	(VHS､VS､VH､V) 0.2㎡以下 再使用しない	2	個	0	0	代価表　0429

4F工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾀﾞｸﾄ類撤去		1	式		0	別紙 00-0141
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ形吹出口 撤去	(C2､CA､CD､E2､EA､ED) 直径200mm以下　再使用しない	16	個	0	0	代価表　0430
吸込口撤去	(GV､GVS) 0.5㎡以下 再使用しない	2	個	0	0	代価表　0431
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(FD)撤去	0.1㎡以下 再使用しない	2	個	0	0	代価表　0432
ﾁｬﾝﾊﾞｰ撤去	1.0mm(1501～2200mm)	5	㎡	0	0	代価表　0433
ﾎﾞｯｸｽ撤去	0.5mm(～450mm)	25	㎡	0	0	代価表　0434
ﾎﾞｯｸｽ撤去	0.6mm(451～750mm)	7	㎡	0	0	代価表　0435
長方形ﾀﾞｸﾄ保温撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 再使用しない	5	㎡	0	0	代価表　0436
長方形ﾀﾞｸﾄ保温撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　再使用しない	16	㎡	0	0	代価表　0437
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温撤去(32K)	ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　再使用しない	25	㎡	0	0	代価表　0438
消音内貼り撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 保温厚25 再使用しない	5	㎡	0	0	代価表　0439 ﾁｬﾝﾊﾞｰ
消音内貼り撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 保温厚25 再使用しない	29	㎡	0	0	代価表　0439 ﾎﾞｯｸｽ
(既設保温やり替え)						(コメント)
長方形ﾀﾞｸﾄ保温撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　再使用しない	98	㎡	0	0	代価表　0437
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温撤去(32K)	ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　再使用しない	45	㎡	0	0	代価表　0438

4F工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾀﾞｸﾄ類撤去		1	式		0	別紙 00-0141
ﾀﾞｸﾄ切断	4F　空調	1	式		0	代価表　0440
【換気設備】						(コメント)
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	10	㎡	0	0	代価表　0417
鋼板ﾀﾞｸﾄ撤去	1.6mm 再使用しない	1	㎡	0	0	代価表　0441
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)撤去	125mm　再使用しない	21	m	0	0	代価表　0419
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)撤去	150mm　再使用しない	9	m	0	0	代価表　0420
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)撤去	200mm　再使用しない	1	m	0	0	代価表　0422
鋼板ﾀﾞｸﾄ撤去	125mm　t=1.6mm　再使用しない	1	m	0	0	代価表　0423
鋼板ﾀﾞｸﾄ撤去	150mm　t=1.6mm　再使用しない	1	m	0	0	代価表　0442
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ撤去	保温 有 125mm	4	本	0	0	代価表　0424
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ撤去	保温 有 150mm	1	本	0	0	代価表　0425
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ撤去	保温 有 200mm	1	本	0	0	代価表　0427
吸込口撤去	(GV､GVS) 0.1㎡以下 再使用しない	28	個	0	0	代価表　0443
風量調節・防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(FVD)撤去	0.1㎡以下 再使用しない	1	個	0	0	代価表　0444

4F工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾀﾞｸﾄ類撤去		1	式		0	別紙 00-0141
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ (FD)撤去	0.1㎡以下 再使用しない	3	個	0	0	代価表　0432
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ撤去		2	個	0	0	代価表　0445
ﾎﾞｯｸｽ撤去	0.5㎜(～450㎜)	22	㎡	0	0	代価表　0434
ﾎﾞｯｸｽ撤去	0.6㎜(451～750㎜)	2	㎡	0	0	代価表　0435
長方形ﾀﾞｸﾄ保温撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　再使用しない	10	㎡	0	0	代価表　0437
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温撤去(32K)	ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　再使用しない	13	㎡	0	0	代価表　0438
ﾀﾞｸﾄ切断	4F　換気	1	式		0	代価表　0446
計					0	

4F工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		0	別紙 00-0142
【空調配管設備】						(コメント)
(冷温水)						(コメント)
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　20A 撤去(再利用なし)	165	m	0	0	代価表　0447
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　25A 撤去(再利用なし)	59	m	0	0	代価表　0448
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　32A 撤去(再利用なし)	38	m	0	0	代価表　0449
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　40A 撤去(再利用なし)	17	m	0	0	代価表　0450
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　50A 撤去(再利用なし)	18	m	0	0	代価表　0451
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　65A 撤去(再利用なし)	14	m	0	0	代価表　0452
鋼管撤去 (ねじ接合)	機械室・便所　50A 撤去(再利用なし)	9	m	0	0	代価表　0453
(冷水管)						(コメント)
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　20A 撤去(再利用なし)	36	m	0	0	代価表　0447
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　25A 撤去(再利用なし)	4	m	0	0	代価表　0448
(蒸気管)						(コメント)
鋼管撤去 (ねじ接合)	機械室・便所　32A 撤去(再利用なし)	5	m	0	0	代価表　0454

4F工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		0	別紙 00-0142
(ﾄﾞﾚﾝ管)						(コメント)
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　25A 撤去(再利用なし)	117	m	0	0	代価表　0448
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　32A 撤去(再利用なし)	67	m	0	0	代価表　0449
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　40A 撤去(再利用なし)	6	m	0	0	代価表　0450
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　50A 撤去(再利用なし)	8	m	0	0	代価表　0451
鋼管撤去 (ねじ接合)	機械室・便所　40A 撤去(再利用なし)	2	m	0	0	代価表　0455
鋼管撤去 (ねじ接合)	機械室・便所　50A 撤去(再利用なし)	4	m	0	0	代価表　0453
一般弁類撤去	65A　撤去(再利用なし)	1	個	0	0	代価表　0456
二方弁装置撤去	65×50　撤去(再利用なし)	1	組	0	0	代価表　0457
冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A 再使用しない	165	m	0	0	代価表　0458
冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A 再使用しない	59	m	0	0	代価表　0459
冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A 再使用しない	38	m	0	0	代価表　0460
冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A 再使用しない	17	m	0	0	代価表　0461
冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A 再使用しない	18	m	0	0	代価表　0462

4F工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		0	別紙 00-0142
冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A 再使用しない	14	m	0	0	代価表　0463
冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 65A 再使用しない	9	m	0	0	代価表　0464
冷水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A 再使用しない	36	m	0	0	代価表　0465
冷水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A 再使用しない	4	m	0	0	代価表　0466
蒸気管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 32A 再使用しない	5	m	0	0	代価表　0467
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 25A 再使用しない	117	m	0	0	代価表　0468
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 32A 再使用しない	67	m	0	0	代価表　0469
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 40A 再使用しない	6	m	0	0	代価表　0470
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 50A 再使用しない	8	m	0	0	代価表　0471
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 40A 再使用しない	2	m	0	0	代価表　0472
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 50A 再使用しない	4	m	0	0	代価表　0473
(既設保温やり替え)						(コメント)
冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A 再使用しない	11	m	0	0	代価表　0458
冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A 再使用しない	94	m	0	0	代価表　0459

4F工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		0	別紙 00-0142
冷温水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A 再使用しない	45	m	0	0	代価表　0460
冷温水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A 再使用しない	42	m	0	0	代価表　0461
冷温水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A 再使用しない	57	m	0	0	代価表　0462
冷水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A 再使用しない	7	m	0	0	代価表　0465
冷水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A 再使用しない	55	m	0	0	代価表　0466
配管切断ﾌﾟﾗｸﾞ止 (鋼管類)	配管切断　20A 保温有 切断後ﾓﾙﾀﾙ充填	36	か所	0	0	代価表　0474
配管切断ﾌﾟﾗｸﾞ止 (鋼管類)	配管切断　25A 保温有 切断後ﾓﾙﾀﾙ充填	18	か所	0	0	代価表　0475
配管切断 (鋼管類)	配管切断　20A 保温有(冷温水・冷水)	11	か所	0	0	代価表　0476
配管切断 (鋼管類)	配管切断　25A 保温有(冷温水・冷水)	28	か所	0	0	代価表　0477
配管切断 (鋼管類)	配管切断　32A 保温有(冷温水・冷水)	25	か所	0	0	代価表　0478
配管切断 (鋼管類)	配管切断　40A 保温有(冷温水・冷水)	8	か所	0	0	代価表　0479
配管切断 (鋼管類)	配管切断　50A 保温有(冷温水・冷水)	1	か所	0	0	代価表　0480
配管切断 (鋼管類)	配管切断　65A 保温有(冷温水・冷水)	3	か所	0	0	代価表　0481
配管切断 (鋼管類)	配管切断　25A 保温有(給水・給湯・排水)	6	か所	0	0	代価表　0482

4F工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		0	別紙 00-0142
配管切断 (鋼管類)	配管切断　32A 保温有(給水・給湯・排水)	4	か所	0	0	代価表　0483
配管切断 (鋼管類)	配管切断　50A 保温有(給水・給湯・排水)	1	か所	0	0	代価表　0484
【給水設備】						(コメント)
(給水管)						(コメント)
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　20A 撤去(再利用なし)	95	m	0	0	代価表　0447
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　25A 撤去(再利用なし)	4	m	0	0	代価表　0448
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　32A 撤去(再利用なし)	1	m	0	0	代価表　0449
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　40A 撤去(再利用なし)	1	m	0	0	代価表　0450
鋼管撤去 (ねじ接合)	機械室・便所　20A 撤去(再利用なし)	14	m	0	0	代価表　0485
SUS鋼管撤去 (拡管式接合)	機械室・便所　20A 撤去(再利用なし)	1	m	0	0	代価表　0486
(雑用水管)						(コメント)
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　20A 撤去(再利用なし)	3	m	0	0	代価表　0447
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　25A 撤去(再利用なし)	1	m	0	0	代価表　0448
鋼管撤去 (ねじ接合)	機械室・便所　20A 撤去(再利用なし)	10	m	0	0	代価表　0485

4F工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		0	別紙 00-0142
鋼管撤去 (ねじ接合)	機械室・便所　25A 撤去(再利用なし)	11	m	0	0	代価表　0487
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 20A 再使用しない	121	m	0	0	代価表　0488
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 25A 再使用しない	16	m	0	0	代価表　0489
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 32A 再使用しない	1	m	0	0	代価表　0490
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 40A 再使用しない	1	m	0	0	代価表　0491
配管切断 (鋼管類)	配管切断　20A 保温有(給水・給湯・排水)	74	か所	0	0	代価表　0492
配管切断 (鋼管類)	配管切断　25A 保温有(給水・給湯・排水)	33	か所	0	0	代価表　0482
配管切断 (鋼管類)	配管切断　32A 保温有(給水・給湯・排水)	3	か所	0	0	代価表　0483
配管切断 (鋼管類)	配管切断　40A 保温有(給水・給湯・排水)	2	か所	0	0	代価表　0493
【排水設備】						(コメント)
(汚水管)						(コメント)
鋼管撤去 (MD継手)	屋内一般　40A 撤去(再利用なし)	2	m	0	0	代価表　0494
鋼管撤去 (MD継手)	屋内一般　80A 撤去(再利用なし)	19	m	0	0	代価表　0495
鋼管撤去 (MD継手)	屋内一般　100A 撤去(再利用なし)	39	m	0	0	代価表　0496

4F工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		0	別紙 00-0142
鋼管撤去 (MD継手)	機械室・便所　40A 撤去(再利用なし)	2	m	0	0	代価表　0497
鋼管撤去 (MD継手)	機械室・便所　50A 撤去(再利用なし)	6	m	0	0	代価表　0498
鋼管撤去 (MD継手)	機械室・便所　80A 撤去(再利用なし)	17	m	0	0	代価表　0499
鋼管撤去 (MD継手)	機械室・便所　100A 撤去(再利用なし)	18	m	0	0	代価表　0500
(雑排水管)						(コメント)
ﾀｰﾙｴﾎﾟ鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　40A 撤去(再利用なし)	81	m	0	0	代価表　0501
ﾀｰﾙｴﾎﾟ鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　50A 撤去(再利用なし)	65	m	0	0	代価表　0502
ﾀｰﾙｴﾎﾟ鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　65A 撤去(再利用なし)	59	m	0	0	代価表　0503
ﾀｰﾙｴﾎﾟ鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　80A 撤去(再利用なし)	8	m	0	0	代価表　0504
ﾀｰﾙｴﾎﾟ鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　100A 撤去(再利用なし)	16	m	0	0	代価表　0505
ﾀｰﾙｴﾎﾟ鋼管撤去 (ねじ接合)	機械室・便所　40A 撤去(再利用なし)	10	m	0	0	代価表　0506
ﾀｰﾙｴﾎﾟ鋼管撤去 (ねじ接合)	機械室・便所　50A 撤去(再利用なし)	8	m	0	0	代価表　0507
ﾀｰﾙｴﾎﾟ鋼管撤去 (ねじ接合)	機械室・便所　65A 撤去(再利用なし)	9	m	0	0	代価表　0508
ﾀｰﾙｴﾎﾟ鋼管撤去 (ねじ接合)	機械室・便所　100A 撤去(再利用なし)	8	m	0	0	代価表　0509

4F工事　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		0	別紙 00-0142
(通気管)						(コメント)
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　40A 撤去(再利用なし)	12	m	0	0	代価表　0450
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　50A 撤去(再利用なし)	48	m	0	0	代価表　0451
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　65A 撤去(再利用なし)	6	m	0	0	代価表　0452
鋼管撤去 (ねじ接合)	機械室・便所　40A 撤去(再利用なし)	1	m	0	0	代価表　0455
鋼管撤去 (ねじ接合)	機械室・便所　50A 撤去(再利用なし)	7	m	0	0	代価表　0453
鋼管撤去 (ねじ接合)	機械室・便所　65A 撤去(再利用なし)	2	m	0	0	代価表　0510
排水金物撤去	床上掃除口 CVAT　65A	1	個	0	0	代価表　0511
排水金物撤去	床上掃除口 CVAT　100A	1	個	0	0	代価表　0512
排水金物撤去	床上掃除口 CIR　80A	1	個	0	0	代価表　0513
排水金物撤去	床上掃除口 COC　40A	1	個	0	0	代価表　0514
排水金物撤去	床排水ﾄﾗｯﾌﾟ T3B　40A	1	個	0	0	代価表　0515
排水金物撤去	床排水ﾄﾗｯﾌﾟ T3B　50A	1	個	0	0	代価表　0516
排水金物撤去	掃兼ﾄﾞﾚﾝ KSR　50A	1	個	0	0	代価表　0517

4F工事　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		0	別紙 00-0142
排水金物撤去	掃兼ﾄﾞﾚﾝ KSR　100A	4	個	0	0	代価表　0518
排水金物撤去	洗濯用排水金具 KT3CB　50A	2	個	0	0	代価表　0519
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 40A 再使用しない	94	m	0	0	代価表　0470
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 50A 再使用しない	79	m	0	0	代価表　0471
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 65A 再使用しない	67	m	0	0	代価表　0520
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 80A 再使用しない	44	m	0	0	代価表　0521
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 100A 再使用しない	80	m	0	0	代価表　0522
配管切断 (鋼管類)	配管切断　40A 保温有(給水・給湯・排水)	25	か所	0	0	代価表　0493
配管切断 (鋼管類)	配管切断　50A 保温有(給水・給湯・排水)	8	か所	0	0	代価表　0484
配管切断 (鋼管類)	配管切断　65A 保温有(給水・給湯・排水)	3	か所	0	0	代価表　0523
配管切断 (鋼管類)	配管切断　80A 保温有(給水・給湯・排水)	10	か所	0	0	代価表　0524
配管切断 (鋼管類)	配管切断　100A 保温有(給水・給湯・排水)	10	か所	0	0	代価表　0525
配管切断 (鋼管類)	配管切断　40A 保温無	5	か所	0	0	代価表　0526
配管切断 (鋼管類)	配管切断　50A 保温無	4	か所	0	0	代価表　0527

4F工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		0	別紙 00-0142
配管切断 (鋼管類)	配管切断　65A 保温無	1	か所	0	0	代価表　0528
【給湯設備】						(コメント)
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　20A 撤去(再利用なし)	59	m	0	0	代価表　0447
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　25A 撤去(再利用なし)	1	m	0	0	代価表　0448
鋼管撤去 (ねじ接合)	機械室・便所　20A 撤去(再利用なし)	3	m	0	0	代価表　0485
給湯管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 20A 再使用しない	62	m	0	0	代価表　0529
給湯管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 25A 再使用しない	1	m	0	0	代価表　0530
配管切断 (鋼管類)	配管切断　20A 保温有(給水・給湯・排水)	40	か所	0	0	代価表　0492
配管切断 (鋼管類)	配管切断　25A 保温有(給水・給湯・排水)	1	か所	0	0	代価表　0482
配管切断 (鋼管類)	配管切断　32A 保温有(給水・給湯・排水)	11	か所	0	0	代価表　0483
【中央集塵設備】						(コメント)
床ｱｳﾄﾚｯﾄ撤去	ﾌﾟﾗｸﾞ止　ﾓﾙﾀﾙ埋め	12	個	0	0	代価表　0531
計					0	

4F工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
自動制御設備 撤去		1	式		0	別紙 00-0143
自動制御設備	4F撤去工事	1	式		0	自動制御 4
計					0	

4F工事　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込		1	式		0	別紙 00-0144
発生材積込み	金属くず	6.6	m³	0	0	刊行物比較 127 施 25.4P459 広
発生材積込み	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	6	m³	0	0	刊行物比較 128 施 25.4P459 広
発生材積込み	がれき類	0.8	m³	0	0	刊行物比較 129 施 25.4P459 広
発生材積込み	保温材	15.6	m³	0	0	刊行物比較 130 施 25.4P459 広
計					0	
発生材運搬		1	式		0	別紙 00-0145
発生材運搬	金属くず	6.6	m³	0	0	(見積り・刊行物等) ﾏﾆｭｱﾙ
発生材運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	6	m³	0	0	(見積り・刊行物等) ﾏﾆｭｱﾙ
発生材運搬	がれき類	0.8	m³	0	0	(見積り・刊行物等) ﾏﾆｭｱﾙ
発生材運搬	保温材	15.6	m³	0	0	(見積り・刊行物等) ﾏﾆｭｱﾙ
計					0	

4F工事　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処理		1	式		0	別紙 00-0146
発生材処理	金属くず	7.5	t	0	0	(見積り・刊行物等) 刊行物
発生材処理	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	6	t	0	0	(見積り・刊行物等) 刊行物
発生材処理	がれき類	0.8	t	0	0	(見積り・刊行物等) 刊行物
発生材処理	保温材	1.4	t	0	0	(見積り・刊行物等) 刊行物
計					0	

5F工事	空気調和設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電気配管配線		1	式		0	別紙 00-0147
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　3C ﾋﾟｯﾄ・天井	30	m	0	0	複合単価表 205
計					0	
文字標識等		1	式		0	別紙 00-0148
文字標識等		1	式		0	代価表　0314
計					0	

5F工事	空気調和設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
搬入・据付費		1	式		0	別紙 00-0149
(搬入費)						(コメント)
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	1	t	0	0	代価表　0315
(据付費)						(コメント)
ﾕﾆｯﾄ形 空気調和機 据付	9,780m3/h以下	1	台	0	0	代価表　0316
水冷HPｴｱｺﾝ 据付		13	台	0	0	代価表　0317
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 据付	ｶｾｯﾄ形　480m3/h以上	2	台	0	0	代価表　0318
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 据付	ｶｾｯﾄ形　640m3/h以上	5	台	0	0	代価表　0319
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付	屋外機　床置き　防振基礎あり 2.8kW以下	8	台	0	0	代価表　0320
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 壁掛け　- 3.2kW以下	8	台	0	0	代価表　0321
集中ﾘﾓｺﾝ　据付		1	台	0	0	代価表　0322
計					0	

5F工事	空気調和設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		0	別紙 00-0150
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張系ｱﾝｶｰ　M10　上向き	112	本	0	0	刊行物比較 1 コ 25.4P272
あと施工ｱﾝｶｰ	接着系ｱﾝｶｰ　M16　下向き	8	本	0	0	刊行物比較 2 コ 25.4P275
計					0	

5F工事	空気調和設備			ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
たわみ継手		1	式		0	別紙 00-0151
ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手	ﾀﾞｸﾄ、空気調和機	3	m	0	0	代価表　0333
計					0	
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類		1	式		0	別紙 00-0152
ﾁｬﾝﾊﾞｰ (低圧用)	ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)	8	㎡	0	0	刊行物比較 135 施 25.4P87 広
ﾁｬﾝﾊﾞｰ (低圧用)	ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm)	33	㎡	0	0	刊行物比較 136 施 25.4P87 広
消音内貼り	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ ｶﾞﾗｽｸﾛｽ　保温厚25	41	㎡	0	0	刊行物比較 137 コ 25.4P61 広
点検口	300×300	27	個	0	0	複合単価表 206
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張系ｱﾝｶｰ　M10　上向き	108	本	0	0	刊行物比較 1 コ 25.4P272
計					0	

5F工事	空気調和設備			ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		0	別紙 00-0153
ﾎﾞｯｸｽ	ｲﾝｻｰﾄ無 0.5㎜(～450㎜)	77	㎡	0	0	刊行物比較 138 施 25.4P87 広
消音内貼り	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ ｶﾞﾗｽｸﾛｽ　保温厚25	62	㎡	0	0	刊行物比較 139 コ 25.4P61 広
ﾀﾞｸﾄ 塗装	亜鉛鉄板製ﾀﾞｸﾄ・内面	14	㎡	0	0	刊行物比較 140 施 25.4P586 広
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張系ｱﾝｶｰ　M10　上向き	356	本	0	0	刊行物比較 1 コ 25.4P272
共板ﾌﾗﾝｼﾞ 工法ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ有 0.5㎜(～450㎜)	19	㎡	0	0	刊行物比較 141 施 25.4P85 広 接続短管
長方形ﾀﾞｸﾄ保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	15	㎡	0	0	刊行物比較 142 コ 25.4P61 広 接続短管
計					0	

5F工事	空気調和設備			ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温		1	式		0	別紙 00-0154
長方形ﾀﾞｸﾄ保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	1	㎡	0	0	刊行物比較 143 施 25.4P69 広
長方形ﾀﾞｸﾄ保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	17	㎡	0	0	刊行物比較 144 コ 25.4P61 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　125㎜ 保温厚25	34	m	0	0	刊行物比較 145 コ 25.4P65 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　150㎜ 保温厚25	12	m	0	0	刊行物比較 146 コ 25.4P65 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　175㎜ 保温厚25	24	m	0	0	刊行物比較 147 コ 25.4P65 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　200㎜ 保温厚25	6	m	0	0	刊行物比較 148 コ 25.4P65 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　225㎜ 保温厚25	1	m	0	0	刊行物比較 149 コ 25.4P65 広
(既設やり替え)						(コメント)
長方形ﾀﾞｸﾄ保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	78	㎡	0	0	刊行物比較 150 コ 25.4P61 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　100㎜ 保温厚25	9	m	0	0	刊行物比較 151 コ 25.4P65 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　125㎜ 保温厚25	55	m	0	0	刊行物比較 152 コ 25.4P65 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　150㎜ 保温厚25	14	m	0	0	刊行物比較 153 コ 25.4P65 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　175㎜ 保温厚25	20	m	0	0	刊行物比較 154 コ 25.4P65 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　200㎜ 保温厚25	13	m	0	0	刊行物比較 155 コ 25.4P65 広

5F工事	空気調和設備			ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温		1	式		0	別紙 00-0154
計					0	
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		0	別紙 00-0155
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張系ｱﾝｶｰ　M10　上向き	26	本	0	0	刊行物比較 1 コ 25.4P272
計					0	

5F工事	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒管		1	式		0	別紙 00-0156
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(　1/4B) 液管 厚10㎜以上	30	m	0	0	複合単価表 207
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(　1/2B) ｶﾞｽ管 厚20㎜以上	30	m	0	0	複合単価表 208
計					0	
合成樹脂製支持受		1	式		0	別紙 00-0157
合成樹脂製支持受	20A	13	個	0	0	刊行物比較 156 建 25.4P707
合成樹脂製支持受	25A	42	個	0	0	刊行物比較 157 建 25.4P707
合成樹脂製支持受	32A	14	個	0	0	刊行物比較 158 建 25.4P707
合成樹脂製支持受	40A	7	個	0	0	刊行物比較 159 建 25.4P707
合成樹脂製支持受	50A	1	個	0	0	刊行物比較 160 建 25.4P707
合成樹脂製支持受	65A	4	個	0	0	刊行物比較 161 建 25.4P707
計					0	

5F工事	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温		1	式		0	別紙 00-0158
冷温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	8	m	0	0	刊行物比較 162 コ 25.4P72 広
冷温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	23	m	0	0	刊行物比較 163 コ 25.4P72 広
冷温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	39	m	0	0	刊行物比較 164 コ 25.4P72 広
冷温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	17	m	0	0	刊行物比較 165 コ 25.4P72 広
冷温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	1	m	0	0	刊行物比較 166 コ 25.4P72 広
冷温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 65A	10	m	0	0	刊行物比較 167 コ 25.4P71 広
冷水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	27	m	0	0	刊行物比較 168 コ 25.4P72 広
冷水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	96	m	0	0	刊行物比較 169 コ 25.4P72 広
蒸気管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 25A	6	m	0	0	刊行物比較 170 コ 25.4P75 広
保温化粧ｹｰｽ (樹脂製)	100 × 70	24	m	0	0	複合単価表 226
(既設やり替え)						(コメント)
冷温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	11	m	0	0	刊行物比較 172 コ 25.4P72 広
冷温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	69	m	0	0	刊行物比較 173 コ 25.4P72 広
冷温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	48	m	0	0	刊行物比較 174 コ 25.4P72 広

5F工事	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温		1	式		0	別紙 00-0158
冷温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	44	m	0	0	刊行物比較 175 コ 25.4P72 広
冷温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	65	m	0	0	刊行物比較 176 コ 25.4P72 広
冷水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	7	m	0	0	刊行物比較 177 コ 25.4P72 広
冷水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	55	m	0	0	刊行物比較 178 コ 25.4P72 広
計					0	
形鋼振れ止め支持		1	式		0	別紙 00-0159
5F空調　形鋼		3	%	0	0	スリーブ費等1 - 004
計					0	
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		0	別紙 00-0160
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張系ｱﾝｶｰ　M10　上向き	318	本	0	0	刊行物比較 1 コ 25.4P272
計					0	

5F工事	空気調和設備			総合調整		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
総合調整費		1	式		0	別紙 00-0161
空調機 調整		1	台	0	0	代価表 0336
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 調整		20	台	0	0	代価表 0337
配管系統 調整		334	m	0	0	代価表 0338
長方形ﾀﾞｸﾄ調整		18	㎡	0	0	代価表 0339
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整		56	m	0	0	代価表 0340
計					0	

5F工事	換気設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		0	別紙 00-0162
換気扇 据付	天井埋込形	16	台	0	0	代価表 0341
計					0	

5F工事	換気設備			ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		0	別紙 00-0163
ﾎﾞｯｸｽ	ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)	26	㎡	0	0	刊行物比較 179 施 25.4P87 広
ﾀﾞｸﾄ 塗装	亜鉛鉄板製ﾀﾞｸﾄ・内面	26	㎡	0	0	刊行物比較 180 施 25.4P586 広
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張系ｱﾝｶｰ　M10　上向き	132	本	0	0	刊行物比較 1 コ 25.4P272
共板ﾌﾗﾝｼﾞ 工法ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ有 0.5mm(～450mm)	7	㎡	0	0	刊行物比較 181 施 25.4P85 広 接続短管
計					0	
保温		1	式		0	別紙 00-0164
長方形ﾀﾞｸﾄ保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	4	㎡	0	0	刊行物比較 182 コ 25.4P61 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　125mm 保温厚25	18	m	0	0	刊行物比較 183 コ 25.4P65 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　150mm 保温厚25	14	m	0	0	刊行物比較 184 コ 25.4P65 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　175mm 保温厚25	2	m	0	0	刊行物比較 185 コ 25.4P65 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　200mm 保温厚25	3	m	0	0	刊行物比較 186 コ 25.4P65 広
計					0	

5F工事	換気設備			ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		0	別紙 00-0165
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張系ｱﾝｶｰ　M10　上向き	10	本	0	0	刊行物比較 1 コ 25.4P272
計					0	

5F工事	換気設備			総合調整		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
総合調整費		1	式		0	別紙 00-0166
長方形ﾀﾞｸﾄ調整		4	㎡	0	0	代価表　0339
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整		38	m	0	0	代価表　0340
計					0	

5F工事	給水設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温		1	式		0	別紙 00-0167
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 32A	1	m	0	0	刊行物比較 189 コ 25.4P69 広
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 50A	1	m	0	0	刊行物比較 190 コ 25.4P69 広
計					0	
形鋼振れ止め支持		1	式		0	別紙 00-0168
5F給水　形鋼		3	%	0	0	スリーブ費等1 - 005
計					0	
総合調整費		1	式		0	別紙 00-0169
配管系統 調整		244	m	0	0	代価表　0338
計					0	

5F工事　給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		0	別紙 00-0170
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張系ｱﾝｶｰ　M10　上向き	170	本	0	0	刊行物比較 1 コ 25.4P272
計					0	

5F工事　排水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温		1	式		0	別紙 00-0171
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 40A	188	m	0	0	刊行物比較 192 コ 25.4P69 広
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 50A	46	m	0	0	刊行物比較 193 コ 25.4P69 広
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 65A	66	m	0	0	刊行物比較 119 コ 25.4P69 広
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 75A	106	m	0	0	刊行物比較 194 コ 25.4P69 広
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 100A	82	m	0	0	刊行物比較 195 コ 25.4P69 広
計					0	
形鋼振れ止め支持		1	式		0	別紙 00-0172
5F排水　形鋼		3	%	0	0	スリーブ費等1 - 006
計					0	
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		0	別紙 00-0173
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張系ｱﾝｶｰ　M10　上向き	413	本	0	0	刊行物比較 1 コ 25.4P272
計					0	

5F工事　給湯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温		1	式		0	別紙 00-0174
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 32A	3	m	0	0	刊行物比較 198 コ 25.4P69 広
計					0	
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		0	別紙 00-0175
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張系ｱﾝｶｰ　M10　上向き	43	本	0	0	刊行物比較 1 コ 25.4P272
計					0	

5F工事　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器類撤去		1	式		0	別紙 00-0176
AHU/32 空気調和機　撤去	垂直型 冷:57,500kcal/h 暖:38,100kcal/h ｼﾛｯｺ型＃2 1/4　5,200㎥/h	1	台	0	0	代価表　0532
FCC/2 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 撤去	標準型　天井ｶｾｯﾄ型 370㎥/h	1	台	0	0	代価表　0373
FCC/4 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 撤去	標準型　天井ｶｾｯﾄ型 690㎥/h	1	台	0	0	代価表　0374
FCC/6 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 撤去	標準型　天井ｶｾｯﾄ型 1,000㎥/h	2	台	0	0	代価表　0375
FCU/3 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 撤去	標準型　床置型 420㎥/h	5	台	0	0	代価表　0376
FCU/6 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 撤去	標準型　床置型 -㎥/h	14	台	0	0	代価表　0377
FCD/8 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 撤去	標準型　天井隠蔽型 1,320㎥/h	1	台	0	0	代価表　0378
FCC/6 DR ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 撤去	特DC型　天井ｶｾｯﾄ型 1,000㎥/h	5	台	0	0	代価表　0379
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機　撤去	壁掛形　2.8kW	2	組	0	0	代価表　0380
搬出費	複数搬出 100kg/m3未満	0.7	t	0	0	代価表　0381
計					0	

5F工事　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
衛生器具撤去		1	式		0	別紙 00-0177
1. 和風大便器　撤去	C750,TEF65L	1	組	0	0	代価表　0382
5. 洋風大便器　撤去	C21,TEF65L,TCF103	2	組	0	0	代価表　0383
6. 洋風大便器　撤去	C21,TEF65L,TCF461	2	組	0	0	代価表　0384
10. 身障者用大便器 撤去	C48AS,TES22BF,TCF481B	1	組	0	0	代価表　0385
11. 洋風大便器　撤去	C710,S721B,TCF103	4	組	0	0	代価表　0386
13. 小便器　撤去	US301C	3	組	0	0	代価表　0387
15. 洗面器　撤去	L548,TL681A	3	組	0	0	代価表　0388
16. 洗面器　撤去	L237CF,TL237FPGR	1	組	0	0	代価表　0389
20. 洗面器　撤去	L331RA,TEL41B	2	組	0	0	代価表　0390
24. 身障者用洗面器 撤去	L103A,TEL41B	1	組	0	0	代価表　0391
27. 洗面化粧台　撤去	LDA501C,LMA500,TL135AGR	9	個	0	0	代価表　0392
29. 洗面化粧台　撤去	LDA501D	2	個	0	0	代価表　0393
32. 手洗器　撤去	L812,TL812-1P	9	組	0	0	代価表　0394
35. 掃除流し　撤去	SK22A	1	組	0	0	代価表　0395

5F工事　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
衛生器具撤去		1	式		0	別紙 00-0177
37. 汚物流し　撤去	SK33,TV150NSR,TK133AR13	3	組	0	0	代価表　0396
38. 洗濯流し　撤去	SK38R,TK135	1	組	0	0	代価表　0397
39. 洗髪機　撤去	S305D,TK345P	2	組	0	0	代価表　0398
42. 流し混合水栓 撤去	TK290R	5	個	0	0	代価表　0399
43. 混合水栓　撤去	TK230	2	個	0	0	代価表　0400
45. 自在水栓　撤去	T130AR13　400L	3	個	0	0	代価表　0401
47. 自在水栓　撤去	T30CR13	2	個	0	0	代価表　0402
48. 横水栓　撤去	TW30S	2	個	0	0	代価表　0403
50. ﾊﾞｽ水栓　撤去	TM545AG	1	個	0	0	代価表　0404
51. ｼｬﾜｰ水栓　撤去	TM145CGM	2	個	0	0	代価表　0405
54. ｸﾘｰﾝ手洗器　撤去	NTE161M	1	組	0	0	代価表　0406
62. 化粧鏡　撤去	TS119AS5	4	枚	0	0	代価表　0407
63. 身障者用化粧鏡 撤去	LM530	1	枚	0	0	代価表　0408
64. 耐食鏡　撤去	TS119FR5	2	枚	0	0	代価表　0409

5F工事　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
衛生器具撤去		1	式		0	別紙 00-0177
66. 化粧棚　撤去	TS121A2S	3	個	0	0	代価表　0410
67. 化粧鏡　撤去	TS119AS3	9	枚	0	0	代価表　0411
68. 化粧棚　撤去	TS121A1S	9	個	0	0	代価表　0412
70. ﾎｰﾑ水栓　撤去	T200S13	1	個	0	0	代価表　0413
73. 手洗器　撤去	L34,T705	1	組	0	0	代価表　0414
76. 多目的流し　撤去	SK505,K827DV	1	組	0	0	代価表　0415
80. 貯湯式電気湯沸 撤去	台下12　RE12SN	1	台	0	0	代価表　0416
計					0	

5F工事　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾀﾞｸﾄ類撤去		1	式		0	別紙 00-0178
【空気調和設備】						(コメント)
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	14	㎡	0	0	代価表　0417
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	7	㎡	0	0	代価表　0418
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、 高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) 撤去	125mm　再使用しない	24	m	0	0	代価表　0419
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、 高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) 撤去	150mm　再使用しない	4	m	0	0	代価表　0420
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、 高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) 撤去	175mm　再使用しない	9	m	0	0	代価表　0421
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、 高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) 撤去	200mm　再使用しない	14	m	0	0	代価表　0422
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、 高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) 撤去	225mm　再使用しない	2	m	0	0	代価表　0533
鋼板製ﾀﾞｸﾄ撤去	125mm　t=1.6mm　再使用しない	1	m	0	0	代価表　0534
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ撤去	保温 有 125mm	8	本	0	0	代価表　0424
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ撤去	保温 有 150mm	1	本	0	0	代価表　0425
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ撤去	保温 有 175mm	1	本	0	0	代価表　0426
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ撤去	保温 有 200mm	1	本	0	0	代価表　0427
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ撤去	保温 有 225mm	1	本	0	0	代価表　0535

5F工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾀﾞｸﾄ類撤去		1	式		0	別紙 00-0178
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口撤去	(VHS､VS､VH､V) 0.04㎡以下 再使用しない	16	個	0	0	代価表　0428
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口撤去	(VHS､VS､VH､V) 0.2㎡以下 再使用しない	2	個	0	0	代価表　0429
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ形吹出口 撤去	(C2､CA､CD､E2､EA､ED) 直径200mm以下　再使用しない	14	個	0	0	代価表　0430
吸込口撤去	(GV､GVS) 0.5㎡以下 再使用しない	2	個	0	0	代価表　0431
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(FD)撤去	0.1㎡以下 再使用しない	2	個	0	0	代価表　0432
ﾁｬﾝﾊﾞｰ撤去	1.0mm(1501～2200mm)	5	㎡	0	0	代価表　0433
ﾎﾞｯｸｽ撤去	0.5mm(～450mm)	21	㎡	0	0	代価表　0434
ﾎﾞｯｸｽ撤去	0.6mm(451～750mm)	7	㎡	0	0	代価表　0435
長方形ﾀﾞｸﾄ保温撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 再使用しない	5	㎡	0	0	代価表　0436
長方形ﾀﾞｸﾄ保温撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　再使用しない	16	㎡	0	0	代価表　0437
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温撤去(32K)	ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　再使用しない	27	㎡	0	0	代価表　0438
消音内貼り撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 保温厚25 再使用しない	5	㎡	0	0	代価表　0439 ﾁｬﾝﾊﾞｰ
消音内貼り撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 保温厚25 再使用しない	25	㎡	0	0	代価表　0439 ﾎﾞｯｸｽ
(既設保温やり替え)						(コメント)

5F工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾀﾞｸﾄ類撤去		1	式		0	別紙 00-0178
長方形ﾀﾞｸﾄ保温撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　再使用しない	78	㎡	0	0	代価表　0437
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温撤去(32K)	ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　再使用しない	50	㎡	0	0	代価表　0438
ﾀﾞｸﾄ切断	5F　空調	1	式		0	代価表　0536
【換気設備】						(コメント)
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	10	㎡	0	0	代価表　0417
鋼板ﾀﾞｸﾄ撤去	1.6mm 再使用しない	1	㎡	0	0	代価表　0441
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)撤去	125mm　再使用しない	20	m	0	0	代価表　0419
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)撤去	150mm　再使用しない	8	m	0	0	代価表　0420
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)撤去	200mm　再使用しない	1	m	0	0	代価表　0422
鋼板製ﾀﾞｸﾄ撤去	125mm　t=1.6mm　再使用しない	1	m	0	0	代価表　0534
鋼板製ﾀﾞｸﾄ撤去	150mm　t=1.6mm　再使用しない	1	m	0	0	代価表　0537
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ撤去	保温 有 125mm	3	本	0	0	代価表　0424
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ撤去	保温 有 150mm	1	本	0	0	代価表　0425
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ撤去	保温 有 200mm	1	本	0	0	代価表　0427

5F工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾀﾞｸﾄ類撤去		1	式		0	別紙 00-0178
吸込口撤去	(GV､GVS) 0.1㎡以下 再使用しない	34	個	0	0	代価表　0443
風量調節・防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(FVD)撤去	0.1㎡以下 再使用しない	1	個	0	0	代価表　0444
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(FD)撤去	0.1㎡以下 再使用しない	3	個	0	0	代価表　0432
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ撤去		2	個	0	0	代価表　0445
ﾎﾞｯｸｽ撤去	0.5㎜(～450㎜)	27	㎡	0	0	代価表　0434
ﾎﾞｯｸｽ撤去	0.6㎜(451～750㎜)	2	㎡	0	0	代価表　0435
長方形ﾀﾞｸﾄ保温撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　再使用しない	10	㎡	0	0	代価表　0437
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温撤去(32K)	ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　再使用しない	12	㎡	0	0	代価表　0438
ﾀﾞｸﾄ切断	4F　換気	1	式		0	代価表　0446
ﾀﾞｸﾄ切断	5F　換気	1	式		0	代価表　0538
計					0	

5F工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		0	別紙 00-0179
【空調配管設備】						(コメント)
(冷温水)						(コメント)
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　20A 撤去(再利用なし)	142	m	0	0	代価表　0447
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　25A 撤去(再利用なし)	79	m	0	0	代価表　0448
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　32A 撤去(再利用なし)	45	m	0	0	代価表　0449
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　40A 撤去(再利用なし)	16	m	0	0	代価表　0450
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　50A 撤去(再利用なし)	12	m	0	0	代価表　0451
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　65A 撤去(再利用なし)	17	m	0	0	代価表　0452
鋼管撤去 (ねじ接合)	機械室・便所　65A 撤去(再利用なし)	8	m	0	0	代価表　0510
(冷水管)						(コメント)
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　20A 撤去(再利用なし)	35	m	0	0	代価表　0447
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　25A 撤去(再利用なし)	2	m	0	0	代価表　0448
(蒸気管)						(コメント)
鋼管撤去 (ねじ接合)	機械室・便所　32A 撤去(再利用なし)	6	m	0	0	代価表　0454

5F工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		0	別紙 00-0179
(ﾄﾞﾚﾝ管)						(コメント)
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　25A 撤去(再利用なし)	114	m	0	0	代価表　0448
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　32A 撤去(再利用なし)	59	m	0	0	代価表　0449
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　40A 撤去(再利用なし)	6	m	0	0	代価表　0450
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　50A 撤去(再利用なし)	6	m	0	0	代価表　0451
鋼管撤去 (ねじ接合)	機械室・便所　40A 撤去(再利用なし)	2	m	0	0	代価表　0455
鋼管撤去 (ねじ接合)	機械室・便所　50A 撤去(再利用なし)	5	m	0	0	代価表　0453
一般弁類撤去	65A　撤去(再利用なし)	1	個	0	0	代価表　0456
二方弁装置撤去	65×50　撤去(再利用なし)	1	組	0	0	代価表　0457
冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A 再使用しない	142	m	0	0	代価表　0458
冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A 再使用しない	79	m	0	0	代価表　0459
冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A 再使用しない	45	m	0	0	代価表　0460
冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A 再使用しない	16	m	0	0	代価表　0461
冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A 再使用しない	12	m	0	0	代価表　0462

5F工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		0	別紙 00-0179
冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A 再使用しない	17	m	0	0	代価表　0463
冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 65A 再使用しない	8	m	0	0	代価表　0464
冷水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A 再使用しない	35	m	0	0	代価表　0465
冷水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A 再使用しない	2	m	0	0	代価表　0466
蒸気管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 32A 再使用しない	6	m	0	0	代価表　0467
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 25A 再使用しない	114	m	0	0	代価表　0468
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 32A 再使用しない	59	m	0	0	代価表　0469
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 40A 再使用しない	6	m	0	0	代価表　0470
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 50A 再使用しない	6	m	0	0	代価表　0471
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 40A 再使用しない	2	m	0	0	代価表　0472
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 50A 再使用しない	5	m	0	0	代価表　0473
(既設保温やり替え)						(コメント)
冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A 再使用しない	11	m	0	0	代価表　0458
冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A 再使用しない	69	m	0	0	代価表　0459

5F工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		0	別紙 00-0179
冷温水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A 再使用しない	48	m	0	0	代価表　0460
冷温水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A 再使用しない	44	m	0	0	代価表　0461
冷温水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A 再使用しない	65	m	0	0	代価表　0462
冷水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A 再使用しない	7	m	0	0	代価表　0465
冷水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A 再使用しない	55	m	0	0	代価表　0466
配管切断ﾌﾟﾗｸﾞ止 (鋼管類)	配管切断　20A 保温有 切断後ﾓﾙﾀﾙ充填	36	か所	0	0	代価表　0474
配管切断ﾌﾟﾗｸﾞ止 (鋼管類)	配管切断　25A 保温有 切断後ﾓﾙﾀﾙ充填	18	か所	0	0	代価表　0475
配管切断 (鋼管類)	配管切断　20A 保温有(冷温水・冷水)	12	か所	0	0	代価表　0476
配管切断 (鋼管類)	配管切断　25A 保温有(冷温水・冷水)	27	か所	0	0	代価表　0477
配管切断 (鋼管類)	配管切断　32A 保温有(冷温水・冷水)	25	か所	0	0	代価表　0478
配管切断 (鋼管類)	配管切断　40A 保温有(冷温水・冷水)	9	か所	0	0	代価表　0479
配管切断 (鋼管類)	配管切断　50A 保温有(冷温水・冷水)	1	か所	0	0	代価表　0480
配管切断 (鋼管類)	配管切断　65A 保温有(冷温水・冷水)	3	か所	0	0	代価表　0481
配管切断 (鋼管類)	配管切断　25A 保温有(給水・給湯・排水)	8	か所	0	0	代価表　0482

5F工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		0	別紙 00-0179
配管切断 (鋼管類)	配管切断　32A 保温有(給水・給湯・排水)	2	か所	0	0	代価表　0483
配管切断 (鋼管類)	配管切断　50A 保温有(給水・給湯・排水)	1	か所	0	0	代価表　0484
【給水設備】						(コメント)
(給水管)						(コメント)
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　20A 撤去(再利用なし)	128	m	0	0	代価表　0447
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　25A 撤去(再利用なし)	6	m	0	0	代価表　0448
鋼管撤去 (ねじ接合)	機械室・便所　20A 撤去(再利用なし)	28	m	0	0	代価表　0485
SUS鋼管撤去 (拡管式接合)	機械室・便所　20A 撤去(再利用なし)	1	m	0	0	代価表　0486
(雑用水管)						(コメント)
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　20A 撤去(再利用なし)	3	m	0	0	代価表　0447
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　25A 撤去(再利用なし)	1	m	0	0	代価表　0448
鋼管撤去 (ねじ接合)	機械室・便所　20A 撤去(再利用なし)	10	m	0	0	代価表　0485
鋼管撤去 (ねじ接合)	機械室・便所　25A 撤去(再利用なし)	11	m	0	0	代価表　0487
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 20A 再使用しない	168	m	0	0	代価表　0488

5F工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		0	別紙 00-0179
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 25A 再使用しない	18	m	0	0	代価表　0489
配管切断ﾌﾟﾗｸﾞ止 (鋼管類)	配管切断　20A 保温有	7	か所	0	0	代価表　0539
配管切断 (鋼管類)	配管切断　20A 保温有(給水・給湯・排水)	182	か所	0	0	代価表　0492
配管切断 (鋼管類)	配管切断　25A 保温有(給水・給湯・排水)	15	か所	0	0	代価表　0482
【排水設備】						(コメント)
(汚水管)						(コメント)
鋼管撤去 (MD継手)	屋内一般　40A 撤去(再利用なし)	2	m	0	0	代価表　0494
鋼管撤去 (MD継手)	屋内一般　80A 撤去(再利用なし)	24	m	0	0	代価表　0495
鋼管撤去 (MD継手)	屋内一般　100A 撤去(再利用なし)	41	m	0	0	代価表　0496
鋼管撤去 (MD継手)	機械室・便所　40A 撤去(再利用なし)	2	m	0	0	代価表　0497
鋼管撤去 (MD継手)	機械室・便所　50A 撤去(再利用なし)	6	m	0	0	代価表　0498
鋼管撤去 (MD継手)	機械室・便所　80A 撤去(再利用なし)	17	m	0	0	代価表　0499
鋼管撤去 (MD継手)	機械室・便所　100A 撤去(再利用なし)	20	m	0	0	代価表　0500
(雑排水管)						(コメント)

5F工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		0	別紙 00-0179
ﾀｰﾙｴﾎﾟ鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　40A 撤去(再利用なし)	89	m	0	0	代価表　0501
ﾀｰﾙｴﾎﾟ鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　50A 撤去(再利用なし)	72	m	0	0	代価表　0502
ﾀｰﾙｴﾎﾟ鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　65A 撤去(再利用なし)	107	m	0	0	代価表　0503
ﾀｰﾙｴﾎﾟ鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　80A 撤去(再利用なし)	17	m	0	0	代価表　0504
ﾀｰﾙｴﾎﾟ鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　100A 撤去(再利用なし)	12	m	0	0	代価表　0505
ﾀｰﾙｴﾎﾟ鋼管撤去 (ねじ接合)	機械室・便所　40A 撤去(再利用なし)	10	m	0	0	代価表　0506
ﾀｰﾙｴﾎﾟ鋼管撤去 (ねじ接合)	機械室・便所　50A 撤去(再利用なし)	5	m	0	0	代価表　0507
ﾀｰﾙｴﾎﾟ鋼管撤去 (ねじ接合)	機械室・便所　65A 撤去(再利用なし)	9	m	0	0	代価表　0508
ﾀｰﾙｴﾎﾟ鋼管撤去 (ねじ接合)	機械室・便所　80A 撤去(再利用なし)	1	m	0	0	代価表　0540
ﾀｰﾙｴﾎﾟ鋼管撤去 (ねじ接合)	機械室・便所　100A 撤去(再利用なし)	8	m	0	0	代価表　0509
(通気管)						(コメント)
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　40A 撤去(再利用なし)	13	m	0	0	代価表　0450
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　50A 撤去(再利用なし)	77	m	0	0	代価表　0451
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　65A 撤去(再利用なし)	20	m	0	0	代価表　0452

5F工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		0	別紙 00-0179
鋼管撤去 (ねじ接合)	機械室・便所　40A 撤去(再利用なし)	1	m	0	0	代価表　0541
鋼管撤去 (ねじ接合)	機械室・便所　50A 撤去(再利用なし)	7	m	0	0	代価表　0453
鋼管撤去 (ねじ接合)	機械室・便所　65A 撤去(再利用なし)	2	m	0	0	代価表　0510
排水金物撤去	床上掃除口 CIR　80A	1	個	0	0	代価表　0513
排水金物撤去	床上掃除口 COC　40A	1	個	0	0	代価表　0514
排水金物撤去	床排水ﾄﾗｯﾌﾟ T3B　40A	1	個	0	0	代価表　0515
排水金物撤去	床排水ﾄﾗｯﾌﾟ T3B　50A	1	個	0	0	代価表　0516
排水金物撤去	掃兼ﾄﾞﾚﾝ KSR　50A	1	個	0	0	代価表　0517
排水金物撤去	掃兼ﾄﾞﾚﾝ KSR　100A	4	個	0	0	代価表　0518
排水金物撤去	洗濯用排水金具 KT3CB　50A	2	個	0	0	代価表　0519
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 40A 再使用しない	100	m	0	0	代価表　0470
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 50A 再使用しない	83	m	0	0	代価表　0471
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 65A 再使用しない	115	m	0	0	代価表　0520
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 80A 再使用しない	36	m	0	0	代価表　0521

5F工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		0	別紙 00-0179
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 100A 再使用しない	39	m	0	0	代価表　0522
配管切断ｷｬｯﾌﾟ止 (鋼管類)	配管切断　40A 保温有	8	箇所	0	0	代価表　0542
配管切断 (鋼管類)	配管切断　40A 保温有(給水・給湯・排水)	62	か所	0	0	代価表　0493
配管切断 (鋼管類)	配管切断　50A 保温有(給水・給湯・排水)	38	か所	0	0	代価表　0484
配管切断 (鋼管類)	配管切断　65A 保温有(給水・給湯・排水)	2	か所	0	0	代価表　0523
配管切断 (鋼管類)	配管切断　80A 保温有(給水・給湯・排水)	14	か所	0	0	代価表　0524
配管切断 (鋼管類)	配管切断　100A 保温有(給水・給湯・排水)	12	か所	0	0	代価表　0525
配管切断 (鋼管類)	配管切断　40A 保温無	8	か所	0	0	代価表　0526
配管切断 (鋼管類)	配管切断　50A 保温無	6	か所	0	0	代価表　0527
配管切断 (鋼管類)	配管切断　65A 保温無	2	か所	0	0	代価表　0528
【給湯設備】						(コメント)
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　20A 撤去(再利用なし)	74	m	0	0	代価表　0447
鋼管撤去 (ねじ接合)	機械室・便所　20A 撤去(再利用なし)	3	m	0	0	代価表　0485
給湯管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 20A 再使用しない	77	m	0	0	代価表　0529

5F工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		0	別紙 00-0179
配管切断 (鋼管類)	配管切断　20A 保温有(給水・給湯・排水)	92	か所	0	0	代価表　0492
【中央集塵設備】						(コメント)
床ｱｳﾄﾚｯﾄ撤去	ﾌﾟﾗｸﾞ止　ﾓﾙﾀﾙ埋め	12	個	0	0	代価表　0531
計					0	
自動制御設備 撤去		1	式		0	別紙 00-0180
自動制御設備	5F撤去工事	1	式		0	自動制御 5
計					0	

5F工事		発生材処理				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込		1	式		0	別紙 00-0181
発生材積込み	金属くず	7.2	m^3	0	0	刊行物比較 200 施 25.4P459 広
発生材積込み	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	6	m^3	0	0	刊行物比較 201 施 25.4P459 広
発生材積込み	がれき類	0.9	m^3	0	0	刊行物比較 202 施 25.4P459 広
発生材積込み	保温材	14.3	m^3	0	0	刊行物比較 203 施 25.4P459 広
計					0	
発生材運搬		1	式		0	別紙 00-0182
発生材運搬	金属くず	7.2	m^3	0	0	(見積り・刊行物等) ﾏﾆｭｱﾙ
発生材運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	6	m^3	0	0	(見積り・刊行物等) ﾏﾆｭｱﾙ
発生材運搬	がれき類	0.9	m^3	0	0	(見積り・刊行物等) ﾏﾆｭｱﾙ
発生材運搬	保温材	14.3	m^3	0	0	(見積り・刊行物等) ﾏﾆｭｱﾙ
計					0	

5F工事		発生材処理				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処理		1	式		0	別紙 00-0183
発生材処理	金属くず	8.2	t	0	0	(見積り・刊行物等) 刊行物
発生材処理	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	6	t	0	0	(見積り・刊行物等) 刊行物
発生材処理	がれき類	0.9	t	0	0	(見積り・刊行物等) 刊行物
発生材処理	保温材	1.3	t	0	0	(見積り・刊行物等) 刊行物
計					0	

6F工事		空気調和設備			機器設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電気配管配線		1	式		0	別紙 00-0184
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　3C ﾋﾟｯﾄ・天井	30	m	0	0	複合単価表 209
計					0	
文字標識等		1	式		0	別紙 00-0185
文字標識等		1	式		0	代価表　0314
計					0	

6F工事	空気調和設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
搬入・据付費		1	式		0	別紙 00-0186
(搬入費)						(コメント)
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	1	t	0	0	代価表　0315
(据付費)						(コメント)
ﾕﾆｯﾄ形 空気調和機 据付	9,780m3/h以下	1	台	0	0	代価表　0316
水冷HPｴｱｺﾝ 据付		13	台	0	0	代価表　0317
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 据付	ｶｾｯﾄ形　480m3/h以上	2	台	0	0	代価表　0318
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 据付	ｶｾｯﾄ形　640m3/h以上	5	台	0	0	代価表　0319
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋外機　床置き　防振基礎あり 2.8kW以下	8	台	0	0	代価表　0320
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 壁掛け　- 3.2kW以下	8	台	0	0	代価表　0321
集中ﾘﾓｺﾝ　据付		1	台	0	0	代価表　0322
計					0	

6F工事	空気調和設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		0	別紙 00-0187
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張系ｱﾝｶｰ　M10　上向き	112	本	0	0	刊行物比較 1 コ 25.4P272
あと施工ｱﾝｶｰ	接着系ｱﾝｶｰ　M16　下向き	8	本	0	0	刊行物比較 2 コ 25.4P275
計					0	

6F工事	空気調和設備			ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
たわみ継手		1	式		0	別紙 00-0188
ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手	ﾀﾞｸﾄ、空気調和機	3	m	0	0	代価表　0333
計					0	
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類		1	式		0	別紙 00-0189
ﾁｬﾝﾊﾞｰ (低圧用)	ｲﾝｻｰﾄ無 0.6㎜(451～750㎜)	8	㎡	0	0	刊行物比較 208 施 25.4P87 広
ﾁｬﾝﾊﾞｰ (低圧用)	ｲﾝｻｰﾄ無 0.8㎜(751～1500㎜)	33	㎡	0	0	刊行物比較 209 施 25.4P87 広
消音内貼り	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ ｶﾞﾗｽｸﾛｽ　保温厚25	41	㎡	0	0	刊行物比較 210 コ 25.4P61 広
点検口	300×300	27	個	0	0	複合単価表 210
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張系ｱﾝｶｰ　M10　上向き	108	本	0	0	刊行物比較 1 コ 25.4P272
計					0	

6F工事	空気調和設備			ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		0	別紙 00-0190
ﾎﾞｯｸｽ	ｲﾝｻｰﾄ無 0.5㎜(～450㎜)	77	㎡	0	0	刊行物比較 211 施 25.4P87 広
消音内貼り	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ ｶﾞﾗｽｸﾛｽ　保温厚25	62	㎡	0	0	刊行物比較 212 コ 25.4P61 広
ﾀﾞｸﾄ 塗装	亜鉛鉄板製ﾀﾞｸﾄ・内面	14	㎡	0	0	刊行物比較 213 施 25.4P586 広
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張系ｱﾝｶｰ　M10　上向き	356	本	0	0	刊行物比較 1 コ 25.4P272
共板ﾌﾗﾝｼﾞ 工法ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ有 0.5㎜(～450㎜)	19	㎡	0	0	刊行物比較 214 施 25.4P85 広 接続短管
長方形ﾀﾞｸﾄ保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	15	㎡	0	0	刊行物比較 215 コ 25.4P61 広 接続短管
計					0	

6F工事	空気調和設備			ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温		1	式		0	別紙 00-0191
長方形ﾀﾞｸﾄ保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	2	㎡	0	0	刊行物比較 216 施 25.4P69 広
長方形ﾀﾞｸﾄ保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	19	㎡	0	0	刊行物比較 217 コ 25.4P61 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　125mm 保温厚25	33	m	0	0	刊行物比較 218 コ 25.4P65 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　150mm 保温厚25	14	m	0	0	刊行物比較 219 コ 25.4P65 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　175mm 保温厚25	22	m	0	0	刊行物比較 220 コ 25.4P65 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　200mm 保温厚25	7	m	0	0	刊行物比較 221 コ 25.4P65 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　225mm 保温厚25	1	m	0	0	刊行物比較 222 コ 25.4P65 広
(既設やり替え)						(コメント)
長方形ﾀﾞｸﾄ保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	93	㎡	0	0	刊行物比較 223 コ 25.4P61 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　100mm 保温厚25	4	m	0	0	刊行物比較 224 コ 25.4P65 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　125mm 保温厚25	31	m	0	0	刊行物比較 225 コ 25.4P65 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　150mm 保温厚25	15	m	0	0	刊行物比較 226 コ 25.4P65 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　175mm 保温厚25	11	m	0	0	刊行物比較 227 コ 25.4P65 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　200mm 保温厚25	8	m	0	0	刊行物比較 228 コ 25.4P65 広

6F工事	空気調和設備			ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温		1	式		0	別紙 00-0191
計					0	
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		0	別紙 00-0192
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張系ｱﾝｶｰ　M10　上向き	27	本	0	0	刊行物比較 1 コ 25.4P272
計					0	

6F工事	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒管		1	式		0	別紙 00-0193
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	30	m	0	0	複合単価表 211
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	30	m	0	0	複合単価表 212
計					0	
合成樹脂製支持受		1	式		0	別紙 00-0194
合成樹脂製支持受	20A	17	個	0	0	刊行物比較 229 建 25.4P707
合成樹脂製支持受	25A	44	個	0	0	刊行物比較 230 建 25.4P707
合成樹脂製支持受	32A	27	個	0	0	刊行物比較 231 建 25.4P707
合成樹脂製支持受	40A	16	個	0	0	刊行物比較 232 建 25.4P707
合成樹脂製支持受	50A	8	個	0	0	刊行物比較 233 建 25.4P707
合成樹脂製支持受	65A	4	個	0	0	刊行物比較 234 建 25.4P707
計					0	

6F工事	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温		1	式		0	別紙 00-0195
冷温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	19	m	0	0	刊行物比較 235 コ 25.4P72 広
冷温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	28	m	0	0	刊行物比較 236 コ 25.4P72 広
冷温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	76	m	0	0	刊行物比較 237 コ 25.4P72 広
冷温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	44	m	0	0	刊行物比較 238 コ 25.4P72 広
冷温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	20	m	0	0	刊行物比較 239 コ 25.4P72 広
冷温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A	10	m	0	0	刊行物比較 314 コ 25.4P72 広
冷温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 65A	10	m	0	0	刊行物比較 240 コ 25.4P71 広
冷水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	27	m	0	0	刊行物比較 241 コ 25.4P72 広
冷水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	95	m	0	0	刊行物比較 242 コ 25.4P72 広
蒸気管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 25A	6	m	0	0	刊行物比較 243 コ 25.4P75 広
保温化粧ｹｰｽ (樹脂製)	100 × 70	24	m	0	0	複合単価表 226
(既設やり替え)						(コメント)
冷温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	60	m	0	0	刊行物比較 246 コ 25.4P72 広
冷温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	21	m	0	0	刊行物比較 247 コ 25.4P72 広

6F工事	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温		1	式		0	別紙 00-0195
冷温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	5	m	0	0	刊行物比較 248 コ 25.4P72 広
冷温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	42	m	0	0	刊行物比較 249 コ 25.4P72 広
冷水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	16	m	0	0	刊行物比較 250 コ 25.4P72 広
冷水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	45	m	0	0	刊行物比較 251 コ 25.4P72 広
計					0	
形鋼振れ止め支持		1	式		0	別紙 00-0196
6F空調　形鋼		3	%	0	0	スリーブ費等1 - 007
計					0	
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		0	別紙 00-0197
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張系ｱﾝｶｰ　M10　上向き	355	本	0	0	刊行物比較 1 コ 25.4P272
計					0	

6F工事	空気調和設備			総合調整		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
総合調整費		1	式		0	別紙 00-0198
空調機 調整		1	台	0	0	代価表　0336
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 調整		23	台	0	0	代価表　0337
配管系統 調整		445	m	0	0	代価表　0338
長方形ﾀﾞｸﾄ調整		20	㎡	0	0	代価表　0339
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整		78	m	0	0	代価表　0340
計					0	

6F工事	換気設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		0	別紙 00-0199
送風機(片吸込) 据付	床置形　標準基礎　№1 1/4以下	2	台	0	0	代価表　0543
送風機(片吸込) 据付	床置形　標準基礎　№2　以下	2	台	0	0	代価表　0544
送風機(片吸込) 据付	床置形　標準基礎　№3　以下	1	台	0	0	代価表　0545
換気扇 据付	天井埋込形	16	台	0	0	代価表　0341
計					0	
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		0	別紙 00-0200
あと施工ｱﾝｶｰ	接着系ｱﾝｶｰ　M16　下向き	20	本	0	0	刊行物比較 2 コ 25.4P275
計					0	

6F工事	換気設備			ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
たわみ継手		1	式		0	別紙 00-0201
送風機用 たわみ継手	片吸込形 №2 以下	4	組	0	0	刊行物比較 252 施 25.4P593 広
送風機用 たわみ継手	片吸込形 №3 以下	2	組	0	0	刊行物比較 253 コ 25.4P562 広
計					0	
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		0	別紙 00-0202
ﾎﾞｯｸｽ	ｲﾝｻｰﾄ無 0.5㎜(～450㎜)	26	㎡	0	0	刊行物比較 254 施 25.4P87 広
ﾀﾞｸﾄ 塗装	亜鉛鉄板製ﾀﾞｸﾄ・内面	26	㎡	0	0	刊行物比較 255 施 25.4P586 広
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張系ｱﾝｶｰ　M10　上向き	132	本	0	0	刊行物比較 1 コ 25.4P272
共板ﾌﾗﾝｼﾞ 工法ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ有 0.5㎜(～450㎜)	7	㎡	0	0	刊行物比較 256 施 25.4P85 広 接続短管
計					0	

6F工事	換気設備			ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温		1	式		0	別紙 00-0203
長方形ﾀﾞｸﾄ保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	4	㎡	0	0	刊行物比較 257 コ 25.4P61 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　125mm 保温厚25	18	m	0	0	刊行物比較 258 コ 25.4P65 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　150mm 保温厚25	14	m	0	0	刊行物比較 259 コ 25.4P65 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　175mm 保温厚25	2	m	0	0	刊行物比較 260 コ 25.4P65 広
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　200mm 保温厚25	3	m	0	0	刊行物比較 261 コ 25.4P65 広
計					0	
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		0	別紙 00-0204
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張系ｱﾝｶｰ　M10　上向き	10	本	0	0	刊行物比較 1 コ 25.4P272
計					0	

6F工事	換気設備			総合調整		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
総合調整費		1	式		0	別紙 00-0205
長方形ﾀﾞｸﾄ調整		4	㎡	0	0	代価表　0339
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整		38	m	0	0	代価表　0340
計					0	

6F工事　給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温		1	式		0	別紙 00-0206
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 32A	1	m	0	0	刊行物比較 189 コ 25.4P69 広
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 50A	1	m	0	0	刊行物比較 190 コ 25.4P69 広
計					0	
形鋼振れ止め支持		1	式		0	別紙 00-0207
6F給水　形鋼		3	%	0	0	スリーブ費等1 - 008
計					0	
総合調整費		1	式		0	別紙 00-0208
配管系統 調整		243	m	0	0	代価表　0338
計					0	

6F工事　給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		0	別紙 00-0209
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張系ｱﾝｶｰ　M10　上向き	170	本	0	0	刊行物比較 1 コ 25.4P272
計					0	

6F工事　排水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温		1	式		0	別紙 00-0210
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 40A	189	m	0	0	刊行物比較 264 コ 25.4P69 広
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 50A	37	m	0	0	刊行物比較 193 コ 25.4P69 広
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 65A	51	m	0	0	刊行物比較 119 コ 25.4P69 広
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 75A	93	m	0	0	刊行物比較 194 コ 25.4P69 広
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 100A	112	m	0	0	刊行物比較 265 コ 25.4P69 広
計					0	
形鋼振れ止め支持		1	式		0	別紙 00-0211
6F排水　形鋼		3	%	0	0	スリーブ費等1 - 009
計					0	
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		0	別紙 00-0212
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張系ｱﾝｶｰ　M10　上向き	369	本	0	0	刊行物比較 1 コ 25.4P272
計					0	

6F工事　給湯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温		1	式		0	別紙 00-0213
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 32A	1	m	0	0	刊行物比較 198 コ 25.4P69 広
計					0	
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		0	別紙 00-0214
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張系ｱﾝｶｰ　M10　上向き	44	本	0	0	刊行物比較 1 コ 25.4P272
計					0	

6F工事　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器類撤去		1	式		0	別紙 00-0215
【空気調和設備】						(コメント)
AHU/34 空気調和機　撤去	垂直型 冷:57,500kcal/h　暖:38,100kcal/h ｼﾛｯｺ型＃2　1/4　5,200㎥/h	1	台	0	0	代価表　0546
FCC/2 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 撤去	標準型　天井ｶｾｯﾄ型 370㎥/h	2	台	0	0	代価表　0373
FCC/4 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 撤去	標準型　天井ｶｾｯﾄ型 690㎥/h	1	台	0	0	代価表　0374
FCC/6 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 撤去	標準型　天井ｶｾｯﾄ型 1,000㎥/h	1	台	0	0	代価表　0375
FCU/3 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 撤去	標準型　床置型 420㎥/h	5	台	0	0	代価表　0376
FCU/6 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 撤去	標準型　床置型 -㎥/h	14	台	0	0	代価表　0377
FCD/8 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 撤去	標準型　天井隠蔽型 1,320㎥/h	1	台	0	0	代価表　0378
FCC/6 DR ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 撤去	特DC型　天井ｶｾｯﾄ型 1,000㎥/h	5	台	0	0	代価表　0379
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機　撤去	壁掛形　2.8kW	2	組	0	0	代価表　0380
搬出費	複数搬出 100kg/m3未満	0.7	t	0	0	代価表　0381
【換気設備】						(コメント)
FE/R01 排気ﾌｧﾝ　撤去	床置片吸込ｼﾛｯｺ型 ＃3　9,650㎥/h	1	台	0	0	代価表　0547
FE/R02 排気ﾌｧﾝ　撤去	床置片吸込ｼﾛｯｺ型 ＃2　3,500㎥/h	1	台	0	0	代価表　0548

6F工事　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器類撤去		1	式		0	別紙 00-0215
FE/R05 排気ﾌｧﾝ　撤去	床置片吸込ｼﾛｯｺ型 ＃1　1/2　1,500㎥/h	1	台	0	0	代価表　0549
FE/R06 排気ﾌｧﾝ　撤去	床置片吸込ｼﾛｯｺ型 ＃1　700㎥/h	1	台	0	0	代価表　0550
FE/R07 排気ﾌｧﾝ　撤去	床置片吸込ｼﾛｯｺ型 ＃2　5,250㎥/h	1	台	0	0	代価表　0551
搬出費	複数搬出 200kg/m3未満	0.2	t	0	0	代価表　0552
計					0	

6F工事　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
衛生器具撤去		1	式		0	別紙 00-0216
1. 和風大便器　撤去	C750,TEF65L	1	組	0	0	代価表　0382
5. 洋風大便器　撤去	C21,TEF65L,TCF103	2	組	0	0	代価表　0383
6. 洋風大便器　撤去	C21,TEF65L,TCF461	2	組	0	0	代価表　0384
10. 身障者用大便器 撤去	C48AS,TES22BF,TCF481B	1	組	0	0	代価表　0385
11. 洋風大便器　撤去	C710,S721B,TCF103	4	組	0	0	代価表　0386
13. 小便器　撤去	US301C	3	組	0	0	代価表　0387
15. 洗面器　撤去	L548,TL681A	3	組	0	0	代価表　0388
16. 洗面器　撤去	L237CF,TL237FPGR	1	組	0	0	代価表　0389
20. 洗面器　撤去	L331RA,TEL41B	2	組	0	0	代価表　0390
24. 身障者用洗面器 撤去	L103A,TEL41B	1	組	0	0	代価表　0391
27. 洗面化粧台　撤去	LDA501C,LMA500,TL135AGR	9	個	0	0	代価表　0392
29. 洗面化粧台　撤去	LDA501D	2	個	0	0	代価表　0393
32. 手洗器　撤去	L812,TL812-1P	9	組	0	0	代価表　0394
35. 掃除流し　撤去	SK22A	1	組	0	0	代価表　0395

6F工事　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
衛生器具撤去		1	式		0	別紙 00-0216
37. 汚物流し　撤去	SK33,TV150NSR,TK133AR13	3	組	0	0	代価表　0396
38. 洗濯流し　撤去	SK38R,TK135	1	組	0	0	代価表　0397
39. 洗髪機　撤去	S305D,TK345P	2	組	0	0	代価表　0398
42. 流し混合水栓 撤去	TK290R	5	個	0	0	代価表　0399
43. 混合水栓　撤去	TK230	2	個	0	0	代価表　0400
45. 自在水栓　撤去	T130AR13　400L	3	個	0	0	代価表　0401
47. 自在水栓　撤去	T30CR13	2	個	0	0	代価表　0402
48. 横水栓　撤去	TW30S	2	個	0	0	代価表　0403
50. ﾊﾞｽ水栓　撤去	TM545AG	1	個	0	0	代価表　0404
51. ｼｬﾜｰ水栓　撤去	TM145CGM	2	個	0	0	代価表　0405
54. ｸﾘｰﾝ手洗器　撤去	NTE161M	1	組	0	0	代価表　0406
62. 化粧鏡　撤去	TS119AS5	4	枚	0	0	代価表　0407
63. 身障者用化粧鏡 撤去	LM530	1	枚	0	0	代価表　0408
64. 耐食鏡　撤去	TS119FR5	2	枚	0	0	代価表　0409

6F工事　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
衛生器具撤去		1	式		0	別紙 00-0216
66. 化粧棚　撤去	TS121A2S	3	個	0	0	代価表　0410
67. 化粧鏡　撤去	TS119AS3	9	枚	0	0	代価表　0411
68. 化粧棚　撤去	TS121A1S	9	個	0	0	代価表　0412
70. ﾎｰﾑ水栓　撤去	T200S13	1	個	0	0	代価表　0413
73. 手洗器　撤去	L34,T705	1	組	0	0	代価表　0414
76. 多目的流し　撤去	SK505,K827DV	1	組	0	0	代価表　0415
80. 貯湯式電気湯沸撤去	台下12　RE12SN	1	台	0	0	代価表　0416
計					0	

6F工事　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾀﾞｸﾄ類撤去		1	式		0	別紙 00-0217
【空気調和設備】						(コメント)
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	16	㎡	0	0	代価表　0417
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	8	㎡	0	0	代価表　0418
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)撤去	125mm　再使用しない	25	m	0	0	代価表　0419
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)撤去	150mm　再使用しない	3	m	0	0	代価表　0420
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)撤去	175mm　再使用しない	10	m	0	0	代価表　0421
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)撤去	200mm　再使用しない	11	m	0	0	代価表　0422
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)撤去	225mm　再使用しない	2	m	0	0	代価表　0533
鋼板製ﾀﾞｸﾄ撤去	125mm　t=1.6mm　再使用しない	1	m	0	0	代価表　0534
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ撤去	保温 有 125mm	8	本	0	0	代価表　0424
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ撤去	保温 有 175mm	2	本	0	0	代価表　0426
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ撤去	保温 有 200mm	1	本	0	0	代価表　0427
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ撤去	保温 有 225mm	1	本	0	0	代価表　0535
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口撤去	(VHS､VS､VH､V) 0.04㎡以下 再使用しない	19	個	0	0	代価表　0428

6F工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾀﾞｸﾄ類撤去		1	式		0	別紙 00-0217
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口撤去	(VHS､VS､VH､V) 0.2㎡以下 再使用しない	2	個	0	0	代価表　0429
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ形吹出口 撤去	(C2､CA､CD､E2､EA､ED) 直径200㎜以下　再使用しない	15	個	0	0	代価表　0430
吸込口撤去	(GV､GVS) 0.5㎡以下 再使用しない	2	個	0	0	代価表　0431
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(FD)撤去	0.1㎡以下 再使用しない	2	個	0	0	代価表　0432
ﾁｬﾝﾊﾞｰ撤去	1.0㎜(1501～2200㎜)	5	㎡	0	0	代価表　0433
ﾎﾞｯｸｽ撤去	0.5㎜(～450㎜)	25	㎡	0	0	代価表　0434
ﾎﾞｯｸｽ撤去	0.6㎜(451～750㎜)	7	㎡	0	0	代価表　0435
長方形ﾀﾞｸﾄ保温撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 再使用しない	6	㎡	0	0	代価表　0436
長方形ﾀﾞｸﾄ保温撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　再使用しない	18	㎡	0	0	代価表　0437
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温撤去(32K)	ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　再使用しない	25	㎡	0	0	代価表　0438
消音内貼り撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 保温厚25 再使用しない	5	㎡	0	0	代価表　0439 ﾁｬﾝﾊﾞｰ
消音内貼り撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 保温厚25 再使用しない	28	㎡	0	0	代価表　0439 ﾎﾞｯｸｽ
(既設保温やり替え)						(コメント)
長方形ﾀﾞｸﾄ保温撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　再使用しない	93	㎡	0	0	代価表　0437

6F工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾀﾞｸﾄ類撤去		1	式		0	別紙 00-0217
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温撤去(32K)	ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　再使用しない	32	㎡	0	0	代価表　0438
ﾀﾞｸﾄ切断	6F　空調	1	式		0	代価表　0553
【換気設備】						(コメント)
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.6㎜ 再使用しない	21	㎡	0	0	代価表　0418
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.8㎜ 再使用しない	2	㎡	0	0	代価表　0554
鋼板ﾀﾞｸﾄ撤去	1.6㎜ 再使用しない	1	㎡	0	0	代価表　0441
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)撤去	125㎜　再使用しない	11	m	0	0	代価表　0419
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)撤去	150㎜　再使用しない	8	m	0	0	代価表　0420
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)撤去	175㎜　再使用しない	1	m	0	0	代価表　0421
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)撤去	200㎜　再使用しない	7	m	0	0	代価表　0422
鋼板製ﾀﾞｸﾄ撤去	125㎜　t=1.6㎜　再使用しない	1	m	0	0	代価表　0534
鋼板製ﾀﾞｸﾄ撤去	150㎜　t=1.6㎜　再使用しない	1	m	0	0	代価表　0537
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ撤去	保温 有 125㎜	3	本	0	0	代価表　0424
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ撤去	保温 有 150㎜	1	本	0	0	代価表　0425

6F工事　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾀﾞｸﾄ類撤去		1	式		0	別紙 00-0217
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ撤去	保温 有 175mm	1	本	0	0	代価表　0426
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ撤去	保温 有 200mm	1	本	0	0	代価表　0427
吸込口撤去	(GV､GVS) 0.1㎡以下 再使用しない	30	個	0	0	代価表　0443
風量調節・防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(FVD)撤去	0.1㎡以下 再使用しない	1	個	0	0	代価表　0444
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(FD)撤去	0.1㎡以下 再使用しない	3	個	0	0	代価表　0432
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ撤去		2	個	0	0	代価表　0445
ﾎﾞｯｸｽ撤去	0.5mm(～450mm)	24	㎡	0	0	代価表　0434
ﾎﾞｯｸｽ撤去	0.6mm(451～750mm)	2	㎡	0	0	代価表　0435
長方形ﾀﾞｸﾄ保温撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　再使用しない	24	㎡	0	0	代価表　0437
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温撤去(32K)	ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　再使用しない	14	㎡	0	0	代価表　0438
ﾀﾞｸﾄ切断	6F　換気	1	式		0	代価表　0555
計					0	

6F工事　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		0	別紙 00-0218
【空調配管設備】						(コメント)
(冷温水)						(コメント)
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　20A 撤去(再利用なし)	159	m	0	0	代価表　0447
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　25A 撤去(再利用なし)	59	m	0	0	代価表　0448
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　32A 撤去(再利用なし)	33	m	0	0	代価表　0449
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　40A 撤去(再利用なし)	20	m	0	0	代価表　0450
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　50A 撤去(再利用なし)	17	m	0	0	代価表　0451
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　65A 撤去(再利用なし)	8	m	0	0	代価表　0452
鋼管撤去 (ねじ接合)	機械室・便所　50A 撤去(再利用なし)	8	m	0	0	代価表　0453
(冷水管)						(コメント)
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　20A 撤去(再利用なし)	35	m	0	0	代価表　0447
(蒸気管)						(コメント)
鋼管撤去 (ねじ接合)	機械室・便所　32A 撤去(再利用なし)	6	m	0	0	代価表　0454
(ﾄﾞﾚﾝ管)						(コメント)

6F工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		0	別紙 00-0218
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　25A 撤去(再利用なし)	120	m	0	0	代価表　0448
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　32A 撤去(再利用なし)	61	m	0	0	代価表　0449
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　40A 撤去(再利用なし)	6	m	0	0	代価表　0450
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　50A 撤去(再利用なし)	6	m	0	0	代価表　0451
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　65A 撤去(再利用なし)	4	m	0	0	代価表　0452
鋼管撤去 (ねじ接合)	機械室・便所　40A 撤去(再利用なし)	2	m	0	0	代価表　0455
鋼管撤去 (ねじ接合)	機械室・便所　50A 撤去(再利用なし)	5	m	0	0	代価表　0453
一般弁類撤去	65A　撤去(再利用なし)	1	個	0	0	代価表　0456
二方弁装置撤去	65×50　撤去(再利用なし)	1	組	0	0	代価表　0457
冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A 再使用しない	159	m	0	0	代価表　0458
冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A 再使用しない	59	m	0	0	代価表　0459
冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A 再使用しない	33	m	0	0	代価表　0460
冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A 再使用しない	20	m	0	0	代価表　0461
冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A 再使用しない	17	m	0	0	代価表　0462

6F工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		0	別紙 00-0218
冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A 再使用しない	8	m	0	0	代価表　0463
冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 65A 再使用しない	8	m	0	0	代価表　0464
冷水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A 再使用しない	35	m	0	0	代価表　0465
蒸気管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 32A 再使用しない	6	m	0	0	代価表　0467
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 25A 再使用しない	120	m	0	0	代価表　0468
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 32A 再使用しない	61	m	0	0	代価表　0469
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 40A 再使用しない	6	m	0	0	代価表　0470
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 50A 再使用しない	6	m	0	0	代価表　0471
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 65A 再使用しない	4	m	0	0	代価表　0520
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 40A 再使用しない	2	m	0	0	代価表　0472
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 50A 再使用しない	5	m	0	0	代価表　0473
(既設保温やり替え)						(コメント)
冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A 再使用しない	60	m	0	0	代価表　0459
冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A 再使用しない	21	m	0	0	代価表　0460

6F工事　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		0	別紙 00-0218
冷温水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A 再使用しない	5	m	0	0	代価表 0461
冷温水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A 再使用しない	42	m	0	0	代価表 0462
冷水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A 再使用しない	16	m	0	0	代価表 0465
冷水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A 再使用しない	45	m	0	0	代価表 0466
配管切断ﾌﾟﾗｸﾞ止 (鋼管類)	配管切断 20A 保温有 切断後ﾓﾙﾀﾙ充填	36	か所	0	0	代価表 0474
配管切断ﾌﾟﾗｸﾞ止 (鋼管類)	配管切断 25A 保温有 切断後ﾓﾙﾀﾙ充填	18	か所	0	0	代価表 0475
配管切断 (鋼管類)	配管切断 20A 保温有(冷温水・冷水)	21	か所	0	0	代価表 0476
配管切断 (鋼管類)	配管切断 25A 保温有(冷温水・冷水)	16	か所	0	0	代価表 0477
配管切断 (鋼管類)	配管切断 32A 保温有(冷温水・冷水)	28	か所	0	0	代価表 0478
配管切断 (鋼管類)	配管切断 40A 保温有(冷温水・冷水)	11	か所	0	0	代価表 0479
配管切断 (鋼管類)	配管切断 50A 保温有(冷温水・冷水)	2	か所	0	0	代価表 0480
配管切断 (鋼管類)	配管切断 65A 保温有(冷温水・冷水)	8	か所	0	0	代価表 0481
配管切断 (鋼管類)	配管切断 25A 保温有(給水・給湯・排水)	7	か所	0	0	代価表 0482
配管切断 (鋼管類)	配管切断 32A 保温有(給水・給湯・排水)	2	か所	0	0	代価表 0483

6F工事　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		0	別紙 00-0218
配管切断 (鋼管類)	配管切断 50A 保温有(給水・給湯・排水)	1	か所	0	0	代価表 0484
【給水設備】						(コメント)
(給水管)						(コメント)
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般 20A 撤去(再利用なし)	140	m	0	0	代価表 0447
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般 25A 撤去(再利用なし)	5	m	0	0	代価表 0448
鋼管撤去 (ねじ接合)	機械室・便所 20A 撤去(再利用なし)	27	m	0	0	代価表 0485
SUS鋼管撤去 (拡管式接合)	機械室・便所 20A 撤去(再利用なし)	1	m	0	0	代価表 0486
(雑用水)						(コメント)
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般 20A 撤去(再利用なし)	3	m	0	0	代価表 0447
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般 25A 撤去(再利用なし)	1	m	0	0	代価表 0448
鋼管撤去 (ねじ接合)	機械室・便所 20A 撤去(再利用なし)	10	m	0	0	代価表 0485
鋼管撤去 (ねじ接合)	機械室・便所 25A 撤去(再利用なし)	11	m	0	0	代価表 0487
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 20A 再使用しない	180	m	0	0	代価表 0488
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 25A 再使用しない	17	m	0	0	代価表 0489

6F工事　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		0	別紙 00-0218
配管切断ﾌﾟﾗｸﾞ止 (鋼管類)	配管切断　20A 保温有	7	か所	0	0	代価表　0539
配管切断 (鋼管類)	配管切断　20A 保温有(給水・給湯・排水)	188	か所	0	0	代価表　0492
配管切断 (鋼管類)	配管切断　25A 保温有(給水・給湯・排水)	20	か所	0	0	代価表　0482
【排水設備】						(コメント)
(汚水管)						(コメント)
鋼管撤去 (MD継手)	屋内一般　40A 撤去(再利用なし)	2	m	0	0	代価表　0494
鋼管撤去 (MD継手)	屋内一般　50A 撤去(再利用なし)	4	m	0	0	代価表　0556
鋼管撤去 (MD継手)	屋内一般　80A 撤去(再利用なし)	25	m	0	0	代価表　0495
鋼管撤去 (MD継手)	屋内一般　100A 撤去(再利用なし)	43	m	0	0	代価表　0496
鋼管撤去 (MD継手)	機械室・便所　40A 撤去(再利用なし)	2	m	0	0	代価表　0497
鋼管撤去 (MD継手)	機械室・便所　50A 撤去(再利用なし)	6	m	0	0	代価表　0498
鋼管撤去 (MD継手)	機械室・便所　80A 撤去(再利用なし)	16	m	0	0	代価表　0499
鋼管撤去 (MD継手)	機械室・便所　100A 撤去(再利用なし)	18	m	0	0	代価表　0500
(雑排水管)						(コメント)

6F工事　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		0	別紙 00-0218
ﾀｰﾙｴﾎﾟ鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　40A 撤去(再利用なし)	98	m	0	0	代価表　0501
ﾀｰﾙｴﾎﾟ鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　50A 撤去(再利用なし)	52	m	0	0	代価表　0502
ﾀｰﾙｴﾎﾟ鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　65A 撤去(再利用なし)	117	m	0	0	代価表　0503
ﾀｰﾙｴﾎﾟ鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　80A 撤去(再利用なし)	5	m	0	0	代価表　0504
ﾀｰﾙｴﾎﾟ鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　100A 撤去(再利用なし)	16	m	0	0	代価表　0505
ﾀｰﾙｴﾎﾟ鋼管撤去 (ねじ接合)	機械室・便所　40A 撤去(再利用なし)	10	m	0	0	代価表　0506
ﾀｰﾙｴﾎﾟ鋼管撤去 (ねじ接合)	機械室・便所　65A 撤去(再利用なし)	9	m	0	0	代価表　0508
ﾀｰﾙｴﾎﾟ鋼管撤去 (ねじ接合)	機械室・便所　100A 撤去(再利用なし)	8	m	0	0	代価表　0509
(通気管)						(コメント)
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　40A 撤去(再利用なし)	7	m	0	0	代価表　0450
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　50A 撤去(再利用なし)	10	m	0	0	代価表　0451
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　65A 撤去(再利用なし)	6	m	0	0	代価表　0452
鋼管撤去 (ねじ接合)	機械室・便所　40A 撤去(再利用なし)	1	m	0	0	代価表　0541
鋼管撤去 (ねじ接合)	機械室・便所　50A 撤去(再利用なし)	7	m	0	0	代価表　0453

6F工事　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		0	別紙 00-0218
鋼管撤去 (ねじ接合)	機械室・便所　65A 撤去(再利用なし)	2	m	0	0	代価表　0510
排水金物撤去	床上掃除口 CIR　80A	1	個	0	0	代価表　0513
排水金物撤去	床上掃除口 COC　40A	1	個	0	0	代価表　0514
排水金物撤去	床排水ﾄﾗｯﾌﾟ T3B　40A	1	個	0	0	代価表　0515
排水金物撤去	床排水ﾄﾗｯﾌﾟ T3B　50A	1	個	0	0	代価表　0516
排水金物撤去	掃兼ﾄﾞﾚﾝ KSR　50A	1	個	0	0	代価表　0517
排水金物撤去	掃兼ﾄﾞﾚﾝ KSR　100A	4	個	0	0	代価表　0518
排水金物撤去	洗濯用排水金具 KT3CB　50A	2	個	0	0	代価表　0519
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 40A 再使用しない	111	m	0	0	代価表　0470
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 50A 再使用しない	61	m	0	0	代価表　0471
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 65A 再使用しない	128	m	0	0	代価表　0520
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 80A 再使用しない	44	m	0	0	代価表　0521
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 100A 再使用しない	85	m	0	0	代価表　0522
配管切断ｷｬｯﾌﾟ止 (鋼管類)	配管切断　40A 保温有	8	箇所	0	0	代価表　0542

6F工事　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		0	別紙 00-0218
配管切断 (鋼管類)	配管切断　40A 保温有(給水・給湯・排水)	61	か所	0	0	代価表　0493
配管切断 (鋼管類)	配管切断　50A 保温有(給水・給湯・排水)	35	か所	0	0	代価表　0484
配管切断 (鋼管類)	配管切断　65A 保温有(給水・給湯・排水)	2	か所	0	0	代価表　0523
配管切断 (鋼管類)	配管切断　80A 保温有(給水・給湯・排水)	13	か所	0	0	代価表　0524
配管切断 (鋼管類)	配管切断　100A 保温有(給水・給湯・排水)	12	か所	0	0	代価表　0525
配管切断 (鋼管類)	配管切断　40A 保温無	2	か所	0	0	代価表　0526
配管切断 (鋼管類)	配管切断　50A 保温無	2	か所	0	0	代価表　0527
配管切断 (鋼管類)	配管切断　65A 保温無	1	か所	0	0	代価表　0528
【給湯設備】						(コメント)
鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　20A 撤去(再利用なし)	72	m	0	0	代価表　0447
鋼管撤去 (ねじ接合)	機械室・便所　20A 撤去(再利用なし)	3	m	0	0	代価表　0485
給湯管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 20A 再使用しない	76	m	0	0	代価表　0529
配管切断 (鋼管類)	配管切断　20A 保温有(給水・給湯・排水)	85	か所	0	0	代価表　0492
【中央集塵設備】						(コメント)

6F工事　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		0	別紙 00-0218
床ｱｳﾄﾚｯﾄ撤去	ﾌﾞﾗｸﾞ止　ﾓﾙﾀﾙ埋め	12	個	0	0	代価表　0531
計					0	
自動制御設備撤去		1	式		0	別紙 00-0219
自動制御設備	6F撤去工事	1	式		0	自動制御 6
計					0	

6F工事　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込		1	式		0	別紙 00-0220
発生材積込み	金属くず	7.3	m^3	0	0	刊行物比較 267 施 25.4P459 広
発生材積込み	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	6	m^3	0	0	刊行物比較 268 施 25.4P459 広
発生材積込み	がれき類	0.8	m^3	0	0	刊行物比較 269 施 25.4P459 広
発生材積込み	保温材	12.4	m^3	0	0	刊行物比較 270 施 25.4P459 広
計					0	
発生材運搬		1	式		0	別紙 00-0221
発生材運搬	金属くず	7.3	m^3	0	0	(見積り・刊行物等) ﾏﾆｭｱﾙ
発生材運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	6	m^3	0	0	(見積り・刊行物等) ﾏﾆｭｱﾙ
発生材運搬	がれき類	0.8	m^3	0	0	(見積り・刊行物等) ﾏﾆｭｱﾙ
発生材運搬	保温材	12.4	m^3	0	0	(見積り・刊行物等) ﾏﾆｭｱﾙ
計					0	

6F工事　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処理		1	式		0	別紙 00-0222
発生材処理	金属くず	8.3	t	0	0	(見積り・刊行物等) 刊行物
発生材処理	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	6	t	0	0	(見積り・刊行物等) 刊行物
発生材処理	がれき類	0.8	t	0	0	(見積り・刊行物等) 刊行物
発生材処理	保温材	1	t	0	0	(見積り・刊行物等) 刊行物
計					0	

名　　称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
建築工事 改修工事	18.0	0	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0
小計 (率対象)		0						0
建築工事 処分費		0						0
建築工事 改修工事 共通仮設費(積上げ)		0						0
小計 (率対象外)		0						0
合計		0						0
電気設備工事 改修工事	18.0	0	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0
小計 (率対象)		0						0
合計		0						0
機械設備工事 改修工事	18.0	0	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0
小計 (率対象)		0						0
機械設備工事 処分費		0						0
小計 (率対象外)		0						0
合計		0						0
総計		0						0

名　　称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
建築工事 改修工事	0	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0
小計 (率対象)	0						0
建築工事 処分費	0						0
小計 (率対象外)	0						0
合計	0						0
電気設備工事 改修工事	0	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0
小計 (率対象)	0						0
合計	0						0
機械設備工事 改修工事	0	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0
小計 (率対象)	0						0
機械設備工事 処分費	0						0
小計 (率対象外)	0						0
合計	0						0
総計	0						0

名　　称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等 率④＝②＋③	前払金支出割 合補正係数⑤	一般管理費等 ⑥＝①×④×⑤	工事価格 ⑦＝①＋⑥
建築工事 改修工事	0						
建築工事 処分費	0						
小計 (率対象)	0						
電気設備工事 改修工事	0						
小計 (率対象)	0						
機械設備工事 改修工事	0						
機械設備工事 処分費	0						
小計 (率対象)	0						
合計 (率対象) 主たる工事：建築工事	0	17.24	0.00	17.24	1.00	0	0
端数調整						0	0
総計	0					0	0

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
仮囲い	成形鋼板　H=2.0m　運搬費共	1	式		0	別紙 00-0043
仮囲い	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m　運搬費共	1	式		0	別紙 00-0044
仮設門扉		1	式		0	別紙 00-0045
仮設鉄板敷		1	式		0	別紙 00-0046
交通誘導員		1	式		0	別紙 00-0047
揚重機		1	式		0	別紙 00-0048
測定費		1	式		0	別紙 00-0049
計					0	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮囲い	成形鋼板　H=2.0m　運搬費共	1	式		0	別紙 00-0043
仮囲い	運搬費含む　仮囲鉄板 H=2.0m 設置期間:6か月	118	m	0	0	代価表　0189
計					0	
仮囲い	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m　運搬費共	1	式		0	別紙 00-0044
仮囲い	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m　運搬費共 設置期間:か月	3	m	0	0	代価表　0177
計					0	
仮設門扉		1	式		0	別紙 00-0045
仮設門扉	ｼｰﾄｹﾞｰﾄ　W6.0m　運搬費含む 設置期間:6か月	1	か所	0	0	代価表　0195
計					0	
仮設鉄板敷		1	式		0	別紙 00-0046
仮設鉄板敷	敷鉄板　運搬費含む 厚22mm 設置期間:6か月	42	㎡	0	0	代価表　0196
計					0	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
交通誘導員		1	式		0	別紙 00-0047
交通誘導員Ｂ		144	人	0	0	代価表　0180 搬出入2人×4回/月×18月
計					0	
揚重機		1	式		0	別紙 00-0048
揚重機	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ　60t	18	日	0	0	代価表　0197
計					0	
測定費		1	式		0	別紙 00-0049
化学物質濃度測定	6検体　報告書作成含む ﾊﾟｯｼﾌﾞ型　7部屋	1	式		0	濃度測定 10
計					0	

名　称	率	算 定 式
建築工事 改修工事	(0)	P ＜ 3,000 (千円) 算定式＝Exp(3.962－0.315×loge(0 (千円))＋0.531×loge(18.0)) ＝0
電気設備工事 改修工事	(0)	P ＜ 3,000 (千円) 算定式＝Exp(1.751－0.119×loge(0 (千円))＋0.393×loge(18.0)) ＝0
機械設備工事 改修工事	(0)	P ＜ 3,000 (千円) 算定式＝Exp(2.478－0.173×loge(0 (千円))＋0.383×loge(18.0)) ＝0

名　称	率	算 定 式
建築工事 改修工事	(0)	Np ＜ 3,000 (千円) 算定式＝Exp(7.079－0.538×loge(0 (千円))＋0.773×loge(18.0)) ＝0
電気設備工事 改修工事	(0)	Np ＜ 3,000 (千円) 算定式＝Exp(6.038－0.431×loge(0 (千円))＋0.736×loge(18.0)) ＝0
機械設備工事 改修工事	(0)	Np ＜ 3,000 (千円) 算定式＝Exp(6.221－0.461×loge(0 (千円))＋0.8 ×loge(18.0)) ＝0

名　称	率	算 定 式
建築工事	(17.24)	= 17.24

代価表

直接仮設

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	墨出し(外壁改修)	ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替等 一般	㎡	1			0		代価表 0001 公共建築工事積算基準表A2-1-4
01	特殊作業員		人	0.002	1.04	0	0	○	労務単価 物25.4P885 鳥
02	普通作業員		人	0.001	1.04	0	0	○	労務単価 物25.4P885 鳥
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	墨出し (内装改修)	個別改修	㎡	1			0		代価表 0002 公共建築工事積算基準表A2-1-8
01	特殊作業員		人	0.002	1.04	0	0	○	労務単価 物25.4P885 鳥
02	普通作業員		人	0.001	1.04	0	0	○	労務単価 物25.4P885 鳥
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

代価表

直接仮設

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	墨出し (内装改修)	複合改修	㎡	1			0		代価表 0003 公共建築工事積算基準表A2-1-8
01	特殊作業員		人	0.003	1.04	0	0	○	労務単価 物25.4P885 鳥
02	普通作業員		人	0.002	1.04	0	0	○	労務単価 物25.4P885 鳥
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	養生(外壁改修)		㎡	1			0		代価表 0004 公共建築工事積算基準表A2-1-5
01	普通作業員		人	0.015	1.04	0	0	○	労務単価 物25.4P885 鳥
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

直接仮設

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	養生(内装改修)	個別改修	㎡	1			0		代価表 0005 公共建築工事積算基準表A2-1-9
01	普通作業員		人	0.007	1.04	0	0	○	労務単価 物25.4P885 鳥
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	養生(内装改修)	複合改修	㎡	1			0		代価表 0006 公共建築工事積算基準表A2-1-9
01	普通作業員		人	0.011	1.04	0	0	○	労務単価 物25.4P885 鳥
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	整理清掃後片付け(外壁改修)		㎡	1			0		代価表 0007 公共建築工事積算基準表A2-1-6
01	軽作業員		人	0.07	1.04	0	0	○	労務単価 物25.4P885 鳥
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

直接仮設

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	整理清掃後片付け(内装改修)	個別改修	㎡	1			0		代価表 0008 公共建築工事積算基準表A2-1-10
01	軽作業員		人	0.036	1.04	0	0	○	労務単価 物25.4P885 鳥
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	整理清掃後片付け(内装改修)	複合改修	㎡	1			0		代価表 0009 公共建築工事積算基準表A2-1-10
01	軽作業員		人	0.054	1.04	0	0	○	労務単価 物25.4P885 鳥
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	養生(内装改修)	搬出入路	㎡	1			0		代価表 0010 公共建築工事積算基準表A2-1-9
01	普通作業員		人	0.004	1.04	0	0	○	労務単価 物25.4P885 鳥
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

直接仮設

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	整理清掃後片付け (内装改修)	搬出入路	㎡	1			0		代価表 0011 公共建築工事積算基準 表A2-1-10
01	軽作業員		人	0.018	1.04	0	0	○	労務単価 物25.4P885 鳥
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	開口部養生 (外壁改修)	合板張り養生	㎡	1			0		代価表 0012 公共建築工事積算基準 表A2-1-7
01	合板	2類 厚5.5	㎡	1.05	0.33	0	0		代価表 0181 損料33%
02	木下地材	仮設用材	m3	0.01	0.33	0	0		代価表 0182 損料33%
03	くぎ金物		kg	0.02	1	0	0	○	代価表 0183 損料100%
04	大工		人	0.04	1.04	0	0	○	労務単価 物25.4P885 鳥
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

直接仮設

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	外部仕上足場	階高4.0m以下 脚立足場 運搬費共 設置期間:1か月	㎡	1			0		代価表 0013
01	内部仕上足場	階高4.0m以下 脚立足場 運搬費共 設置期間:1か月	㎡	1	1	0	0		代価表 0184
	計						0		

○は「その他」の率対象

建具改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	SW15 引き違い窓撤去	W1900×H1100 枠共　集積共	か所	1			0		代価表　0014
01	金属製建具撤去	W1800×H2000　枠共　集積共	か所	1	0.58	0	0		代価表　0198 2.09/3.6
	計						0		
	SW16 FIX窓撤去	W1200×H1100 枠共　集積共	か所	1			0		代価表　0015
01	金属製建具撤去	W1800×H2000　枠共　集積共	か所	1	0.37	0	0		代価表　0198 1.32/3.6
	計						0		
	ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ FIX窓+引違窓	W10820×H1000 枠共　集積共	か所	1			0		代価表　0016
01	金属製建具撤去	W1800×H2000　枠共　集積共	か所	1	3.01	0	0		代価表　0198 10.82/3.6
	計						0		

建具改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	SSF2 三方枠撤去	W800×H2100 枠のみ　集積共	か所	1			0		代価表　0017
01	金属製建具撤去	W1800×H2000　枠共　集積共	か所	1	0.47	0	0		代価表　0198 1.68/3.6
02	金属製建具撤去	W1800×H2000　扉のみ　集積共	か所	▲1	0.47	0	0		代価表　0199 1.68/3.6
	計						0		
	LD2 片開き戸撤去	W800×H2100 枠共　集積共	か所	1			0		代価表　0018
01	金属製建具撤去	W900×H2000　枠共　集積共	か所	1	0.93	0	0		代価表　0200 1.68/1.8
	計						0		
	LD6 親子開き戸撤去	W1200×H2100 枠共　集積共	か所	1			0		代価表　0019
01	金属製建具撤去	W1800×H2000　枠共　集積共	か所	1	0.7	0	0		代価表　0198 2.52/3.6
	計						0		

代価表

建具改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LD7 片開き戸撤去	W800×H2100 枠共　集積共	か所	1			0		代価表　0020
01	金属製建具撤去	W900×H2000　枠共　集積共	か所	1	0.93	0	0		代価表　0200 1.68/1.8
	計						0		
	LD15 片開き戸撤去	W800×H2100 枠共　集積共	か所	1			0		代価表　0021
01	金属製建具撤去	W900×H2000　枠共　集積共	か所	1	0.93	0	0		代価表　0200 1.68/1.8
	計						0		
	LSD2 片引き戸撤去	W1200×H2100 枠共　集積共	か所	1			0		代価表　0022
01	金属製建具撤去	W900×H2000　枠共　集積共	か所	1	1.4	0	0		代価表　0200 2.52/1.8
	計						0		

代価表

建具改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LSD5 片引き戸撤去	W1200×H2100 枠共　集積共	か所	1			0		代価表　0023
01	金属製建具撤去	W900×H2000　枠共　集積共	か所	1	1.4	0	0		代価表　0200 2.52/1.8
	計						0		
	LSD33 片引き戸撤去	W1200×H2100 枠共　集積共	か所	1			0		代価表　0024
01	金属製建具撤去	W900×H2000　枠共　集積共	か所	1	1.4	0	0		代価表　0200 2.52/1.8
	計						0		
	LSD6 片引き戸撤去	W600×H2100 枠共　集積共	か所	1			0		代価表　0025
01	金属製建具撤去	W900×H2000　枠共　集積共	か所	1	0.7	0	0		代価表　0200 1.26/1.8
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

建具改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	WD1 片開き戸撤去	W600×H2100 扉のみ　集積共	か所	1			0		代価表　0026
01	木製建具撤去	W900×H2000　扉のみ　集積共	か所	1	0.7	0	0		代価表　0201 1.26/1.8
	計						0		
	TB1 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	W1800×H1900 集積共	か所	1			0		代価表　0027
01	木製建具撤去	W1800×H2000　扉のみ　集積共	か所	1	0.95	0	0		代価表　0202 3.42/3.6
	計						0		
	TB2 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	W2000×H1900 集積共	か所	1			0		代価表　0028
01	木製建具撤去	W1800×H2000　扉のみ　集積共	か所	1	1.06	0	0		代価表　0202 3.8/3.6
	計						0		

代価表

建具改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	TB3 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	W1200×H1900 集積共	か所	1			0		代価表　0029
01	木製建具撤去	W1800×H2000　扉のみ　集積共	か所	1	0.63	0	0		代価表　0202 2.28/3.6
	計						0		
	TB4 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	W900×H1900 集積共	か所	1			0		代価表　0030
01	木製建具撤去	W900×H2000　扉のみ　集積共	か所	1	0.95	0	0		代価表　0201 1.71/1.8
	計						0		
	TB5 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	W1600×H1900 集積共	か所	1			0		代価表　0031
01	木製建具撤去	W1800×H2000　扉のみ　集積共	か所	1	0.84	0	0		代価表　0202 3.04/3.6
	計						0		

○は「その他」の率対象

建具改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ACD1 ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝﾄﾞｱ撤去	W1500×H1900 集積共	か所	1			0		代価表 0032
01	金属製建具撤去	W900×H2000 枠共 集積共	か所	1	1.58	0	0		代価表 0200 2.85/1.8
	計						0		
	ACD2 ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝﾄﾞｱ撤去	W1040×H1900 集積共	か所	1			0		代価表 0033
01	金属製建具撤去	W900×H2000 枠共 集積共	か所	1	1.1	0	0		代価表 0200 1.976/1.8
	計						0		
	ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚3.0 特寸2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	㎡	1			0		代価表 0034
01	ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚3.0 特寸2.18㎡以下	㎡	1	1	0	0		代価表 0205
02	ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	両面	㎡	1	1	0	0		代価表 0206
03	ｶﾞﾗｽ留めｼｰﾘﾝｸﾞ	片面数量×両面単価	m	3.38	2	0	0		代価表 0207
	計						0		

建具改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚4.0 100×100 特寸2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	か所	1			0		代価表 0035
01	ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚5.0 特寸2.18㎡以下	㎡	0.01	1	0	0		代価表 0208
02	ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	両面	㎡	0.01	1	0	0		代価表 0206
03	ｶﾞﾗｽ留めｼｰﾘﾝｸﾞ	片面数量×両面単価	m	0.4	2	0	0		代価表 0207
	計						0		
	ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚5.0 特寸2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	㎡	1			0		代価表 0036
01	ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚5.0 特寸2.18㎡以下	㎡	1	1	0	0		代価表 0208
02	ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	両面	㎡	1	1	0	0		代価表 0206
03	ｶﾞﾗｽ留めｼｰﾘﾝｸﾞ	片面数量×両面単価	m	3.38	2	0	0		代価表 0207
	計						0		

代価表

建具改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚6.0　特寸2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	㎡	1			0		代価表　0037
01	ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚6.0　特寸2.18㎡以下	㎡	1	1	0	0		代価表　0209
02	ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	両面	㎡	1	1	0	0		代価表　0206
03	ｶﾞﾗｽ留めｼｰﾘﾝｸﾞ	片面数量×両面単価	m	3.38	2	0	0		代価表　0207
	計						0		
	型板ｶﾞﾗｽ	厚4.0 100×100 特寸2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	か所	1			0		代価表　0038
01	型板ｶﾞﾗｽ	厚4.0　特寸2.18㎡以下	㎡	0.01	1	0	0		代価表　0210
02	ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	両面	㎡	0.01	1	0	0		代価表　0206
03	ｶﾞﾗｽ留めｼｰﾘﾝｸﾞ	片面数量×両面単価	m	0.4	2	0	0		代価表　0207
	計						0		

代価表

建具改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	型板ｶﾞﾗｽ	厚4.0 150×150 特寸2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	か所	1			0		代価表　0039
01	型板ｶﾞﾗｽ	厚4.0　特寸2.18㎡以下	㎡	0.0225	1	0	0		代価表　0210
02	ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	両面	㎡	0.0225	1	0	0		代価表　0206
03	ｶﾞﾗｽ留めｼｰﾘﾝｸﾞ	片面数量×両面単価	m	0.6	2	0	0		代価表　0207
	計						0		
	型板ｶﾞﾗｽ	厚4.0　特寸2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	㎡	1			0		代価表　0040
01	型板ｶﾞﾗｽ	厚4.0　特寸2.18㎡以下	㎡	1	1	0	0		代価表　0210
02	ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	両面	㎡	1	1	0	0		代価表　0206
03	ｶﾞﾗｽ留めｼｰﾘﾝｸﾞ	片面数量×両面単価	m	3.38	2	0	0		代価表　0207
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

建具改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	真空ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ	Low-E3+V+FL3　特寸2.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	㎡	1			0		代価表　0041
01	真空ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ	Low-E3+V+FL3　特寸2.00㎡以下	㎡	1	1	0	0		ｶﾞﾗｽ 10
02	ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	両面	㎡	1	1	0	0		代価表　0206
03	ｶﾞﾗｽ留めｼｰﾘﾝｸﾞ	片面数量×両面単価	m	3.38	2	0	0		代価表　0207
	計						0		
	真空ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ	Low-E3+V+FL3　特寸4.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	㎡	1			0		代価表　0042
01	真空ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ	Low-E3+V+FL3　特寸4.00㎡以下	㎡	1	1	0	0		ｶﾞﾗｽ 20
02	ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	両面	㎡	1	1	0	0		代価表　0206
03	ｶﾞﾗｽ留めｼｰﾘﾝｸﾞ	片面数量×両面単価	m	2.23	2	0	0		代価表　0207
	計						0		

代価表

建具改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	真空ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ	Low-E5+V+FL5　特寸2.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	㎡	1			0		代価表　0043
01	真空ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ	Low-E5+V+FL5　特寸2.00㎡以下	㎡	1	1	0	0		ｶﾞﾗｽ 30
02	ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	両面	㎡	1	1	0	0		代価表　0206
03	ｶﾞﾗｽ留めｼｰﾘﾝｸﾞ	片面数量×両面単価	m	3.38	2	0	0		代価表　0207
	計						0		
	真空ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ	Low-E5+V+FL5　特寸4.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	㎡	1			0		代価表　0044
01	真空ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ	Low-E5+V+FL5　特寸4.00㎡以下	㎡	1	1	0	0		ｶﾞﾗｽ 40
02	ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	両面	㎡	1	1	0	0		代価表　0206
03	ｶﾞﾗｽ留めｼｰﾘﾝｸﾞ	片面数量×両面単価	m	2.23	2	0	0		代価表　0207
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

内装改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋　人力　集積共	m3	1			0		代価表　0045
01	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ主体　集積共	m3	1	1	0	0		代価表　0212
	計						0		
	ﾋﾞﾆﾙ巾木撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　集積共	m	1			0		代価表　0046
01	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　集積共	㎡	0.1	1	0	0		代価表　0217
	計						0		
	壁ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共　人力　集積共	m3	1			0		代価表　0047
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋　人力　集積共	m3	1	1	0	0		代価表　0045
	計						0		

代価表

内装改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁断熱材撤去	一重張り　集積共	㎡	1			0		代価表　0048
01	壁ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り　集積共	㎡	1	1	0	0		代価表　0223
	計						0		
	ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤去	ｱﾙﾐ製　W120×H150　二方　集積共	m	1			0		代価表　0049
01	建具周囲はつり		m	1	1	0	0		代価表　0229
	計						0		
	照明ﾎﾞｯｸｽ撤去	鋼製　W270×H500　三方　集積共	m	1			0		代価表　0050
01	建具周囲はつり		m	1	1	0	0		代価表　0229
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

内装改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去	ｱﾙﾐ製　集積共	m	1			0		代価表　0051 建設工事標準歩掛 P-726
01	内装工		人	0.0042	1.04	0	0	○	労務単価 取付0.014人×30% 物25.4P885　鳥
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ撤去	鋼製　集積共	m	1			0		代価表　0052 建設工事標準歩掛 P-726
01	内装工		人	0.0081	1.04	0	0	○	労務単価 取付0.027×30% 物25.4P885　鳥
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ撤去	W2000×D60×H2500　集積共	か所	1			0		代価表　0053
01	金属製建具撤去	W1800×H2000　扉のみ　集積共	か所	1	1.39	0	0		代価表　0199 5.0/3.6
	計						0		

代価表

内装改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾄｲﾚ補助手摺撤去	ｽﾃﾝﾚｽ製　L=1600　集積共	か所	1			0		代価表　0054 工事歩掛要覧 表･建･14-38
01	特殊作業員		人	0.15	1.04	0	0	○	労務単価 取付0.5人×30% 物25.4P885　鳥
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ﾄｲﾚ補助手摺撤去	ｽﾃﾝﾚｽ製　L=600　握りﾊﾞｰ　集積共	か所	1			0		代価表　0055 工事歩掛要覧 表･建･14-38
01	特殊作業員		人	0.15	1.04	0	0	○	労務単価 取付0.5人×30% 物25.4P885　鳥
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ﾄｲﾚ補助手摺撤去	ｽﾃﾝﾚｽ製　L=700+700　L型　集積共	か所	1			0		代価表　0056 工事歩掛要覧 表･建･14-38
01	特殊作業員		人	0.15	1.04	0	0	○	労務単価 取付0.5人×30% 物25.4P885　鳥
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

内装改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｸﾛｰｾﾞｯﾄﾄﾞｱ撤去	鋼製　W2000×H2480　集積共	か所	1			0		代価表　0057
01	金属製建具撤去	W1800×H2000　扉のみ　集積共	か所	1	1.38	0	0		代価表　0199 4.96/3.6
	計						0		
	ｺｰﾄ掛け撤去	木製　L600×H100　集積共	か所	1			0		代価表　0058
01	木製巾木撤去	集積共	m	0.6	1	0	0		代価表　0219
	計						0		
	ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ撤去	樹脂製　集積共	m	1			0		代価表　0059
01	天井廻縁撤去	塩ﾋﾞ製　集積共	m	1	1	0	0		代価表　0230
	計						0		

内装改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｻｲﾝ撤去	集積共	か所	1			0		代価表　0060 公共建築工事積算基準表A1-19-3
01	内装工		人	0.018	1.04	0	0	○	労務単価 取付0.06人×30% 物25.4P885　鳥
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	白板撤去	W1500×H900　集積共	か所	1			0		代価表　0061 建設工事標準歩掛 P-727
01	内装工		人	0.027	1.04	0	0	○	労務単価 取付0.09人×30% 物25.4P885　鳥
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	棚板撤去	木製　W1500×D450×H25　集積共	か所	1			0		代価表　0062
01	壁ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り　集積共	㎡	0.675	1	0	0		代価表　0223
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

内装改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	棚板撤去	木製　W200×D200　集積共	か所	1			0		代価表　0063
01	壁ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り　集積共	㎡	0.04	1	0	0		代価表　0223
	計						0		
	ﾊﾟｲﾌﾟ棚撤去	ｽﾃﾝﾚｽ製　W1500×D300　集積共	か所	1			0		代価表　0064
01	ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板撤去	ｽﾃﾝﾚｽ製　集積共	m	1.5	2	0	0		代価表　0228
	計						0		
	ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ撤去	W1500×φ38　集積共	か所	1			0		代価表　0065
01	ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板撤去	ｽﾃﾝﾚｽ製　集積共	m	1.5	1	0	0		代価表　0228
	計						0		

代価表

内装改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	物干しﾌｯｸ撤去	ｽﾃﾝﾚｽ製　集積共	か所	1			0		代価表　0066
01	ｻｲﾝ撤去	集積共	か所	1	1	0	0		代価表　0060
	計						0		
	点滴ﾌｯｸ撤去	ｽﾃﾝﾚｽ製　集積共	か所	1			0		代価表　0067
01	ｻｲﾝ撤去	集積共	か所	1	1	0	0		代価表　0060
	計						0		
	点滴ﾚｰﾙ撤去	鋼製　集積共	m	1			0		代価表　0068
01	ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去	ｱﾙﾐ製　集積共	m	1	1	0	0		代価表　0051
	計						0		

○は「その他」の率対象

内装改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ撤去	集積共	㎡	1			0		代価表 0069 建設工事標準歩掛 P-726
01	内装工		人	0.0075	1.04	0	0	○	労務単価 取付0.025人×30% 物25.4P885 鳥
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	流し撤去	W1200×D550×H900程度 集積共	か所	1			0		代価表 0070 公共建築工事積算基準 表A1-19-4
01	特殊作業員		人	0.09	1.04	0	0	○	労務単価 取付0.34722人×30% 物25.4P885 鳥
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	流し撤去	W1500×D550×H900程度 集積共	か所	1			0		代価表 0071 公共建築工事積算基準 表A1-19-4
01	特殊作業員		人	0.09	1.04	0	0	○	労務単価 取付0.34722人×30% 物25.4P885 鳥
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

内装改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	流し撤去	W1800×D550×H900程度 集積共	か所	1			0		代価表 0072 公共建築工事積算基準 表A1-19-4
01	特殊作業員		人	0.09	1.04	0	0	○	労務単価 取付0.34722人×30% 物25.4P885 鳥
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	流し撤去	W2400×D550×H900程度 集積共	か所	1			0		代価表 0073 公共建築工事積算基準 表A1-19-4
01	特殊作業員		人	0.09	1.04	0	0	○	労務単価 取付0.34722人×30% 物25.4P885 鳥
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ﾐﾆｷｯﾁﾝ撤去	W1200×D500×H900程度 集積共	か所	1			0		代価表 0074 公共建築工事積算基準 表A1-19-4
01	特殊作業員		人	0.09	1.04	0	0	○	労務単価 取付0.3人×30% 物25.4P885 鳥
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

内装改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾎﾟﾘﾊﾞｽ撤去	W1500×D900×H600　集積共	か所	1			0		代価表　0075
01	家具撤去	集積共	m3	0.81	1	0	0		代価表　0076
	計						0		
	家具撤去	集積共	m3	1			0		代価表　0076 公共建築工事積算基準表A1-19-4
01	特殊作業員	0.3人/(1.8×0.6×0.8)	人	0.10417	1.04	0	0	○	労務単価 取付0.34722人×30% 物25.4P885　鳥
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ撤去	W1930×D1960×H2150　集積共	か所	1			0		代価表　0077
01	家具撤去	集積共	m3	8.13302	1	0	0		代価表　0076
	計						0		

代価表

内装改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁付机天板撤去	木製　W10020×D600×H30　集積共	か所	1			0		代価表　0078
01	壁ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り　集積共	㎡	6.012	1	0	0		代価表　0223
	計						0		
	鏡撤去	W450×H600程度　集積共	か所	1			0		代価表　0079
01	化粧鏡	取付手間　600×800	か所	1	0.3	0	0		代価表　0231 取付×30%
	計						0		
	戸棚撤去	木製　W2000×D500×H2500　集積共	か所	1			0		代価表　0080
01	家具撤去	集積共	m3	2.5	1	0	0		代価表　0076
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

内装改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	戸棚撤去	木製　W2000×D600×H2480　集積共	か所	1			0		代価表　0081
01	家具撤去	集積共	m3	2.976	1	0	0		代価表　0076
	計						0		
	戸棚撤去	木製　W3000×D450×H900　集積共	か所	1			0		代価表　0082
01	家具撤去	集積共	m3	1.215	1	0	0		代価表　0076
	計						0		
	戸棚撤去	木製　W3600×D450×H900　集積共	か所	1			0		代価表　0083
01	家具撤去	集積共	m3	1.458	1	0	0		代価表　0076
	計						0		

代価表

内装改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	戸棚撤去	木製　W600×D400×H2400　集積共	か所	1			0		代価表　0084
01	家具撤去	集積共	m3	0.576	1	0	0		代価表　0076
	計						0		
	蓄尿棚撤去	ｽﾃﾝﾚｽ製　W600×D600×H1980 集積共	か所	1			0		代価表　0085
01	家具撤去	集積共	m3	0.7128	1	0	0		代価表　0076
	計						0		
	吊戸棚撤去	W580×D500×H500程度　集積共	か所	1			0		代価表　0086 公共建築工事積算基準 表A1-19-4
01	大工		人	0.09	1.04	0	0	○	労務単価 取付0.3人×30% 物25.4P885　鳥
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

内装改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	受付ｶｳﾝﾀｰ撤去	木製　W1000×D400×H30 下垂部:W1000×D150×H50　集積共	m	1			0		代価表　0087
01	壁ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り　集積共	㎡	0.55	1	0	0		代価表　0223
	計						0		
	受付ｶｳﾝﾀｰ撤去	木製　W900×D400×H30 下垂部:W900×D150×H50　集積共	m	1			0		代価表　0088
01	壁ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り　集積共	㎡	0.495	1	0	0		代価表　0223
	計						0		
	車いすｶﾞｰﾄﾞ撤去	塩ﾋﾞ製　H=200　集積共	m	1			0		代価表　0089
01	半硬質樹脂手摺撤去	塩ﾋﾞ製　集積共	m	1	1	0	0		代価表　0090
	計						0		

内装改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	半硬質樹脂手摺撤去	塩ﾋﾞ製　集積共	m	1			0		代価表　0090 工事歩掛要覧 表･建･14-20
01	特殊作業員		人	0.0165	1.04	0	0	○	労務単価 取付0.055×30% 物25.4P885　鳥
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	壁付2段手摺撤去	塩ﾋﾞ製　集積共	m	1			0		代価表　0091
01	半硬質樹脂手摺撤去	塩ﾋﾞ製　集積共	m	2	1	0	0		代価表　0090
	計						0		
	ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ取り外し再取付	鋼製　W1890×D60×H2500	か所	1			0		代価表　0092
01	鋼製建具取付	W1800×H2100程度	か所	1	1.4	0	0		代価表　0232 取付×140%
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

内装改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾄｲﾚ補助手摺 取り外し再取付	ｽﾃﾝﾚｽ製　L=550	か所	1			0		代価表　0093 工事歩掛要覧 表･建･14-38
01	特殊作業員		人	0.7	1.04	0	0	○	労務単価 取付0.5人×140% 物25.4P885　鳥
	その他		式	1	0.21	0	0		
	計						0		
	ﾄｲﾚ補助手摺 取り外し再取付	ｽﾃﾝﾚｽ製　L＝700+700程度　L型	か所	1			0		代価表　0094 工事歩掛要覧 表･建･14-38
01	特殊作業員		人	0.7	1.04	0	0	○	労務単価 取付0.5人×140% 物25.4P885　鳥
	その他		式	1	0.21	0	0		
	計						0		
	ﾄｲﾚ補助手摺 取り外し再取付	ｽﾃﾝﾚｽ製　L=850+1250	か所	1			0		代価表　0095 工事歩掛要覧 表･建･14-38
01	特殊作業員		人	0.7	1.04	0	0	○	労務単価 取付0.5人×140% 物25.4P885　鳥
	その他		式	1	0.21	0	0		
	計						0		

代価表

内装改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾄｲﾚ補助手摺 取り外し再取付	ｽﾃﾝﾚｽ製　W=600　小便器用	か所	1			0		代価表　0096 工事歩掛要覧 表･建･14-38
01	特殊作業員		人	0.7	1.04	0	0	○	労務単価 取付0.5人×140% 物25.4P885　鳥
	その他		式	1	0.21	0	0		
	計						0		
	壁ｺｱ抜き	φ100　壁厚150	か所	1			0		代価表　0097 公共建築工事積算基準 表M2-1-9
01	特殊作業員		人	0.32	1.04	0	0	○	労務単価 物25.4P885　鳥
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	壁ｺｱ抜き	φ150　壁厚150	か所	1			0		代価表　0098 公共建築工事積算基準 表M2-1-9
01	特殊作業員		人	0.45	1.04	0	0	○	労務単価 物25.4P885　鳥
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

内装改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ	FC18-15　人力打設	m3	1			0		代価表　0099
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC18-15	m3	1	1	0	0		代価表　0235
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ　人力打設	m3	1	1	0	0		代価表　0100
	計						0		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ　人力打設	m3	1			0		代価表　0100 建設工事標準歩掛 P-601
01	特殊作業員		人	0.3	1.04	0	0	○	労務単価 物25.4P885　鳥
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	溶接金網	100×100　6φ	㎡	1			0		代価表　0101
01	溶接金網 (材料費)	100×100　6φ	㎡	1	1	0	0		代価表　0236
02	溶接金網	100×100　6φ　施工手間	㎡	1	1	0	0		代価表　0237
	計						0		

内装改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁 耐水合板張り	厚18.0　Ⅰ類	㎡	1			0		代価表　0102
01	耐水合板 (材料費)	厚18.0　Ⅰ類　910×1820	枚	0.60379	1.05	0	0		代価表　0244
02	壁合板張り	施工手間	㎡	1	1	0	0		代価表　0245
	計						0		
	軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W600×H2000　三方	か所	1			0		代価表　0103
01	軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W900×H2000　三方	か所	1	0.94	0	0		代価表　0250 4.6/4.9
	計						0		
	軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W700×H2100　三方	か所	1			0		代価表　0104
01	軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W900×H2000　三方	か所	1	1	0	0		代価表　0250 4.9/4.9
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

内装改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W800×H2100　三方	か所	1			0		代価表　0105
01	軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W900×H2000　三方	か所	1	1.02	0	0		代価表　0250 5.0/4.9
	計						0		
	軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W800×H2115　三方	か所	1			0		代価表　0106
01	軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W900×H2000　三方	か所	1	1.03	0	0		代価表　0250 5.03/4.9
	計						0		
	軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W900×H2115　三方	か所	1			0		代価表　0107
01	軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W900×H2000　三方	か所	1	1.05	0	0		代価表　0250 5.13/4.9
	計						0		

代価表

内装改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W1200×H2115　三方	か所	1			0		代価表　0108
01	軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W1200×H2000　三方	か所	1	1.04	0	0		代価表　0251 5.43/5.2
	計						0		
	軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W1300×H2115　三方	か所	1			0		代価表　0109
01	軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W1200×H2000　三方	か所	1	1.06	0	0		代価表　0251 5.53/5.2
	計						0		
	軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W255×H140　四方	か所	1			0		代価表　0110
01	軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W300×H600　四方	か所	1	0.44	0	0		代価表　0252 0.79/1.8
	計						0		

内装改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W180×H317　四方	か所	1			0		代価表　0111
01	軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W300×H600　四方	か所	1	0.55	0	0		代価表　0252 0.994/1.8
	計						0		
	軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W290×H430　四方	か所	1			0		代価表　0112
01	軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W300×H600　四方	か所	1	0.8	0	0		代価表　0252 1.44/1.8
	計						0		
	軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W1200×H1115　四方	か所	1			0		代価表　0113
01	軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W600×H1200　四方	か所	1	1.29	0	0		代価表　0253 4.63/3.6
	計						0		

内装改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W1300×H1115　四方	か所	1			0		代価表　0114
01	軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W600×H1200　四方	か所	1	1.34	0	0		代価表　0253 4.83/3.6
	計						0		
	壁 強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-F)	厚12.5 継目処理(ｸﾛｽ) 下地GB-F12.5共	㎡	1			0		代価表　0115
01	壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚12.5　突付け 下地GB-R12.5共	㎡	1	1	0	0		代価表　0254
02	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ (材料費)	厚12.5　910×1820	枚	▲0.60379	2.1	0	0		代価表　0255 1.05×2
03	強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ (材料費)	厚12.5　910×1820	枚	0.60379	2.1	0	0		代価表　0256 1.05×2
04	ﾎﾞｰﾄﾞ継目処理	ｸﾛｽ下地(ﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞ)	㎡	1	1	0	0		代価表　0257
	計						0		

○は「その他」の率対象

内装改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁 強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-F)	厚15.0 継目処理(ｸﾛｽ) 下地GB-F15.0共	㎡	1			0		代価表 0116
01	壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚12.5 突付け 下地GB-R12.5共	㎡	1	1	0	0		代価表 0254
02	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ (材料費)	厚12.5 910×1820	枚	▲0.60379	2.1	0	0		代価表 0255 1.05×2
03	強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ (材料費)	厚12.5 910×1820	枚	0.60379	2.1	0	0		代価表 0256 1.05×2
04	ﾎﾞｰﾄﾞ継目処理	塗装下地(ﾃｰﾊﾟｰｴｯｼﾞ)	㎡	1	1	0	0		代価表 0258
	計						0		
	壁 強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-F)	厚15.0 継目処理(塗装) 下地GB-F15.0共	㎡	1			0		代価表 0117
01	壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚12.5 突付け 下地GB-R12.5共	㎡	1	1	0	0		代価表 0254
02	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ (材料費)	厚12.5 910×1820	枚	▲0.60379	2.1	0	0		代価表 0255 1.05×2
03	強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ (材料費)	厚15.0 910×1820	枚	0.60379	2.1	0	0		代価表 0259 1.05×2
04	ﾎﾞｰﾄﾞ継目処理	塗装下地(ﾃｰﾊﾟｰｴｯｼﾞ)	㎡	1	1	0	0		代価表 0258
	計						0		

内装改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-NC)	厚9.5 継目処理(ｸﾛｽ) 下地GB-R12.5共	㎡	1			0		代価表 0118
01	壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚12.5 突付け 下地GB-R12.5共	㎡	1	1	0	0		代価表 0254
02	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ (材料費)	厚12.5 910×1820	枚	▲0.60379	2.1	0	0		代価表 0255 1.05×2
03	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ (材料費)	厚9.5 910×1820	枚	0.60379	1.05	0	0		代価表 0260
04	不燃積層 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ (材料費)	厚9.5 910×1820	枚	0.60379	1.05	0	0		代価表 0261
05	ﾎﾞｰﾄﾞ継目処理	ｸﾛｽ下地(ﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞ)	㎡	1	1	0	0		代価表 0257
	計						0		

○は「その他」の率対象

内装改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-NC)	厚9.5 継目処理(塗装) 下地GB-R12.5共	㎡	1			0		代価表 0119
01	壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚12.5 突付け 下地GB-R12.5共	㎡	1	1	0	0		代価表 0254
02	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ (材料費)	厚12.5 910×1820	枚	▲0.60379	2.1	0	0		代価表 0255 1.05×2
03	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ (材料費)	厚9.5 910×1820	枚	0.60379	1.05	0	0		代価表 0260
04	不燃積層 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ (材料費)	厚9.5 910×1820	枚	0.60379	1.05	0	0		代価表 0261
05	ﾎﾞｰﾄﾞ継目処理	塗装下地(ﾃｰﾊﾟｰｴｯｼﾞ)	㎡	1	1	0	0		代価表 0258
	計						0		
	壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚9.5 継目処理(ｸﾛｽ)	㎡	1			0		代価表 0120
01	壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚9.5 突付け	㎡	1	1	0	0		代価表 0262
02	ﾎﾞｰﾄﾞ継目処理	ｸﾛｽ下地(ﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞ)	㎡	1	1	0	0		代価表 0257
	計						0		

内装改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚9.5 継目処理(塗装)	㎡	1			0		代価表 0121
01	壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚9.5 突付け	㎡	1	1	0	0		代価表 0262
02	ﾎﾞｰﾄﾞ継目処理	塗装下地(ﾃｰﾊﾟｰｴｯｼﾞ)	㎡	1	1	0	0		代価表 0258
	計						0		
	壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚12.5 継目処理(ｸﾛｽ)	㎡	1			0		代価表 0122
01	壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚12.5 突付け	㎡	1	1	0	0		代価表 0263
02	ﾎﾞｰﾄﾞ継目処理	ｸﾛｽ下地(ﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞ)	㎡	1	1	0	0		代価表 0257
	計						0		
	壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚12.5 継目処理(塗装)	㎡	1			0		代価表 0123
01	壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚12.5 突付け	㎡	1	1	0	0		代価表 0263
02	ﾎﾞｰﾄﾞ継目処理	塗装下地(ﾃｰﾊﾟｰｴｯｼﾞ)	㎡	1	1	0	0		代価表 0258
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

内装改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚12.5 継目処理(ｸﾛｽ) 下地GB-R9.5共	㎡	1			0		代価表 0124
01	壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚12.5 突付け 下地GB-R12.5共	㎡	1	1	0	0		代価表 0254
02	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ (材料費)	厚12.5 910×1820	枚	▲0.60379	1.05	0	0		代価表 0255
03	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ (材料費)	厚9.5 910×1820	枚	0.60379	1.05	0	0		代価表 0260
04	ﾎﾞｰﾄﾞ継目処理	ｸﾛｽ下地(ﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞ)	㎡	1	1	0	0		代価表 0257
	計						0		
	壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚12.5 継目処理(塗装) 下地GB-R9.5共	㎡	1			0		代価表 0125
01	壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚12.5 突付け 下地GB-R12.5共	㎡	1	1	0	0		代価表 0254
02	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ (材料費)	厚12.5 910×1820	枚	▲0.60379	1.05	0	0		代価表 0255
03	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ (材料費)	厚9.5 910×1820	枚	0.60379	1.05	0	0		代価表 0260
04	ﾎﾞｰﾄﾞ継目処理	塗装下地(ﾃｰﾊﾟｰｴｯｼﾞ)	㎡	1	1	0	0		代価表 0258
	計						0		

代価表

内装改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚12.5 継目処理(ｸﾛｽ) 下地GB-R12.5共	㎡	1			0		代価表 0126
01	壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚12.5 突付け 下地GB-R12.5共	㎡	1	1	0	0		代価表 0254
02	ﾎﾞｰﾄﾞ継目処理	ｸﾛｽ下地(ﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞ)	㎡	1	1	0	0		代価表 0257
	計						0		
	壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚12.5 継目処理(塗装) 下地GB-R12.5共	㎡	1			0		代価表 0127
01	壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚12.5 突付け 下地GB-R12.5共	㎡	1	1	0	0		代価表 0254
02	ﾎﾞｰﾄﾞ継目処理	塗装下地(ﾃｰﾊﾟｰｴｯｼﾞ)	㎡	1	1	0	0		代価表 0258
	計						0		

○は「その他」の率対象

内装改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁 普通硬質石膏 ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-RH)	厚9.5 継目処理(ｸﾛｽ) 下地GB-R12.5共	㎡	1			0		代価表 0128
01	壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚12.5 突付け 下地GB-R12.5共	㎡	1	1	0	0		代価表 0254
02	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ (材料費)	厚12.5 910×1820	枚	▲0.60379	1.05	0	0		代価表 0255
03	普通硬質 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ (材料費)	厚9.5 910×1820	枚	0.60379	1.05	0	0		代価表 0264
04	ﾎﾞｰﾄﾞ継目処理	ｸﾛｽ下地(ﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞ)	㎡	1	1	0	0		代価表 0257
	計						0		
	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) @225 下地張りなし 振止め補強共	㎡	1			0		代価表 0129
01	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) @225 下地張りなし	㎡	1	1	0	0		代価表 0270
02	天井振止め補強		㎡	1	1	0	0		代価表 0271
	計						0		

内装改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) @300 下地張りなし 振止め補強共	㎡	1			0		代価表 0130
01	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) @300 下地張りなし	㎡	1	1	0	0		代価表 0272
02	天井振止め補強		㎡	1	1	0	0		代価表 0271
	計						0		
	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) @360 下地張りあり 振止め補強共	㎡	1			0		代価表 0131
01	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) @360 下地張りなし	㎡	1	1	0	0		代価表 0273
02	天井振止め補強		㎡	1	1	0	0		代価表 0271
	計						0		
	軽量鉄骨天井下地 開口部補強	19形(屋内) 300φ程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	1			0		代価表 0132
01	軽量鉄骨天井下地 開口部補強	19形(屋内) 300×300程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	1	1	0	0		代価表 0275
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

内装改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	軽量鉄骨天井下地 開口部補強	19形(屋内)　750×650mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	1			0		代価表　0133
01	軽量鉄骨天井下地 開口部補強	19形(屋内)　600×600mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	1	1.17	0	0		代価表　0277 2.8/2.4
	計						0		
	軽量鉄骨天井下地 開口部補強	19形(屋内)　850×750mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	1			0		代価表　0134
01	軽量鉄骨天井下地 開口部補強	19形(屋内)　600×600mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	1	1.33	0	0		代価表　0277 3.2/2.4
	計						0		
	軽量鉄骨天井下地 開口部補強	19形(屋内)　1200×500mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	1			0		代価表　0135
01	軽量鉄骨天井下地 開口部補強	19形(屋内)　300×1200mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	1	1.13	0	0		代価表　0278 3.4/3.0
	計						0		

代価表

内装改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	軽量鉄骨天井下地 開口部補強	19形(屋内)　1300×500mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	1			0		代価表　0136
01	軽量鉄骨天井下地 開口部補強	19形(屋内)　300×1200mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	1	1.2	0	0		代価表　0278 3.6/3.0
	計						0		
	軽量鉄骨天井下地 開口部補強	19形(屋内)　1500×500mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	1			0		代価表　0137
01	軽量鉄骨天井下地 開口部補強	19形(屋内)　300×1200mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	1	1.33	0	0		代価表　0278 4.0/3.0
	計						0		
	軽量鉄骨天井下地 開口部補強	19形(屋内)　200×2000mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	1			0		代価表　0138
01	軽量鉄骨天井下地 開口部補強	19形(屋内)　300×1200mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	1	1.47	0	0		代価表　0278 4.4/3.0
	計						0		

○は「その他」の率対象

内装改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	軽量鉄骨天井下地 開口部補強	19形(屋内)　1800×500㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	1			0		代価表　0139
01	軽量鉄骨天井下地 開口部補強	19形(屋内)　300×1200㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	1	1.53	0	0		代価表　0278 4.6/3.0
	計						0		
	天井 岩綿吸音板張り	厚12.0　突付け　GB-R厚12.5共	㎡	1			0		代価表　0140
01	天井 岩綿吸音板張り	厚12.0　突付け　GB-R厚9.5共	㎡	1	1	0	0		代価表　0284
02	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ (材料費)	厚9.5　910×1820	枚	▲0.60379	1.05	0	0		代価表　0260
03	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ (材料費)	厚12.5　910×1820	枚	0.60379	1.05	0	0		代価表　0255
	計						0		
	天井 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚12.5　継目処理(ｸﾛｽ)	㎡	1			0		代価表　0141
01	天井 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚12.5 突付け	㎡	1	1	0	0		代価表　0285
02	ﾎﾞｰﾄﾞ継目処理	ｸﾛｽ下地(ﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞ)	㎡	1	1	0	0		代価表　0257
	計						0		

内装改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	天井 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-F)	厚15.0 継目処理(塗装) 下地GB-F15.0共	㎡	1			0		代価表　0142
01	壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚12.5　突付け 下地GB-R12.5共	㎡	1	1	0	0		代価表　0254
02	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ (材料費)	厚12.5　910×1820	枚	▲0.60379	2.1	0	0		代価表　0255 1.05×2
03	強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ (材料費)	厚15.0　910×1820	枚	0.60379	2.1	0	0		代価表　0259 1.05×2
04	ﾎﾞｰﾄﾞ継目処理	塗装下地(ﾃｰﾊﾟｰｴｯｼﾞ)	㎡	1	1	0	0		代価表　0258
	計						0		
	1階 天井点検口	ｱﾙﾐ製　450角　内外額縁ﾀｲﾌﾟ	か所	1			0		代価表　0143
01	天井点検口	ｱﾙﾐ製　450角　内外額縁ﾀｲﾌﾟ	か所	1	1	0	0		代価表　0286
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

内装改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	手摺取付用下地補強	合板(1類)　厚12.0　W910×H910	か所	1			0		代価表　0144
01	耐水合板(材料費)	厚12.0　Ⅰ類　910×1820	枚	0.5	1.05	0	0		代価表　0290
02	壁合板張り	施工手間	㎡	0.8281	1	0	0		代価表　0245
	計						0		
	病室･観察室壁見切り	塩ﾋﾞ製	m	1			0		代価表　0145
01	下り壁見切	塩ﾋﾞ製	m	1	1	0	0		代価表　0291
	計						0		
	ｶｳﾝﾀｰ上部下り壁見切り縁	樹脂製	m	1			0		代価表　0146
01	下り壁見切	塩ﾋﾞ製	m	1	1	0	0		代価表　0291
	計						0		

代価表

内装改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	PPEﾎﾙﾀﾞｰ	W255×D110×H140×4段	か所	1			0		代価表　0147 公共建築工事積算基準表A1-19-3
01	PPEﾎﾙﾀﾞｰ	W255×D110×H140×4段	か所	1	0.8	0	0		ｶﾀﾛｸﾞ
02	内装工		人	0.06	1.04	0	0	○	労務単価 物25.4P885　鳥
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	美装	ｽﾄﾚｯﾁｬｰｶﾞｰﾄﾞ	m	1			0		代価表　0148
01	ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	両面	㎡	0.5	1	0	0		代価表　0206
	計						0		
	美装	既設鏡	㎡	1			0		代価表　0149
01	ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	両面　ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ共	㎡	1	1	0	0		代価表　0188
	計						0		

○は「その他」の率対象

内装改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	天井ﾊﾞｽﾘﾌﾞ撤去	集積共	㎡	1			0		代価表 0150
01	天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 集積共	㎡	1	1	0	0		代価表 0226
	計						0		
	畳寄せ撤去	集積共	m	1			0		代価表 0151
01	木製巾木撤去	集積共	m	1	1	0	0		代価表 0219
	計						0		
	天井ﾎﾞｰﾄﾞ 取外し再取付	化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚9.5	㎡	1			0		代価表 0152
01	天井ﾎﾞｰﾄﾞ取付	化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚9.5	㎡	1	1.4	0	0		代価表 0153 取付×140%
	計						0		

内装改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	天井ﾎﾞｰﾄﾞ取付	化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚9.5	㎡	1			0		代価表 0153
01	天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 張り	厚9.5 突付け	㎡	1	1	0	0		代価表 0282
02	不燃積層 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ (材料費)	厚9.5 910×1820	枚	▲0.60379	1.05	0	0		代価表 0261
	計						0		
	ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 取外し再取付		m	1			0		代価表 0154 建設工事標準歩掛 P-726
01	内装工		人	0.0196	1.04	0	0	○	労務単価 取付0.014人×140% 物25.4P885 鳥
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

塗装改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁 EP-G塗り 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種 素地ごしらえ共(新規面)	㎡	1			0		代価表　0155
01	EP-G塗り 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種	㎡	1	1	0	0		代価表　0293
02	素地ごしらえ	ﾎﾞｰﾄﾞ面　B種	㎡	1	1	0	0		代価表　0294
	計						0		
	壁 EP-G塗り 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種 下地調整RB種共(塗替え面)	㎡	1			0		代価表　0156
01	EP-G塗り 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種	㎡	1	1	0	0		代価表　0293
02	下地調整	ﾎﾞｰﾄﾞ面　RB種	㎡	1	1	0	0		代価表　0295
	計						0		
	壁 EP塗り 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種 素地ごしらえ共(新規面)	㎡	1			0		代価表　0157
01	EP塗り 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種	㎡	1	1	0	0		代価表　0296
02	素地ごしらえ	ﾎﾞｰﾄﾞ面　B種	㎡	1	1	0	0		代価表　0294
	計						0		

塗装改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁 EP塗り 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種 下地調整RB種共(塗替え面)	㎡	1			0		代価表　0158
01	EP塗り 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種	㎡	1	1	0	0		代価表　0296
02	下地調整	ﾎﾞｰﾄﾞ面　RB種	㎡	1	1	0	0		代価表　0295
	計						0		
	天井 EP-G塗り 改修仕様	ｹｲｶﾙ板面　工程B種 素地ごしらえ共(新規面)	㎡	1			0		代価表　0159
01	EP-G塗り 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種	㎡	1	1	0	0		代価表　0293
02	素地ごしらえ	ｹｲｶﾙ板面　B種	㎡	1	1	0	0		代価表　0297
	計						0		
	天井 EP-G塗り 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種 下地調整RB種共(塗替え面)	㎡	1			0		代価表　0160
01	EP-G塗り 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種	㎡	1	1	0	0		代価表　0293
02	下地調整	ﾎﾞｰﾄﾞ面　RB種	㎡	1	1	0	0		代価表　0295
	計						0		

○は「その他」の率対象

塗装改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	天井 EP塗り 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種 素地ごしらえ共(新規面)	㎡	1			0		代価表　0161
01	EP塗り 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種	㎡	1	1	0	0		代価表　0296
02	素地ごしらえ	ﾎﾞｰﾄﾞ面　B種	㎡	1	1	0	0		代価表　0294
	計						0		
	SOP塗り 改修仕様	鉄鋼面　工程A種 素地ごしらえ共(新規面)	㎡	1			0		代価表　0162
01	SOP塗り 改修仕様	鉄鋼面　工程A種	㎡	1	1	0	0		代価表　0298
02	素地ごしらえ	鉄鋼面　B種	㎡	1	1	0	0		代価表　0299
	計						0		
	EP-G塗り 改修仕様	木製建具面　工程B種 下地調整RB種共(塗替え面)	㎡	1			0		代価表　0163
01	壁 EP-G塗り 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種 下地調整RB種共(塗替え面)	㎡	1	1	0	0		代価表　0156
	計						0		

塗装改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仕切板 PU塗り 改修仕様	木部面　工程A種 素地ごしらえ共(新規面)	m	1			0		代価表　0164
01	UC塗り 改修仕様	木部面　工程B種	㎡	0.4	1	0	0		代価表　0300
02	素地ごしらえ (糸幅300㎜以下)	木部面　B種	m	1	1	0	0		代価表　0301
	計						0		
	SOP塗り 改修仕様 (糸幅300㎜以下)	鉄部細幅物　工程A種 素地ごしらえ共(新規面)	m	1			0		代価表　0165
01	SOP塗り 改修仕様	鉄鋼面　工程A種 素地ごしらえ共(新規面)	㎡	0.4	1	0	0		代価表　0162
	計						0		

○は「その他」の率対象

発生材

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 DID区間有り 16.8km	m3	1			0		代価表 0166
01	発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 17.0km以下	m3	1	1	0	0		運搬費算定表
	計						0		
	発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 DID区間有り 16.8km	m3	1			0		代価表 0167
01	発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 17.0km以下	m3	1	1	0	0		運搬費算定表
	計						0		
	発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 DID区間有り 16.8km	m3	1			0		代価表 0168
01	発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 17.0km以下	m3	1	1	0	0		運搬費算定表
	計						0		

発生材

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｶﾞﾗｽくず DID区間有り 16.8km	m3	1			0		代価表 0169
01	発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 17.0km以下	m3	1	1	0	0		運搬費算定表
	計						0		
	発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 陶器くず DID区間有り 16.8km	m3	1			0		代価表 0170
01	発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 17.0km以下	m3	1	1	0	0		運搬費算定表
	計						0		
	発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 DID区間有り 16.8km	m3	1			0		代価表 0171
01	発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 DID区間有り 17.0km以下	m3	1	1	0	0		運搬費算定表
	計						0		

発生材

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 内装材類 DID区間有り 16.8km	m3	1			0		代価表 0172
01	発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 17.0km以下	m3	1	1	0	0		運搬費算定表
	計						0		
	発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 16.8km	m3	1			0		代価表 0173
01	発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 17.0km以下	m3	1	1	0	0		運搬費算定表
	計						0		
	発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 防水材類 DID区間有り 16.8km	m3	1			0		代価表 0174
01	発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 17.0km以下	m3	1	1	0	0		運搬費算定表
	計						0		

発生材

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 16.8km	m3	1			0		代価表 0175
01	発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 17.0km以下	m3	1	1	0	0		運搬費算定表
	計						0		
	発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 畳 DID区間有り 16.8km	m3	1			0		代価表 0176
01	発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 17.0km以下	m3	1	1	0	0		運搬費算定表
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

共通仮設

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮囲い	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 運搬費共 設置期間:か月	m	1			0		代価表 0177 建設工事標準歩掛 P540
01	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	W1800×H1800 日額損料	台	0.56	1	0	0		代価表 0190
02	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	W1800×H1800 基本料	台	0.56	1	0	0		代価表 0191
03	柱脚固定金具	日額損料	個	0.57	1	0	0		代価表 0192
04	柱脚固定金具	基本料	個	0.57	1	0	0		代価表 0193
05	普通作業員		人	0.013	1.04	0	0	○	労務単価 物25.4P885 鳥
06	仮囲い運搬	H=1.8m	m	1	1	0	0		代価表 0178
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	仮囲い運搬	H=1.8m	m	1			0		代価表 0178 建設工事標準歩掛 P540
01	ﾄﾗｯｸ運転	4t	日	0.32	0.01	0	0		代価表 0179 100m当り
	計						0		

代価表

共通仮設

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾄﾗｯｸ運転	4t	日	1			0		代価表 0179 建設工事標準歩掛 P559
01	燃料	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ	L	26	1	0	0	○	代価表 0194
02	機械損料	ﾄﾗｯｸ 4t	日	1.13	1	0	0		機械損料
03	一般運転手		人	1	1.04	0	0	○	労務単価
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	交通誘導員Ｂ		人	1			0		代価表 0180
01	交通誘導員Ｂ		人	1	1.04	0	0	○	労務単価 物25.4P885 鳥
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

刊行物

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	合板	2類　厚5.5	㎡	1			0		代価表　0181 1.0/1.6562=0.603792
01	構造用合板	2類　厚5.5　910×1820	枚 (L)	0.60379	1	0	0		刊行物 物26.2P506　鳥
02	構造用合板	2類　厚5.5　910×1820	枚 (L)	0.60379	1	0	0		刊行物 積26.2P618　鳥
	計						0		
	木下地材	仮設用材	m3	1			0		代価表　0182
01	仮設用材	ﾊﾞﾀ角	m3 (L)	1	1	0	0		刊行物 物26.2P158　鳥
02	仮設用材	ﾊﾞﾀ角	m3 (L)	1	1	0	0		刊行物 積26.2P236　鳥
	計						0		
	くぎ金物		kg	1			0		代価表　0183
01	くぎ金物		kg (L)	1	1	0	0		刊行物 物26.2P56　中
02	くぎ金物		kg (L)	1	1	0	0		刊行物 積26.2P52　中
	計						0		

刊行物

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	内部仕上足場	階高4.0m以下 脚立足場　運搬費共 設置期間:1か月	㎡	1			0		代価表　0184
01	内部仕上足場	階高4.0m以下 脚立足場　運搬費共 設置期間:1か月	㎡ (L)	1	1.03	0	0		刊行物 500-(660-500)/2 コ26.2P123　広
02	内部仕上足場	階高4.0m以下 脚立足場　運搬費共 設置期間:1か月	㎡ (L)	1	1.03	0	0		刊行物 施26.2P121　広
	計						0		
	壁ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	㎡	1			0		代価表　0185
01	壁ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	㎡ (L)	1	1	0	0		刊行物 コ26.2P440　大
02	壁ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	㎡ (L)	1	1	0	0		刊行物 施26.2P469　広
	計						0		
	ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	m	1			0		代価表　0186
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	m (L)	1	1	0	0		刊行物 コ26.2P433　大
02	ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	m (L)	1	1	0	0		刊行物 施26.2P465　広
	計						0		

○は「その他」の率対象

刊行物

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	施工数量調査 (外壁改修)	ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替改修	㎡	1			0		代価表 0187
01	施工数量調査 (外壁改修)	ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替改修	㎡ (L)	1	1	0	0		刊行物 コ26.2P440 大
02	施工数量調査 (外壁改修)	ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替改修	㎡ (L)	1	1	0	0		刊行物 施26.2P469 広
	計						0		
	ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	両面 ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ共	㎡	1			0		代価表 0188
01	ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	両面 ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ共	㎡ (L)	1	1.03	0	0		刊行物 コ26.2P111 広
02	ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	両面 ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ共	㎡ (L)	1	1.03	0	0		刊行物 施26.2P113 広
	計						0		
	仮囲い	運搬費含む 仮囲鉄板 H=2.0m 設置期間:6か月	m	1			0		代価表 0189
01	仮囲い	運搬費含む 仮囲鉄板 H=2.0m 設置期間:6か月	m	1	1.03	0	0		刊行物 コ26.2P103 広
	計						0		

刊行物

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	W1800×H1800 日額損料	台	1			0		代価表 0190
01	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	W1800×H1800 日額損料	台	1	1	0	0		刊行物 物26.2P829 全
	計						0		
	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	W1800×H1800 基本料	台	1			0		代価表 0191
01	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	W1800×H1800 基本料	台	1	1	0	0		刊行物 物26.2P829 全
	計						0		
	柱脚固定金具	日額損料	個	1			0		代価表 0192
01	柱脚固定金具	日額損料	台	1	1	0	0		刊行物 物26.2P829 全
	計						0		

○は「その他」の率対象

刊行物

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	柱脚固定金具	基本料	個	1			0		代価表 0193
01	柱脚固定金具	基本料	台	1	1	0	0		刊行物 物26.2P829 全
	計						0		
	燃料	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ	L	1			0		代価表 0194
01	燃料	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ	台 (L)	1	1	0	0		刊行物 物26.2P788 鳥
02	燃料	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ	台 (L)	1	1	0	0		刊行物 積26.2P258 鳥
	計						0		
	仮設門扉	ｼｰﾄｹﾞｰﾄ W6.0m 運搬費含む 設置期間:6か月	か所	1			0		代価表 0195
01	仮設門扉	ｼｰﾄｹﾞｰﾄ W6.0m 運搬費含む 設置期間:6か月	か所	1	1.03	0	0		刊行物 コ26.2P103 広
	計						0		

刊行物

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮設鉄板敷	敷鉄板 運搬費含む 厚22mm 設置期間:6か月	㎡	1			0		代価表 0196
01	仮設鉄板敷	敷鉄板 運搬費含む 厚22mm 設置期間:6か月	㎡ (L)	1	1.03	0 ×51	0		刊行物 コ26.2P103 広
02	仮設鉄板敷	敷鉄板 運搬費含む 厚22mm 設置期間:6か月	㎡ (L)	1	1.03	0	0		刊行物 施26.2P105 広
	計						0		
	揚重機	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 60t	日	1			0		代価表 0197
01	揚重機	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 60t	日 (L)	1	1.03	0	0		刊行物 物26.2P809 中
02	揚重機	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 60t	日 (L)	1	1.03	0	0		刊行物 積26.2P285 中
	計						0		
	金属製建具撤去	W1800×H2000 枠共 集積共	か所	1			0		代価表 0198
01	金属製建具撤去	W1800×H2000 枠共 集積共	か所	1	1	0	0		刊行物 施26.2P479 広
	計						0		

刊行物

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	金属製建具撤去	W1800×H2000　扉のみ　集積共	か所	1			0		代価表　0199
01	金属製建具撤去	W1800×H2000　扉のみ　集積共	か所	1	1	0	0		刊行物 施26.2P479　広
	計						0		
	金属製建具撤去	W900×H2000　枠共　集積共	か所	1			0		代価表　0200
01	金属製建具撤去	W900×H2000　枠共　集積共	か所	1	1	0	0		刊行物 施26.2P479　広
	計						0		
	木製建具撤去	W900×H2000　扉のみ　集積共	か所	1			0		代価表　0201
01	木製建具撤去	W900×H2000　扉のみ　集積共	か所	1	1	0	0		刊行物 施26.2P479　広
	計						0		

刊行物

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	木製建具撤去	W1800×H2000　扉のみ　集積共	か所	1			0		代価表　0202
01	木製建具撤去	W1800×H2000　扉のみ　集積共	か所	1	1	0	0		刊行物 施26.2P479　広
	計						0		
	ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	㎡	1			0		代価表　0203
01	ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	㎡	1	1	0	0		刊行物 施26.2P479　広
	計						0		
	清掃	軽量鋼製建具	㎡	1			0		代価表　0204
01	ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	両面　ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ共	㎡ (L)	1	1.03	0	0		刊行物 コ26.2P111　広
02	ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	両面　ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ共	㎡ (L)	1	1.03	0	0		刊行物 施26.2P113　広
	計						0		

刊行物

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚3.0　特寸2.18㎡以下	㎡	1			0		代価表　0205
01	ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚3.0　特寸2.18㎡以下	㎡ (L)	1	1.11	0	0		刊行物 コ26.2P331　広
02	ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚3.0　特寸2.18㎡以下	㎡ (L)	1	1.11	0	0		刊行物 施26.2P365　広
	計						0		
	ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	両面	㎡	1			0		代価表　0206
01	ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	両面	㎡ (L)	1	1.11	0	0		刊行物 コ26.2P111　広
02	ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	両面	㎡ (L)	1	1.11	0	0		刊行物 施26.2P113　広
	計						0		
	ｶﾞﾗｽ留めｼｰﾘﾝｸﾞ	片面数量×両面単価	m	1			0		代価表　0207
01	ｶﾞﾗｽ留めｼｰﾘﾝｸﾞ	両面	m (L)	1	1.18	0	0		刊行物 コ26.2市P27　広
02	ｶﾞﾗｽ留めｼｰﾘﾝｸﾞ	両面	m (L)	1	1.18	0	0		刊行物 施26.2市P33　広
	計						0		

刊行物

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚5.0　特寸2.18㎡以下	㎡	1			0		代価表　0208
01	ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚5.0　特寸2.18㎡以下	㎡ (L)	1	1.11	0	0		刊行物 コ26.2市P27　広
02	ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚5.0　特寸2.18㎡以下	㎡ (L)	1	1.11	0	0		刊行物 施26.2市P33　広
	計						0		
	ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚6.0　特寸2.18㎡以下	㎡	1			0		代価表　0209
01	ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚6.0　特寸2.18㎡以下	㎡ (L)	1	1.11	0	0		刊行物 コ26.2市P27　広
02	ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚6.0　特寸2.18㎡以下	㎡ (L)	1	1.11	0	0		刊行物 施26.2市P33　広
	計						0		
	型板ｶﾞﾗｽ	厚4.0　特寸2.18㎡以下	㎡	1			0		代価表　0210
01	型板ｶﾞﾗｽ	厚4.0　特寸2.18㎡以下	㎡ (L)	1	1.11	0	0		刊行物 コ26.2市P27　広
02	型板ｶﾞﾗｽ	厚4.0　特寸2.18㎡以下	㎡ (L)	1	1.11	0	0		刊行物 施26.2市P33　広
	計						0		

刊行物

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	建具周囲 ﾓﾙﾀﾙ充填	内部建具	m	1			0		代価表 0211
01	建具周囲 ﾓﾙﾀﾙ充填	内部建具	m (L)	1	1.17	0	0		刊行物 コ26.2市P23 広
02	建具周囲 ﾓﾙﾀﾙ充填	内部建具	m (L)	1	1.17	0	0		刊行物 施26.2市P29 広
	計						0		
	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ主体 集積共	m3	1			0		代価表 0212
01	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ主体 集積共	m3	1	1	0	0		刊行物 施26.2P457 広
	計						0		
	ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	m	1			0		代価表 0213
01	ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	m (L)	1	1	0	0		刊行物 コ26.2P422 大
02	ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	m (L)	1	1	0	0		刊行物 施26.2P459 広
	計						0		

刊行物

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｶｰﾍﾟｯﾄﾀｲﾙ撤去	集積共	㎡	1			0		代価表 0214
01	ｶｰﾍﾟｯﾄﾀｲﾙ撤去	集積共	㎡ (L)	1	1	0	0		刊行物 コ26.2P452 大
02	ｶｰﾍﾟｯﾄﾀｲﾙ撤去	集積共	㎡ (L)	1	1	0	0		刊行物 施26.2P479 広
	計						0		
	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去	集積共	㎡	1			0		代価表 0215
01	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去	集積共	㎡ (L)	1	1	0	0		刊行物 コ26.2P452 大
02	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去	集積共	㎡ (L)	1	1	0	0		刊行物 施26.2P479 広
	計						0		
	床ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	㎡	1			0		代価表 0216
01	床ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	㎡	1	1	0	0		刊行物 施26.2P479 広
	計						0		

代価表

刊行物

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　集積共	㎡	1			0		代価表　0217
01	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去	集積共	㎡	1	1	0	0		刊行物 施26.2P511　広
	計						0		
	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ立上撤去	集積共	m	1			0		代価表　0218
01	ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去	集積共	m (L)	1	1	0	0		刊行物 コ26.2P452　大
02	ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去	集積共	m (L)	1	1	0	0		刊行物 施26.2P479　広
	計						0		
	木製巾木撤去	集積共	m	1			0		代価表　0219
01	木製巾木撤去	集積共	m	1	1	0	0		刊行物 施26.2P479　広
	計						0		

代価表

刊行物

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁下地撤去	集積共	㎡	1			0		代価表　0220
01	壁下地撤去	集積共	㎡ (L)	1	1	0	0		刊行物 コ26.2P452　大
02	壁下地撤去	集積共	㎡ (L)	1	1	0	0		刊行物 施26.2P479　広
	計						0		
	CB撤去	集積共	㎡	1			0		代価表　0221
01	CB撤去	集積共	㎡	1	1	0	0		刊行物 コ26.2P420　大
	計						0		
	壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ撤去	集積共	㎡	1			0		代価表　0222
01	壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ撤去	集積共	㎡ (L)	1	1	0	0		刊行物 コ26.2P452　大
02	壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ撤去	集積共	㎡ (L)	1	1	0	0		刊行物 施26.2P479　広
	計						0		

○は「その他」の率対象

刊行物

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り　集積共	㎡	1			0		代価表　0223
01	壁ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り　集積共	㎡	1	1	0	0		刊行物 施26.2P479　広
	計						0		
	壁ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り　集積共	㎡	1			0		代価表　0224
01	壁ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り　集積共	㎡	1	1	0	0		刊行物 施26.2P479　広
	計						0		
	天井下地撤去	集積共	㎡	1			0		代価表　0225
01	天井下地撤去	集積共	㎡ (L)	1	1	0	0		刊行物 コ26.2P452　大
02	天井下地撤去	集積共	㎡ (L)	1	1	0	0		刊行物 施26.2P479　広
	計						0		

刊行物

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り　集積共	㎡	1			0		代価表　0226
01	天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り　集積共	㎡	1	1	0	0		刊行物 施26.2P479　広
	計						0		
	天井ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ撤去	集積共	㎡	1			0		代価表　0227
01	天井ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ撤去	集積共	㎡ (L)	1	1	0	0		刊行物 コ26.2P452　大
02	天井ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ撤去	集積共	㎡ (L)	1	1	0	0		刊行物 施26.2P479　広
	計						0		
	ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板撤去	ｽﾃﾝﾚｽ製　集積共	m	1			0		代価表　0228
01	ｱﾙﾐ笠木撤去	集積共	m	1	1	0	0		刊行物 施26.2P465　広
	計						0		

○は「その他」の率対象

刊行物

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	建具周囲はつり		m	1			0		代価表 0229
01	建具周囲はつり		m	1	1	0	0		刊行物 施26.2P479 広
	計						0		
	天井廻縁撤去	塩ﾋﾞ製 集積共	m	1			0		代価表 0230
01	天井廻縁撤去	塩ﾋﾞ製 集積共	m	1	1	0	0		刊行物 施26.2P479 広
	計						0		
	化粧鏡	取付手間 600×800	か所	1			0		代価表 0231
01	化粧鏡	取付手間 600×800	か所 (L)	1	1.02	0	0		刊行物 コ26.2市P89 広
02	化粧鏡	取付手間 600×800	か所 (L)	1	1.02	0	0		刊行物 施26.2市P95 広
	計						0		

刊行物

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鋼製建具取付	W1800×H2100程度	か所	1			0		代価表 0232
01	鋼製建具取付	W1800×H2100程度	か所 (L)	1	1.02	0	0		刊行物 コ26.2P315 大
02	鋼製建具取付	W1800×H2100程度	か所 (L)	1	1.02	0	0		刊行物 施26.2P353 広
	計						0		
	床ﾀｲﾙ張り	磁器質 50角 ﾓﾙﾀﾙ面	㎡	1			0		代価表 0233
01	床ﾀｲﾙ張り	磁器質 50角 ﾓﾙﾀﾙ面	㎡ (L)	1	1.02	0	0		刊行物 コ26.2P251 広
02	床ﾀｲﾙ張り	磁器質 50角 ﾓﾙﾀﾙ面	㎡ (L)	1	1.02	0	0		刊行物 施26.2P275 広
	計						0		
	床ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて ﾀｲﾙ下地	㎡	1			0		代価表 0234
01	床ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて ﾀｲﾙ下地	㎡ (L)	1	1.17	0	0		刊行物 コ26.2市P23 広
02	床ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて ﾀｲﾙ下地	㎡ (L)	1	1.17	0	0		刊行物 施26.2市P29 広
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

刊行物

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC18-15	m3	1			0		代価表 0235
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC18-15	m3	1	1	0	0		刊行物
			(L)						物26.2P104 鳥(生ｺﾝ協会)
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC18-15	m3	1	1	0	0		刊行物
			(L)						積26.2P122 鳥(生ｺﾝ協会)
	計						0		
	溶接金網 (材料費)	100×100 6φ	㎡	1			0		代価表 0236
01	溶接金網 (材料費)	100×100 6φ	㎡	1	1	0	0		刊行物
			(L)						物26.2P73 中
02	溶接金網 (材料費)	100×100 6φ	㎡	1	1	0	0		刊行物
			(L)						積26.2P56 中
	計						0		
	溶接金網	100×100 6φ 施工手間	㎡	1			0		代価表 0237
01	溶接金網	100×100 6φ 施工手間	㎡	1	1.03	0	0		刊行物
									コ26.2P165 広
	計						0		

代価表

刊行物

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾋﾞﾆﾙ巾木	H=60	m	1			0		代価表 0238
01	ﾋﾞﾆﾙ巾木	H=60	m	1	1	0	0		刊行物
			(L)						コ26.2市P31 広
02	ﾋﾞﾆﾙ巾木	H=60	m	1	1	0	0		刊行物
			(L)						施26.2市P37 広
	計						0		
	ﾜｲﾄﾞ幅木	H=330	m	1			0		代価表 0239
01	ﾋﾞﾆﾙ巾木	H=330	m	1	1	0	0		刊行物
			(L)						コ26.2市P31 広
02	ﾋﾞﾆﾙ巾木	H=330	m	1	1	0	0		刊行物
			(L)						施26.2市P37 広
	計						0		
	床材立上天端見切	ｱﾙﾐ製	m	1			0		代価表 0240
01	床見切押え	ｱﾙﾐ製	m	1	1.03	0	0		刊行物
									施26.2P413 広
	計						0		

○は「その他」の率対象

刊行物

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁ﾀｲﾙ張り	ﾓﾙﾀﾙ面 100角 III類 施釉 改良圧着張り	㎡	1			0		代価表 0241
01	壁ﾀｲﾙ張り	磁器質 100角 ﾓﾙﾀﾙ面	㎡ (L)	1	1.02	0	0		刊行物 コ26.2P247 広
02	壁ﾀｲﾙ張り	磁器質 100角 ﾓﾙﾀﾙ面	㎡ (L)	1	1.02	0	0		刊行物 施26.2P273 広
	計						0		
	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて ﾀｲﾙ下地	㎡	1			0		代価表 0242
01	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて ﾀｲﾙ下地	㎡ (L)	1	1.17	0	0		刊行物 コ26.2市P23 広
02	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて ﾀｲﾙ下地	㎡ (L)	1	1.17	0	0		刊行物 施26.2市P29 広
	計						0		
	壁樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修	畜尿棚撤去跡	㎡	1			0		代価表 0243
01	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ		㎡ (L)	1	1.02	0	0		刊行物 コ26.2P433 大
02	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ		㎡ (L)	1	1.02	0	0		刊行物 施26.2P465 広
	計						0		

刊行物

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	耐水合板 (材料費)	厚18.0 I類 910×1820	枚	1			0		代価表 0244
01	耐水合板 (材料費)	厚18.0 I類 910×1820	枚 (L)	1	1	0	0		刊行物 物26.2P506 鳥
02	耐水合板 (材料費)	厚18.0 I類 910×1820	枚 (L)	1	1	0	0		刊行物 積26.2P618 鳥
	計						0		
	壁合板張り	施工手間	㎡	1			0		代価表 0245
01	壁合板張り	施工手間	㎡	1	1.02	0	0		刊行物 施26.2P283 広
	計						0		
	軽量鉄骨壁下地	50形 @450 下地張りあり	㎡	1			0		代価表 0246
01	軽量鉄骨壁下地	50形 @450 下地張りあり	㎡ (L)	1	1.1	0	0		刊行物 コ26.2市P21 広
02	軽量鉄骨壁下地	50形 @450 下地張りあり	㎡ (L)	1	1.1	0	0		刊行物 施26.2市P27 広
	計						0		

○は「その他」の率対象

刊行物

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾗｲﾆﾝｸﾞ 軽量鉄骨壁下地	65形　@300　下地張りなし	㎡	1			0		代価表　0247
01	軽量鉄骨壁下地	65形　@300　下地張りなし	㎡ (L)	1	1.1	0	0		刊行物 コ26.2市P21　広
02	軽量鉄骨壁下地	65形　@300　下地張りなし	㎡ (L)	1	1.1	0	0		刊行物 施26.2市P27　広
	計						0		
	軽量鉄骨壁下地	65形　@450　下地張りあり	㎡	1			0		代価表　0248
01	軽量鉄骨壁下地	65形　@450　下地張りあり	㎡ (L)	1	1.1	0	0		刊行物 コ26.2市P21　広
02	軽量鉄骨壁下地	65形　@450　下地張りあり	㎡ (L)	1	1.1	0	0		刊行物 施26.2市P27　広
	計						0		
	軽量鉄骨壁下地	90形　@450　下地張りあり	㎡	1			0		代価表　0249
01	軽量鉄骨壁下地	90形　@450　下地張りあり	㎡ (L)	1	1.1	0	0		刊行物 コ26.2市P21　広
02	軽量鉄骨壁下地	90形　@450　下地張りあり	㎡ (L)	1	1.1	0	0		刊行物 施26.2市P27　広
	計						0		

刊行物

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W900×H2000　三方	か所	1			0		代価表　0250
01	軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W900×H2000　三方	か所 (L)	1	1.1	0	0		刊行物 コ26.2市P21　広
02	軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W900×H2000　三方	か所 (L)	1	1.1	0	0		刊行物 施26.2市P27　広
	計						0		
	軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W1200×H2000　三方	か所	1			0		代価表　0251
01	軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W1200×H2000　三方	か所 (L)	1	1.02	0	0		刊行物 コ26.2P279　広
02	軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W1200×H2000　三方	か所 (L)	1	1.02	0	0		刊行物 施26.2P315　広
	計						0		
	軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W300×H600　四方	か所	1			0		代価表　0252
01	軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W300×H600　四方	か所 (L)	1	1.1	0	0		刊行物 コ26.2市P21　広
02	軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W300×H600　四方	か所 (L)	1	1.1	0	0		刊行物 施26.2市P27　広
	計						0		

○は「その他」の率対象

刊行物

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W600×H1200　四方	か所	1			0		代価表　0253
01	軽量鉄骨壁下地 開口部補強	90形　W600×H1200　四方	か所	1	1.02	0	0		刊行物 コ26.2P279　広
	計						0		
	壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚12.5　突付け 下地GB-R12.5共	㎡	1			0		代価表　0254
01	壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚12.5　突付け 下地GB-R12.5共	㎡ (L)	1	1.14	0	0		刊行物 コ26.2市P33　広
02	壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚12.5　突付け 下地GB-R12.5共	㎡ (L)	1	1.14	0	0		刊行物 施26.2市P39　広
	計						0		
	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ (材料費)	厚12.5　910×1820	枚	1			0		代価表　0255
01	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ (材料費)	厚12.5　910×1820	枚 (L)	1	1	0	0		刊行物 物26.2P510　広
02	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ (材料費)	厚12.5　910×1820	枚 (L)	1	1	0	0		刊行物 積26.2P626　広
	計						0		

刊行物

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ (材料費)	厚12.5　910×1820	枚	1			0		代価表　0256
01	強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ (材料費)	厚12.5　910×1820	枚 (L)	1	1	0	0		刊行物 物26.2P510　広
02	強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ (材料費)	厚12.5　910×1820	枚 (L)	1	1	0	0		刊行物 積26.2P626　広
	計						0		
	ﾎﾞｰﾄﾞ継目処理	ｸﾛｽ下地(ﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞ)	㎡	1			0		代価表　0257
01	ﾎﾞｰﾄﾞ継目処理	ｸﾛｽ下地(ﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞ)	㎡ (L)	1	1.14	0	0		刊行物 コ26.2市P33　広
02	ﾎﾞｰﾄﾞ継目処理	ｸﾛｽ下地(ﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞ)	㎡ (L)	1	1.14	0	0		刊行物 施26.2市P39　広
	計						0		
	ﾎﾞｰﾄﾞ継目処理	塗装下地(ﾃｰﾊﾟｰｴｯｼﾞ)	㎡	1			0		代価表　0258
01	ﾎﾞｰﾄﾞ継目処理	塗装下地(ﾃｰﾊﾟｰｴｯｼﾞ)	㎡ (L)	1	1.14	0	0		刊行物 コ26.2市P33　広
02	ﾎﾞｰﾄﾞ継目処理	塗装下地(ﾃｰﾊﾟｰｴｯｼﾞ)	㎡ (L)	1	1.14	0	0		刊行物 施26.2市P39　広
	計						0		

刊行物

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ (材料費)	厚15.0 910×1820	枚	1			0		代価表 0259
01	強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ (材料費)	厚15.0 910×1820	枚 (L)	1	1	0	0		刊行物 物26.2P510 広
02	強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ (材料費)	厚15.0 910×1820	枚 (L)	1	1	0	0		刊行物 積26.2P626 広
	計						0		
	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ (材料費)	厚9.5 910×1820	枚	1			0		代価表 0260
01	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ (材料費)	厚9.5 910×1820	枚 (L)	1	1	0	0		刊行物 物26.2P510 広
02	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ (材料費)	厚9.5 910×1820	枚 (L)	1	1	0	0		刊行物 積26.2P626 広
	計						0		
	不燃積層 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ (材料費)	厚9.5 910×1820	枚	1			0		代価表 0261
01	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ (材料費)	厚9.5 910×1820	枚	1	1	0	0		刊行物 積26.2P626 広
	計						0		

刊行物

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚9.5 突付け	㎡	1			0		代価表 0262
01	壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚9.5 突付け	㎡ (L)	1	1.03	0	0		刊行物 コ26.2P375 広
02	壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚9.5 突付け	㎡ (L)	1	1.03	0	0		刊行物 施26.2P423 広
	計						0		
	壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚12.5 突付け	㎡	1			0		代価表 0263
01	壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚12.5 突付け	㎡ (L)	1	1.14	0	0		刊行物 コ26.2市P33 広
02	壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚12.5 突付け	㎡ (L)	1	1.14	0	0		刊行物 施26.2市P39 広
	計						0		
	普通硬質 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ (材料費)	厚9.5 910×1820	枚	1			0		代価表 0264
01	普通硬質 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ (材料費)	厚9.5 910×1820	枚	1	1	0	0		刊行物 積26.2P626 広
	計						0		

刊行物

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り	ﾎﾞｰﾄﾞ面	㎡	1			0		代価表 0265
01	壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り	ﾎﾞｰﾄﾞ面	㎡ (L)	1	1.03	0	0		刊行物 コ26.2P379 広
02	壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り	ﾎﾞｰﾄﾞ面	㎡ (L)	1	1.03	0	0		刊行物 施26.2P425 広
	計						0		
	壁 ﾎﾞｰﾄﾞ継目処理	耐火間仕切面 ｸﾛｽ下地	㎡	1			0		代価表 0266
01	ﾎﾞｰﾄﾞ継目処理	ｸﾛｽ下地(ﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞ)	㎡ (L)	1	1.14	0	0		刊行物 コ26.2市P33 広
02	ﾎﾞｰﾄﾞ継目処理	ｸﾛｽ下地(ﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞ)	㎡ (L)	1	1.14	0	0		刊行物 施26.2市P39 広
	計						0		
	壁 ﾎﾞｰﾄﾞ継目処理	耐火間仕切面 塗装下地	㎡	1			0		代価表 0267
01	ﾎﾞｰﾄﾞ継目処理	塗装下地(ﾃｰﾊﾟｰｴｯｼﾞ)	㎡ (L)	1	1.14	0	0		刊行物 コ26.2市P33 広
02	ﾎﾞｰﾄﾞ継目処理	塗装下地(ﾃｰﾊﾟｰｴｯｼﾞ)	㎡ (L)	1	1.14	0	0		刊行物 施26.2市P39 広
	計						0		

刊行物

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁 不燃化粧 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板張り	厚6.0 突付け	㎡	1			0		代価表 0268
01	壁 不燃化粧 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板張り	厚6.0 突付け	㎡ (L)	1	1.03	0	0		刊行物 コ26.2P375 広
02	壁 不燃化粧 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板張り	厚6.0 突付け	㎡ (L)	1	1.03	0	0		刊行物 施26.2P421 広
	計						0		
	LGS内ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填	厚50 24K	㎡	1			0		代価表 0269
01	天井裏ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 敷込み	厚50 24K	㎡ (L)	1	1.03	0	0		刊行物 コ26.2P377 広
02	天井裏ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 敷込み	厚50 24K	㎡ (L)	1	1.03	0	0		刊行物 施26.2P417 広
	計						0		
	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) @225 下地張りなし	㎡	1			0		代価表 0270
01	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) @225 下地張りなし	㎡ (L)	1	1.1	0	0		刊行物 コ26.2市P21 広
02	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) @225 下地張りなし	㎡ (L)	1	1.1	0	0		刊行物 施26.2市P27 広
	計						0		

○は「その他」の率対象

刊行物

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	天井振止め補強		㎡	1			0		代価表 0271
01	天井振止め補強		㎡ (L)	1	1.1	0	0		刊行物 コ26.2市P21 広
02	天井振止め補強		㎡ (L)	1	1.1	0	0		刊行物 施26.2市P27 広
	計						0		
	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) @300 下地張りなし	㎡	1			0		代価表 0272
01	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) @300 下地張りなし	㎡ (L)	1	1.1	0	0		刊行物 コ26.2市P21 広
02	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) @300 下地張りなし	㎡ (L)	1	1.1	0	0		刊行物 施26.2市P27 広
	計						0		
	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) @360 下地張りなし	㎡	1			0		代価表 0273
01	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) @360 下地張りなし	㎡ (L)	1	1.1	0	0		刊行物 コ26.2市P21 広
02	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) @360 下地張りなし	㎡ (L)	1	1.1	0	0		刊行物 施26.2市P27 広
	計						0		

刊行物

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	軽量鉄骨下がり壁下地	19形(屋内) H=300～500	m	1			0		代価表 0274
01	軽量鉄骨下がり壁下地	19形(屋内) H=300～500	m (L)	1	1.1	0	0		刊行物 コ26.2市P21 広
02	軽量鉄骨下がり壁下地	19形(屋内) H=300～500	m (L)	1	1.1	0	0		刊行物 施26.2市P27 広
	計						0		
	軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形(屋内) 300×300程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	1			0		代価表 0275
01	軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形(屋内) 300×300程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所 (L)	1	1.1	0	0		刊行物 コ26.2市P21 広
02	軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形(屋内) 300×300程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所 (L)	1	1.1	0	0		刊行物 施26.2市P27 広
	計						0		
	軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形(屋内) 450×450㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	1			0		代価表 0276
01	軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形(屋内) 450×450㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所 (L)	1	1.1	0	0		刊行物 コ26.2市P21 広
02	軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形(屋内) 450×450㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所 (L)	1	1.1	0	0		刊行物 施26.2市P27 広
	計						0		

○は「その他」の率対象

刊行物

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	軽量鉄骨天井下地 開口部補強	19形(屋内)　600×600mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	1			0		代価表　0277
01	軽量鉄骨天井下地 開口部補強	19形(屋内)　600×600mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所 (L)	1	1.1	0	0		刊行物 コ26.2市P21　広
02	軽量鉄骨天井下地 開口部補強	19形(屋内)　600×600mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所 (L)	1	1.1	0	0		刊行物 施26.2市P27　広
	計						0		
	軽量鉄骨天井下地 開口部補強	19形(屋内)　300×1200mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	1			0		代価表　0278
01	軽量鉄骨天井下地 開口部補強	19形(屋内)　300×1200mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所 (L)	1	1.1	0	0		刊行物 コ26.2市P21　広
02	軽量鉄骨天井下地 開口部補強	19形(屋内)　300×1200mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所 (L)	1	1.1	0	0		刊行物 施26.2市P27　広
	計						0		
	壁 断熱材打込み	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板 厚20.0	㎡	1			0		代価表　0279
01	壁 断熱材打込み	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板 厚20.0	㎡	1	1.03	0	0		刊行物 施26.2P417　広
	計						0		

刊行物

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	天井 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板張り	厚6.0　目透し	㎡	1			0		代価表　0280
01	天井 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板張り	厚6.0　目透し	㎡ (L)	1	1.14	0	0		刊行物 コ26.2市P33　広
02	天井 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板張り	厚6.0　目透し	㎡ (L)	1	1.14	0	0		刊行物 施26.2市P39　広
	計						0		
	天井 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り	ﾎﾞｰﾄﾞ面	㎡	1			0		代価表　0281
01	天井 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り	ﾎﾞｰﾄﾞ面	㎡ (L)	1	1.03	0	0		刊行物 コ26.2P379　広
02	天井 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り	ﾎﾞｰﾄﾞ面	㎡ (L)	1	1.03	0	0		刊行物 施26.2P425　広
	計						0		
	天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 張り	厚9.5　突付け	㎡	1			0		代価表　0282
01	天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 張り	厚9.5　突付け	㎡ (L)	1	1.14	0	0		刊行物 コ26.2市P33　広
02	天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 張り	厚9.5　突付け	㎡ (L)	1	1.14	0	0		刊行物 施26.2市P39　広
	計						0		

刊行物

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	天井 岩綿吸音板張り	厚9.0　突付け	㎡	1			0		代価表　0283
01	天井 岩綿吸音板張り	厚9.0　突付け	㎡ (L)	1	1.03	0	0		刊行物 コ26.2P377　広
02	天井 岩綿吸音板張り	厚9.0　突付け	㎡ (L)	1	1.03	0	0		刊行物 施26.2P425　広
	計						0		
	天井 岩綿吸音板張り	厚12.0　突付け　GB-R厚9.5共	㎡	1			0		代価表　0284
01	天井 岩綿吸音板張り	厚12.0　突付け　GB-R厚9.5共	㎡ (L)	1	1.14	0	0		刊行物 コ26.2市P33　広
02	天井 岩綿吸音板張り	厚12.0　突付け　GB-R厚9.5共	㎡ (L)	1	1.14	0	0		刊行物 施26.2市P39　広
	計						0		
	天井 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚12.5 突付け	㎡	1			0		代価表　0285
01	天井 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚12.5 突付け	㎡ (L)	1	1.14	0	0		刊行物 コ26.2市P33　広
02	天井 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R)	厚12.5 突付け	㎡ (L)	1	1.14	0	0		刊行物 施26.2市P39　広
	計						0		

刊行物

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	天井点検口	ｱﾙﾐ製　450角　内外額縁ﾀｲﾌﾟ	か所	1			0		代価表　0286
01	天井点検口	ｱﾙﾐ製　450角　内外額縁ﾀｲﾌﾟ	か所	1	1.02	0	0		刊行物 施26.2P319　広
	計						0		
	ｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2　10×10	m	1			0		代価表　0287
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2　10×10	m (L)	1	1.16	0	0		刊行物 コ26.2P市19　広
02	ｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2　10×10	m (L)	1	1.16	0	0		刊行物 施26.2市P25　広
	計						0		
	ｼｰﾘﾝｸﾞ	SR-1　10×10	m	1			0		代価表　0288
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	SR-1　10×10	m (L)	1	1.16	0	0		刊行物 コ26.2P市19　広
02	ｼｰﾘﾝｸﾞ	SR-1　10×10	m (L)	1	1.16	0	0		刊行物 施26.2市P25　広
	計						0		

○は「その他」の率対象

刊行物

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁 仕切り材	米栂　230×30	m	1			0		代価表　0289
01	上框	米ﾋﾊﾞ　100×100	m	1	1.02	0	0		刊行物 コ26.2P256　大
	計						0		
	耐水合板 (材料費)	厚12.0　Ⅰ類　910×1820	枚	1			0		代価表　0290
01	耐水合板 (材料費)	厚12.0　Ⅰ類　910×1820	枚 (L)	1	1	0	0		刊行物 物26.2P506　鳥
02	耐水合板 (材料費)	厚12.0　Ⅰ類　910×1820	枚 (L)	1	1	0	0		刊行物 積26.2P618　鳥
	計						0		
	下り壁見切	塩ﾋﾞ製	m	1			0		代価表　0291
01	下り壁見切り縁	樹脂製	m	1	1.03	0	0		刊行物 コ26.2P377　広
	計						0		

刊行物

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ	ｱﾙﾐ製	m	1			0		代価表　0292
01	ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ	ｱﾙﾐ製	m	1	1.01	0	0		刊行物 コ26.2P391　広
	計						0		
	EP-G塗り 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種	㎡	1			0		代価表　0293
01	EP-G塗り (改修仕様)	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種	㎡	1	1.03	0	0		刊行物 コ26.2P458　大
	計						0		
	素地ごしらえ	ﾎﾞｰﾄﾞ面　B種	㎡	1			0		代価表　0294
01	素地ごしらえ	ﾎﾞｰﾄﾞ面　B種	㎡ (L)	1	1.17	0	0		刊行物 コ26.2P市29　広
02	素地ごしらえ	ﾎﾞｰﾄﾞ面　B種	㎡ (L)	1	1.17	0	0		刊行物 施26.2市P35　広
	計						0		

刊行物

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	下地調整	ﾎﾞｰﾄﾞ面　RB種	㎡	1			0		代価表　0295
01	下地調整	ﾎﾞｰﾄﾞ面　RB種	㎡ (L)	1	1.03	0	0		刊行物 コ26.2P456　広
02	下地調整	ﾎﾞｰﾄﾞ面　RB種	㎡ (L)	1	1.03	0	0		刊行物 施26.2P485　広
	計						0		
	EP塗り 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種	㎡	1			0		代価表　0296
01	EP塗り (改修仕様)	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種	㎡	1	1.03	0	0		刊行物 コ26.2P458　大
	計						0		
	素地ごしらえ	ｹｲｶﾙ板面　B種	㎡	1			0		代価表　0297
01	素地ごしらえ	ｹｲｶﾙ板面　B種	㎡ (L)	1	1.17	0	0		刊行物 コ26.2P市29　広
02	素地ごしらえ	ｹｲｶﾙ板面　B種	㎡ (L)	1	1.17	0	0		刊行物 施26.2市P35　広
	計						0		

刊行物

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	SOP塗り 改修仕様	鉄鋼面　工程A種	㎡	1			0		代価表　0298
01	SOP塗り (改修仕様)	鉄鋼面　工程A種	㎡ (L)	1	1.03	0	0		刊行物 コ26.2P456　大
02	SOP塗り (改修仕様)	鉄鋼面　工程A種	㎡ (L)	1	1.03	0	0		刊行物 施26.2P487　広
	計						0		
	素地ごしらえ	鉄鋼面　B種	㎡	1			0		代価表　0299
01	素地ごしらえ	鉄鋼面　B種	㎡ (L)	1	1.03	0	0		刊行物 コ26.2P342　広
02	素地ごしらえ	鉄鋼面　B種	㎡ (L)	1	1.03	0	0		刊行物 施26.2P383　広
	計						0		
	UC塗り 改修仕様	木部面　工程B種	㎡	1			0		代価表　0300
01	UC塗り 改修仕様	木部面　工程B種	㎡	1	1.03	0	0		刊行物 コ26.2P458　大
	計						0		

○は「その他」の率対象

刊行物

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	素地ごしらえ (糸幅300㎜以下)	木部面　B種	m	1			0		代価表　0301
01	素地ごしらえ (糸幅300㎜以下)	木部面　B種	m (L)	1	1.17	0	0		刊行物 コ26.2P342　広
02	素地ごしらえ (糸幅300㎜以下)	木部面　B種	m (L)	1	1.17	0	0		刊行物 施26.2P395　広
	計						0		
	発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	m3	1			0		代価表　0302
01	発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	m3	1	1	0	0		刊行物 施26.2P459　広
	計						0		
	発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	m3	1			0		代価表　0303
01	発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	m3	1	1	0	0		刊行物 施26.2P459　広
	計						0		

刊行物

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｽｸﾗｯﾌﾟ	鉄くず　H2	t	1			0		代価表　0304
01	ｽｸﾗｯﾌﾟ	鉄くず　H2	t (L)	1	1	0	0		刊行物 物26.2P794　鳥
02	ｽｸﾗｯﾌﾟ	鉄くず　H2	t (L)	1	1	0	0		刊行物 積26.2P77　広
	計						0		
	ｽｸﾗｯﾌﾟ	ｱﾙﾐくず	kg	1			0		代価表　0305
01	ｽｸﾗｯﾌﾟ	ｱﾙﾐくず	kg (L)	1	1	0	0		刊行物 物26.2P797　鳥
02	ｽｸﾗｯﾌﾟ	ｱﾙﾐくず	kg (L)	1	1	0	0		刊行物 積26.2P77　広
	計						0		
	ｽｸﾗｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽくず	kg	1			0		代価表　0306
01	ｽｸﾗｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽくず	kg (L)	1	1	0	0		刊行物 物26.2P794　広
02	ｽｸﾗｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽくず	kg (L)	1	1	0	0		刊行物 積26.2P77　広
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

刊行物

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り　集積共	㎡	1			0		代価表　0307
01	天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り　集積共	㎡	1	1	0	0		刊行物 施26.2P479　広
	計						0		
	天井 ﾊﾞｽﾘﾌﾞ	廻り縁共	㎡	1			0		代価表　0308
01	天井 ﾊﾞｽﾘﾌﾞ	廻り縁共	㎡	1	1.03	0	0		刊行物 施26.2P425　広
	計						0		
	縁甲板撤去	集積共	㎡	1			0		代価表　0309
01	ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	㎡	1	1	0	0		刊行物 施26.2P479　広
	計						0		

代価表

刊行物

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	畳撤去	半畳　集積共	枚	1			0		代価表　0310
01	畳撤去	集積共	枚	1	1	0	0		刊行物 施26.2P479　広
	計						0		
	畳撤去	一畳　集積共	枚	1			0		代価表　0311
01	畳撤去	集積共	枚	1	1	0	0		刊行物 施26.2P479　広
	計						0		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鉄筋探査		㎡	1			0		代価表 0312
01	壁鉄筋探査		㎡	1	0.8	0	0		公表 物25.4P870 公表
	計						0		
	ﾗｲﾆﾝｸﾞ CB積み	厚150 塗下	㎡	1			0		代価表 0313
01	CB積み	厚150 塗下	㎡	1	0.8	0	0		積算ﾎﾟｹｯﾄ
	計						0		
	文字標識等		式	1			0		代価表 0314
01	塗装工		人	3.13	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 5 積算基準P302 空調500㎡準用
	その他		式	1	0.23	0	0		
	計						0		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	t	1			0		代価表 0315
01	搬入基準単価		t	1	2	0	0		複合単価表 213 積算基準P306
	計						0		
	ﾕﾆｯﾄ形 空気調和機 据付	9,780m3/h以下	台	1			0		代価表 0316
01	設備機械工		人	4.66 ×1.2	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 1 積算基準P327
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		
	水冷HPｴｱｺﾝ 据付		台	1			0		代価表 0317
01	設備機械工		人	1.19	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 1 積算基準P327
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 据付	ｶｾｯﾄ形 480m3/h以上	台	1			0		代価表 0318
01	設備機械工		人	1.25	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 1 積算基準P327
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		
	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 据付	ｶｾｯﾄ形 640m3/h以上	台	1			0		代価表 0319
01	設備機械工		人	1.36	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 1 積算基準P327
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎あり 2.8kW以下	台	1			0		代価表 0320
01	設備機械工		人	0.45 ×1.2	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 1 積算基準P325
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 壁掛け - 3.2kW以下	台	1			0		代価表 0321
01	設備機械工		人	0.27	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 1 積算基準P325
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		
	集中ﾘﾓｺﾝ 据付		台	1			0		代価表 0322
01	電工		人	0.054	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 6 積算基準P640
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	鋼板製ﾀﾞｸﾄ	φ125 t=1.6mm	m	1			0		代価表 0323
01	鋼板製ﾀﾞｸﾄ	t=1.6mm	㎡	0.392	1	0	0		刊行物比較 315 施 25.4P87 広 1mあたりの1㎡
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鋼板製ﾀﾞｸﾄ	φ200 t=1.6mm	m	1			0		代価表 0324
01	鋼板製ﾀﾞｸﾄ	t=1.6mm	㎡	0.314	1	0	0		刊行物比較 315 施 25.4P87 広 1mあたりの1㎡
	計						0		
	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 150 150	個	1			0		代価表 0325
01	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 150 150	個	1	1	0	0		制気口 1
02	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.33	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P740
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 200 200	個	1			0		代価表 0326
01	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 200 200	個	1	1	0	0		制気口 2
02	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.33	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P740
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		
	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 250 250	個	1			0		代価表 0327
01	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 250 250	個	1	1	0	0		制気口 3
02	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.36	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P740
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	線状吹出口	BL-S 1000L	個	1			0		代価表 0328
01	線状吹出口	BL-S 1000L	個	1	1	0	0		制気口 4
02	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.34	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P740
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		
	吸込口	HS 200 200	個	1			0		代価表 0329
01	吸込口	HS 200 200	個	1	1	0	0		制気口 5
02	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.42	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P740
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	吸込口	HS 250 250	個	1			0		代価表 0330
01	吸込口	HS 250 250	個	1	1	0	0		制気口 6
02	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.42	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P740
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		
	丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	125φ	個	1			0		代価表 0331
01	丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	125φ	個	1	1	0	0		ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1
02	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.45	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P741
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200φ	個	1			0		代価表 0332
01	丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200φ	個	1	1	0	0		ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 2
02	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.45	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P741
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手	ﾀﾞｸﾄ、空気調和機	m	1			0		代価表 0333 積算基準P339
01	片面ｱﾙﾐ泊ｶﾞﾗｽ布	二重	㎡	0.3	1	0	0		ｶﾀﾛｸﾞ比較 1 カ(ｼﾞｬﾊﾟﾝｱｲﾋﾞｯｸ)×0.70
02	ﾋﾟｱﾉ線		kg	0.04	1	0	0		刊行物比較 275 物 25.4P57 近
03	亜鉛鉄板		㎡	0.1	1	0	0		刊行物比較 276 積 25.4P51 中
04	ﾘﾍﾞｯﾄ		本	27	1	0	0		ｶﾀﾛｸﾞ比較 2 カ(三喜工業)×0.70
05	形鋼		kg	2.1	1	0	0		刊行物比較 277 物 25.4P33 鳥
06	雑材料		式 K01+K02+K03+K04+K05	1	0.03	0	0		(見積り・刊行物等)
07	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.34	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P339
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	二方弁装置 (冷温水)	5K 65A	組	1			0		代価表 0334 積算基準P346 65×32
01	二方弁	32A	個	1	1	0	0		刊行物比較 278 物 25.4P751 全
02	青銅仕切弁	5K(ねじ) 65A	個	2	1	0	0		複合単価表 214
03	青銅仕切弁	5K(ねじ) 32A	個	1	1	0	0		複合単価表 215
04	Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 65A	個	1	1	0	0		複合単価表 216
05	圧力計	水用	組	1	1	0	0		複合単価表 217
06	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 32A	m	2	1	0	0		複合単価表 218
07	配管工		人	0.11	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	二方弁装置 (蒸気)	5K 25A	組	1			0		代価表 0335 積算基準P346 25×15
01	二方弁	15A	個	1	1	0	0		刊行物比較 279 物 25.4P751 全
02	青銅仕切弁	5K(ねじ) 25A	個	2	1	0	0		複合単価表 219
03	青銅仕切弁	5K(ねじ) 15A	個	1	1	0	0		複合単価表 220
04	Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 25A	個	1	1	0	0		複合単価表 221
05	圧力計	水用	組	1	1	0	0		複合単価表 222
06	蒸気・配管用 炭素鋼鋼管(黒)	ねじ接合 機械室・便所 15A	m	1.2	1	0	0		複合単価表 223
07	配管工		人	0.07	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	空調機 調整		台	1			0		代価表 0336
01	設備機械工		人	1.2	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 1 積算基準P308
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 調整		台	1			0		代価表 0337
01	設備機械工		人	0.08	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 1 積算基準P308
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	配管系統 調整		m	1			0		代価表 0338
01	配管工		人	0.018	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P308
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	長方形ﾀﾞｸﾄ調整		㎡	1			0		代価表 0339
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.02	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P308
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整		m	1			0		代価表 0340
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.012	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P308
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	換気扇 据付	天井埋込形	台	1			0		代価表 0341
01	設備機械工		人	0.5	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 1 積算基準P330
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鋼板製ﾀﾞｸﾄ	φ150 t=1.6mm	m	1			0		代価表 0342
01	鋼板製ﾀﾞｸﾄ	t=1.6mm	㎡	0.471	1	0	0		刊行物比較 315 施 25.4P87 広 1mあたりの1㎡
	計						0		
	吸込口	HS 150 150	個	1			0		代価表 0343
01	吸込口	HS 150 150	個	1	1	0	0		制気口 7
02	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.42	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P740
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	吸込口	HS 250 150	個	1			0		代価表 0344
01	吸込口	HS 250 150	個	1	1	0	0		制気口 8
02	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.42	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P740
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		
	吸込口	HS 300 200	個	1			0		代価表 0345
01	吸込口	HS 300 200	個	1	1	0	0		制気口 10
02	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.42	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P740
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	吸込口	HS 350 200	個	1			0		代価表 0346
01	吸込口	HS 350 200	個	1	1	0	0		制気口 9
02	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.42	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P740
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		
	丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150φ	個	1			0		代価表 0347
01	丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150φ	個	1	1	0	0		ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 3
02	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.45	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P741
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	洋風便器(床置形)	CFS498BMC ﾌﾗｯｼｭﾀﾝｸ式 棚付二連紙巻器、便ふたあり、 擬音装置、他付属品一式	組	1			0		代価表 0348
01	洋風便器(床置形)	CFS498BMC ﾌﾗｯｼｭﾀﾝｸ式 棚付二連紙巻器、便ふたあり、 擬音装置、他付属品一式	組	1	1	0	0		衛生器具 1
02	配管工		人	1.56	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P746 大便器
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	洋風便器(床置形)	CFS498BMLC ﾌﾗｯｼｭﾀﾝｸ式 棚付二連紙巻器、便ふたあり、 擬音装置、他付属品一式	組	1			0		代価表 0349
01	洋風便器(床置形)	CFS498BMLC ﾌﾗｯｼｭﾀﾝｸ式 棚付二連紙巻器、便ふたあり、 擬音装置、他付属品一式	組	1	1	0	0		衛生器具 2
02	配管工		人	1.56	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P746 大便器
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	洋風便器(床置形)	CFS498B ﾌﾗｯｼｭﾀﾝｸ式 棚付二連紙巻器、便ふたあり、 擬音装置、他付属品一式	組	1			0		代価表 0350
01	洋風便器(床置形)	CFS498B ﾌﾗｯｼｭﾀﾝｸ式 棚付二連紙巻器、便ふたあり、 擬音装置、他付属品一式	組	1	1	0	0		衛生器具 3
02	配管工		人	1.56	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P746 大便器
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	洋風便器(床置形)	CFS597BMCS ﾀﾝｸ式 密結ﾀﾝｸ、木製手すり棚ﾀｲﾌﾟ、便ふたあり、擬音装置、他付属品一式	組	1			0		代価表 0351
01	洋風便器(床置形)	CFS597BMCS ﾀﾝｸ式 密結ﾀﾝｸ、木製手すり棚ﾀｲﾌﾟ、便ふたあり、擬音装置、他付属品一式	組	1	1	0	0		衛生器具 4
02	配管工		人	1.56	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P746 大便器
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	洋風便器(床置形)	CFS597BMLCS ﾀﾝｸ式 密結ﾀﾝｸ、木製手すり棚ﾀｲﾌﾟ、便ふたあり、擬音装置、他付属品一式	組	1			0		代価表 0352
01	洋風便器(床置形)	CFS597BMLCS ﾀﾝｸ式 密結ﾀﾝｸ、木製手すり棚ﾀｲﾌﾟ、便ふたあり、擬音装置、他付属品一式	組	1	1	0	0		衛生器具 5
02	配管工		人	1.56	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P746 大便器
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾝﾊﾟｸﾄ・ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚﾊﾟｯｸ (汚物流しあり)	UADAK21R1A1ADD2BA 洗面器電気温水器、汚物流し電気温水器、便ふたなし、擬音装置・温風乾燥、他付属品一式	組	1			0		代価表 0353
01	ｺﾝﾊﾟｸﾄ・ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚﾊﾟｯｸ (汚物流しあり)	UADAK21R1A1ADD2BA 洗面器電気温水器、汚物流し電気温水器、便ふたなし、擬音装置・温風乾燥、他付属品一式	組	1	1	0	0		衛生器具 6
02	配管工		人	1.56	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P746 大便器
03	配管工		人	0.79	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P746 洗面器
04	配管工		人	0.45	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P370 洗面器用温水器 10L準用
05	配管工		人	2.74	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 営繕積算ｼｽﾃﾑ等開発利用協議会歩掛りP15 汚物流しﾕﾆｯﾄ(水石鹸入れ、温水器、紙巻器含む)
06	配管工		人	0.25	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P747 温水洗浄式便座
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾝﾊﾟｸﾄ・ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚﾊﾟｯｸ	UADAK01R1A1AND2BA 洗面器電気温水器、汚物流しなし、便ふたなし、擬音装置・温風乾燥、他付属品一式	組	1			0		代価表 0354
01	ｺﾝﾊﾟｸﾄ・ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚﾊﾟｯｸ	UADAK01R1A1AND2BA 洗面器電気温水器、汚物流しなし、便ふたなし、擬音装置・温風乾燥、他付属品一式	組	1	1	0	0		衛生器具 7
02	配管工		人	1.56	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P746 大便器
03	配管工		人	0.79	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P746 洗面器
04	配管工		人	0.45	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P370 洗面器用温水器 10L準用
05	配管工		人	0.25	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P747 温水洗浄式便座
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	小便器(床置形)	UFS910	組	1			0		代価表 0355
01	小便器(床置形)	UFS910	組	1	1	0	0		衛生器具 8
02	配管工		人	1.28	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P746
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｶｳﾝﾀｰ式洗面器	MK45 ﾎﾞｳﾙ一体ﾀｲﾌﾟ、0.90m、自動水栓、その他必要附属品一式	組	1			0		代価表 0356
01	ｶｳﾝﾀｰ式洗面器	MK45 ﾎﾞｳﾙ一体ﾀｲﾌﾟ、0.90m、自動水栓、その他必要附属品一式	組	1	1	0	0		衛生器具 9
02	配管工		人	0.69	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P746
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｶｳﾝﾀｰ式洗面器	MVHG ﾏｰﾌﾞﾙﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ、間口750mm、台付自動水栓、その他必要付属品一式	組	1			0		代価表 0357
01	ｶｳﾝﾀｰ式洗面器	MVHG ﾏｰﾌﾞﾙﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ、間口750mm、台付自動水栓、その他必要付属品一式	組	1	1	0	0		衛生器具 10
02	配管工		人	0.69	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P746
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｶｳﾝﾀｰ式洗面器	MLHC (1連) ﾏｰﾌﾞﾙﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ、ｶｳﾝﾀｰ0.83m、ﾎﾞｳﾙ1連、自動水栓、その他必要付属品一式	組	1			0		代価表 0358
01	ｶｳﾝﾀｰ式洗面器	MLHC (1連) ﾏｰﾌﾞﾙﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ、ｶｳﾝﾀｰ0.83m、ﾎﾞｳﾙ1連、自動水栓、その他必要付属品一式	組	1	1	0	0		衛生器具 11
02	配管工		人	0.69	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P746
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｶｳﾝﾀｰ式洗面器	MLHC（3連）ﾏｰﾌﾞﾙﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ、 ｶｳﾝﾀｰ2.80m、ﾎﾞｳﾙ3連、自動水栓、 その他必要付属品一式	組	1			0		代価表 0359
01	ｶｳﾝﾀｰ式洗面器	MLHC（3連）ﾏｰﾌﾞﾙﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ、 ｶｳﾝﾀｰ2.80m、ﾎﾞｳﾙ3連、自動水栓、 その他必要付属品一式	組	1	1	0	0		衛生器具 12
02	配管工		人	0.69 ×3	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P746
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｶｳﾝﾀｰ式洗面器	MVHK 車椅子対応洗面 角、台付自動水栓、 その他必要付属品一式	組	1			0		代価表 0360
01	ｶｳﾝﾀｰ式洗面器	MVHK 車椅子対応洗面 角、台付自動水栓、 その他必要付属品一式	組	1	1	0	0		衛生器具 13
02	配管工		人	0.69	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P746
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁掛洗面器	L270C 台付き自動水栓、ｸﾞｰｽﾈｯｸ手動ｽｲｯﾁ その他必要付属品一式	組	1			0		代価表 0361
01	壁掛洗面器	L270C 台付き自動水栓、ｸﾞｰｽﾈｯｸ手動ｽｲｯﾁ その他必要付属品一式	組	1	1	0	0		衛生器具 14
02	配管工		人	0.69	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P746
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	壁掛洗面器	L250C（ｻｰﾓ） 台付き自動水栓、ｸﾞｰｽﾈｯｸ手動ｽｲｯﾁ その他必要付属品一式	組	1			0		代価表 0362
01	壁掛手洗器	L250C（ｻｰﾓ） 台付き自動水栓、ｸﾞｰｽﾈｯｸ手動ｽｲｯﾁ その他必要付属品一式	組	1	1	0	0		衛生器具 15
02	配管工		人	0.69	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P746
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁掛洗面器	L250C（単水栓） 台付き自動水栓、ｸﾞｰｽﾈｯｸ手動ｽｲｯﾁ その他必要付属品一式	組	1			0		代価表 0363
01	壁掛手洗器	L250C（単水栓） 台付き自動水栓、ｸﾞｰｽﾈｯｸ手動ｽｲｯﾁ その他必要付属品一式	組	1	1	0	0		衛生器具 16
02	配管工		人	0.69	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P746
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	壁掛手洗器	L30DM 台付自動水栓、 その他必要付属品一式	組	1			0		代価表 0364
01	壁掛手洗器	L30DM 台付自動水栓、 その他必要付属品一式	組	1	1	0	0		衛生器具 17
02	配管工		人	0.3	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P747
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｽﾀｯﾌ用手洗器	LSW850TP 自動水栓、単水栓、他付属品一式	組	1			0		代価表 0365
01	ｽﾀｯﾌ用手洗器	LSW850TP 自動水栓、単水栓、他付属品一式	組	1	1	0	0		衛生器具 18
02	配管工		人	0.3	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P747
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	洗髪器	S305DNU 他付属品一式	組	1			0		代価表 0366
01	洗髪器	S305DNU 他付属品一式	組	1	1	0	0		衛生器具 19
02	配管工		人	0.79	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P746 洗面器準用
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	汚物流し	SKL330HNFF ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ、他付属品一式	組	1			0		代価表 0367
01	汚物流し	SKL330HNFF ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ、他付属品一式	組	1	1	0	0		衛生器具 20
02	配管工		人	1.1	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P747 掃除流し準用
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	掃除用流し	SK22A 横水栓、他付属品一式	組	1			0		代価表 0368
01	掃除用流し	SK22A 横水栓、他付属品一式	組	1	1	0	0		衛生器具 21
02	配管工		人	1.1	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P747
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾏﾙﾁｼﾝｸ	SK510 横水栓、他付属品一式	組	1			0		代価表 0369
01	ﾏﾙﾁｼﾝｸ	SK510 横水栓、他付属品一式	組	1	1	0	0		衛生器具 22
02	配管工		人	0.69	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P746 洗面器準用
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	台付自動水栓	TEK34UPASB ｼﾝｸﾞﾙ混合水栓 他付属品一式	個	1			0		代価表 0370
01	台付自動水栓	TEK34UPASB ｼﾝｸﾞﾙ混合水栓 他付属品一式	個	1	1	0	0		衛生器具 23
02	配管工		人	0.11	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P353
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｼｬﾜｰ水栓	TBV0341J1 壁付ｻｰﾓｽﾀｯﾄ混合水栓 他付属品一式	個	1			0		代価表 0371
01	ｼｬﾜｰ水栓	TBV0341J1 壁付ｻｰﾓｽﾀｯﾄ混合水栓 他付属品一式	個	1	1	0	0		衛生器具 24
02	配管工		人	0.11	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P353
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		
	AHU/30 空気調和機 撤去	垂直型 冷:57,500kcal/h 暖:38,100kcal/h ｼﾛｯｺ型＃2 1/4 5,200㎥/h	台	1			0		代価表 0372
01	設備機械工		人	4.66 ×1.2	0.4	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 1 積算基準P327、P392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	FCC/2 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 撤去	標準型 天井ｶｾｯﾄ型 370㎥/h	台	1			0		代価表 0373
01	設備機械工		人	1.25	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 1 積算基準P327、P392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	FCC/4 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 撤去	標準型 天井ｶｾｯﾄ型 690㎥/h	台	1			0		代価表 0374
01	設備機械工		人	1.36	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 1 積算基準P327、P392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	FCC/6 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 撤去	標準型 天井ｶｾｯﾄ型 1,000㎥/h	台	1			0		代価表 0375
01	設備機械工		人	1.36	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 1 積算基準P327、P392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	FCU/3 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 撤去	標準型　床置型 420㎥/h	台	1			0		代価表　0376
01	設備機械工		人	0.79	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 1 積算基準P327、P392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	FCU/6 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 撤去	標準型　床置型 -㎥/h	台	1			0		代価表　0377
01	設備機械工		人	0.87	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 1 積算基準P327、P392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	FCD/8 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 撤去	標準型　天井隠蔽型 1,320㎥/h	台	1			0		代価表　0378
01	設備機械工		人	1.43	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 1 積算基準P327、P392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	FCC/6 DR ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 撤去	特DC型　天井ｶｾｯﾄ型 1,000㎥/h	台	1			0		代価表　0379
01	設備機械工		人	1.36	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 1 積算基準P327、P392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機　撤去	壁掛形　2.8kW	組	1			0		代価表　0380
01	設備機械工		人	0.45	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 1 積算基準P325、P392 室外機
02	設備機械工		人	0.27	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 1 積算基準P325、P392 室内機
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	搬出費	複数搬出 100kg/m3未満	t	1			0		代価表　0381
01	搬入基準単価		t	1 ×0.9	2.5	0	0		複合単価表 224 積算基準P384
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	1. 和風大便器　撤去	C750,TEF65L	組	1			0		代価表　0382
01	配管工		人	0.402	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P424
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	5. 洋風大便器　撤去	C21,TEF65L,TCF103	組	1			0		代価表　0383
01	配管工		人	0.63	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P424
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	6. 洋風大便器　撤去	C21,TEF65L,TCF461	組	1			0		代価表　0384
01	配管工		人	0.63	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P424
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	10. 身障者用大便器 撤去	C48AS,TES22BF,TCF481B	組	1			0		代価表　0385
01	配管工		人	0.63	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P424
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	11. 洋風大便器　撤去	C710,S721B,TCF103	組	1			0		代価表　0386
01	配管工		人	0.468	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P424
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	13. 小便器　撤去	US301C	組	1			0		代価表　0387
01	配管工		人	0.342	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P424
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	15. 洗面器　撤去	L548,TL681A	組	1			0		代価表　0388
01	配管工		人	0.207	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P425
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	16. 洗面器　撤去	L237CF,TL237FPGR	組	1			0		代価表　0389
01	配管工		人	0.207	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P425
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	20. 洗面器　撤去	L331RA,TEL41B	組	1			0		代価表　0390
01	配管工		人	0.207	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P425
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	24. 身障者用洗面器 撤去	L103A,TEL41B	組	1			0		代価表　0391
01	配管工		人	0.207	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P425
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	27. 洗面化粧台　撤去	LDA501C,LMA500,TL135AGR	個	1			0		代価表　0392
01	配管工		人	0.174	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P425
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	29. 洗面化粧台　撤去	LDA501D	個	1			0		代価表　0393
01	配管工		人	0.174	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P425
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	32. 手洗器　撤去	L812,TL812-1P	組	1			0		代価表　0394
01	配管工		人	0.09	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P425
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	35. 掃除流し　撤去	SK22A	組	1			0		代価表　0395
01	配管工		人	0.33	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P425
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	37. 汚物流し　撤去	SK33,TV150NSR,TK133AR13	組	1			0		代価表　0396
01	配管工		人	0.33	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P425 掃除流し準用
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	38. 洗濯流し　撤去	SK38R,TK135	組	1			0		代価表　0397
01	配管工		人	0.33	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P425 掃除流し準用
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	39. 洗髪機　撤去	S305D,TK345P	組	1			0		代価表　0398
01	配管工		人	0.207	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P425
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	42. 流し混合水栓 撤去	TK290R	個	1			0		代価表　0399
01	配管工		人	0.11	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P353、392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	43. 混合水栓　撤去	TK230	個	1			0		代価表　0400
01	配管工		人	0.11	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P353、392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	45. 自在水栓　撤去	T130AR13　400L	個	1			0		代価表　0401
01	配管工		人	0.07	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P353、392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	47. 自在水栓　撤去	T30CR13	個	1			0		代価表　0402
01	配管工		人	0.07	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P353、392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	48. 横水栓　撤去	TW30S	個	1			0		代価表　0403
01	配管工		人	0.07	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P353、392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	50. ﾊﾞｽ水栓　撤去	TM545AG	個	1			0		代価表　0404
01	配管工		人	0.11	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P353、392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	51. ｼｬﾜｰ水栓　撤去	TM145CGM	個	1			0		代価表　0405
01	配管工		人	0.11	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P353、392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	54. ｸﾘｰﾝ手洗器　撤去	NTE161M	組	1			0		代価表　0406
01	配管工		人	0.09	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P425
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	62. 化粧鏡　撤去	TS119AS5	枚	1			0		代価表　0407
01	配管工		人	0.069	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P425
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	63. 身障者用化粧鏡 撤去	LM530	枚	1			0		代価表　0408
01	配管工		人	0.069	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P425
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	64. 耐食鏡　撤去	TS119FR5	枚	1			0		代価表　0409
01	配管工		人	0.069	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P425
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	66. 化粧棚　撤去	TS121A2S	個	1			0		代価表　0410
01	配管工		人	0.045	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P425
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	67. 化粧鏡　撤去	TS119AS3	枚	1			0		代価表　0411
01	配管工		人	0.069	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P425
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	68. 化粧棚　撤去	TS121A1S	個	1			0		代価表　0412
01	配管工		人	0.045	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P425
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	70. ﾎｰﾑ水栓　撤去	T200S13	個	1			0		代価表　0413
01	配管工		人	0.07	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P353、392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	73. 手洗器　撤去	L34,T705	組	1			0		代価表　0414
01	配管工		人	0.09	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P425
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	76. 多目的流し　撤去	SK505,K827DV	組	1			0		代価表　0415
01	配管工		人	0.33	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P425 掃除流し準用
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	80. 貯湯式電気湯沸 撤去	台下12　RE12SN	台	1			0		代価表　0416
01	配管工		人	0.45	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P370、P392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	㎡	1			0		代価表　0417
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.066	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P420
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	㎡	1			0		代価表 0418
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.072	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P420
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1、2ﾀﾞｸﾄ)撤去	125mm 再使用しない	m	1			0		代価表 0419
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.035	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P421
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1、2ﾀﾞｸﾄ)撤去	150mm 再使用しない	m	1			0		代価表 0420
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.04	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P421
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1、2ﾀﾞｸﾄ)撤去	175mm 再使用しない	m	1			0		代価表 0421
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.047	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P421
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1、2ﾀﾞｸﾄ)撤去	200mm 再使用しない	m	1			0		代価表 0422
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.052	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P421
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	鋼板ﾀﾞｸﾄ撤去	125mm t=1.6mm 再使用しない	m	1			0		代価表 0423
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.035	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P421
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ撤去	保温 有 125mm	本	1			0		代価表 0424
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.05	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P338、392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ撤去	保温 有 150mm	本	1			0		代価表 0425
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.06	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P338、392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ撤去	保温 有 175mm	本	1			0		代価表 0426
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.07	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P338、392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ撤去	保温 有 200mm	本	1			0		代価表 0427
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.08	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P338、392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.04㎡以下 再使用しない	個	1			0		代価表 0428
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.099	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P422
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.2㎡以下 再使用しない	個	1			0		代価表 0429
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.132	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P422
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ形吹出口 撤去	(C2、CA、CD、E2、EA、ED) 直径200mm以下　再使用しない	個	1			0		代価表　0430
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.117	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P422
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	吸込口撤去	(GV、GVS) 0.5㎡以下 再使用しない	個	1			0		代価表　0431
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.165	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P422
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(FD)撤去	0.1㎡以下 再使用しない	個	1			0		代価表　0432
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.126	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P423
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾁｬﾝﾊﾞｰ撤去	1.0mm(1501～2200mm)	㎡	1			0		代価表　0433
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.093	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P420 長方形ﾀﾞｸﾄ撤去準用
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ﾎﾞｯｸｽ撤去	0.5mm(～450mm)	㎡	1			0		代価表　0434
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.066	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P420 長方形ﾀﾞｸﾄ撤去準用
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ﾎﾞｯｸｽ撤去	0.6mm(451～750mm)	㎡	1			0		代価表　0435
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.072	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P420 長方形ﾀﾞｸﾄ撤去準用
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

755

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	長方形ﾀﾞｸﾄ保温撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 再使用しない	㎡	1			0		代価表 0436
01	保温工		人	0.047	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 4 積算基準P419
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	長方形ﾀﾞｸﾄ保温撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 再使用しない	㎡	1			0		代価表 0437
01	保温工		人	0.045	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 4 積算基準P419
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温撤去(32K)	ﾛｯｸｳｰﾙ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 再使用しない	㎡	1			0		代価表 0438
01	保温工		人	0.041	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 4 積算基準P419
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

代価表

756

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	消音内貼り撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 保温厚25 再使用しない	㎡	1			0		代価表 0439
01	保温工		人	0.06	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 4 積算基準P419
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾀﾞｸﾄ切断	4F 空調	式	1			0		代価表 0440 4F工事 空調ﾀﾞｸﾄ
01	ﾀﾞｸﾄ工	250×200	人	0.135 ×12	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P423 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去準用
02	ﾀﾞｸﾄ工	300×200	人	0.135 ×3	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P423 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去準用
03	ﾀﾞｸﾄ工	350×200	人	0.135 ×4	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P423 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去準用
04	ﾀﾞｸﾄ工	400×200	人	0.135 ×2	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P423 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去準用
05	ﾀﾞｸﾄ工	450×200	人	0.135 ×4	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P423 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去準用
06	ﾀﾞｸﾄ工	600×200	人	0.165	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P423 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去準用
07	ﾀﾞｸﾄ工	800×200	人	0.165	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P423 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去準用
08	ﾀﾞｸﾄ工	125	人	0.135 ×2	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P423 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去準用
09	ﾀﾞｸﾄ工	200	人	0.135 ×5	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P423 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去準用
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鋼板ﾀﾞｸﾄ撤去	1.6mm 再使用しない	㎡	1			0		代価表 0441
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.162	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P420
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	鋼板ﾀﾞｸﾄ撤去	150mm t=1.6mm 再使用しない	m	1			0		代価表 0442
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.04	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P421
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	吸込口撤去	(GV､GVS) 0.1㎡以下 再使用しない	個	1			0		代価表 0443
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.126	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P422
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	風量調節・防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(FVD)撤去	0.1㎡以下 再使用しない	個	1			0		代価表 0444
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.135	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P423
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ撤去		個	1			0		代価表 0445
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.06	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P423
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾀﾞｸﾄ切断	4F 換気	式	1			0		代価表 0446 4F工事 換気ﾀﾞｸﾄ
01	ﾀﾞｸﾄ工	350×200	人	0.135	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P423 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去準用
02	ﾀﾞｸﾄ工	150	人	0.135	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P423 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去準用
03	ﾀﾞｸﾄ工	200	人	0.135	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P423 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去準用
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般 20A 撤去(再利用なし)	m	1			0		代価表 0447
01	配管工		人	0.1	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P258、392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般 25A 撤去(再利用なし)	m	1			0		代価表 0448
01	配管工		人	0.123	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P258、392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般 32A 撤去(再利用なし)	m	1			0		代価表 0449
01	配管工		人	0.151	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P258、392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般 40A 撤去(再利用なし)	m	1			0		代価表 0450
01	配管工		人	0.166	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P258、392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般 50A 撤去(再利用なし)	m	1			0		代価表 0451
01	配管工		人	0.208	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P258、392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般 65A 撤去(再利用なし)	m	1			0		代価表 0452
01	配管工		人	0.271	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P258、392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	鋼管撤去 (ねじ接合)	機械室・便所 50A 撤去(再利用なし)	m	1			0		代価表 0453
01	配管工		人	0.25	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P258、392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鋼管撤去 (ねじ接合)	機械室・便所 32A 撤去(再利用なし)	m	1			0		代価表 0454
01	配管工		人	0.181	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P258、392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	鋼管撤去 (ねじ接合)	機械室・便所 40A 撤去(再利用なし)	m	1			0		代価表 0455
01	配管工		人	0.199	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P258、392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	一般弁類撤去	65A 撤去(再利用なし)	個	1			0		代価表 0456
01	配管工		人	0.28	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P287、392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	二方弁装置撤去	65×50 撤去(再利用なし)	組	1			0		代価表 0457 65×32
01	配管工		人	0.28 ×2	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P287、346、392 65A仕切弁×2
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A 再使用しない	m	1			0		代価表 0458
01	保温工		人	0.019	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 4 積算基準P414
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A 再使用しない	m	1			0		代価表 0459
01	保温工		人	0.021	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 4 積算基準P414
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	冷温水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A 再使用しない	m	1			0		代価表 0460
01	保温工		人	0.025	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 4 積算基準P414
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	冷温水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A 再使用しない	m	1			0		代価表 0461
01	保温工		人	0.028	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 4 積算基準P414
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	冷温水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A 再使用しない	m	1			0		代価表 0462
01	保温工		人	0.03	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 4 積算基準P414
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	冷温水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A 再使用しない	m	1			0		代価表 0463
01	保温工		人	0.033	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 4 積算基準P414
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	冷温水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 65A 再使用しない	m	1			0		代価表 0464
01	保温工		人	0.033	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 4 積算基準P413
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	冷水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A 再使用しない	m	1			0		代価表 0465
01	保温工		人	0.019	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 4 積算基準P414
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	冷水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A 再使用しない	m	1			0		代価表 0466
01	保温工		人	0.021	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 4 積算基準P414
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	蒸気管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 32A 再使用しない	m	1			0		代価表 0467
01	保温工		人	0.019	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 4 積算基準P416
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 25A 再使用しない	m	1			0		代価表 0468
01	保温工		人	0.011	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 4 積算基準P411
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 32A 再使用しない	m	1			0		代価表 0469
01	保温工		人	0.011	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 4 積算基準P411
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 40A 再使用しない	m	1			0		代価表 0470
01	保温工		人	0.012	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 4 積算基準P411
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 50A 再使用しない	m	1			0		代価表 0471
01	保温工		人	0.014	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 4 積算基準P411
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 40A 再使用しない	m	1			0		代価表 0472
01	保温工		人	0.018	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 4 積算基準P410
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 50A 再使用しない	m	1			0		代価表 0473
01	保温工		人	0.02	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 4 積算基準P410
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	配管切断ﾌﾟﾗｸﾞ止 (鋼管類)	配管切断 20A 保温有 切断後ﾓﾙﾀﾙ充填	か所	1			0		代価表 0474
01	ﾌﾟﾗｸﾞ	20A	個	1	1	0	0		刊行物比較 280 積 25.4P784 全
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ	生ｺﾝ人力打設	m3	0.00012	1	0	0		複合単価表 227
03	排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 20A	m	0.3	1	0	0		刊行物比較 282 コ 25.4P69 広
04	配管工		人	0.17	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P356 ﾌﾟﾗｸﾞ取付(C0A32準用)
05	配管工		人	0.13 ×2	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P382 配管切断上下2か所
06	保温工		人	0.01	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 4 積算基準P382
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	配管切断ﾌﾟﾗｸﾞ止 (鋼管類)	配管切断　25A 保温有 切断後ﾓﾙﾀﾙ充填	か所	1			0		代価表　0475 積算基準P384
01	ﾌﾟﾗｸﾞ	25A	個	1	1	0	0		刊行物比較 283 積 25.4P784 全
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ	生ｺﾝ人力打設	m3	0.00012	1	0	0		複合単価表 227
03	排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 25A	m	0.3	1	0	0		刊行物比較 285 コ 25.4P69 広
04	配管工		人	0.17	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P356 ﾌﾟﾗｸﾞ取付(C0A32準用)
05	配管工		人	0.13 ×2	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P382 配管切断上下2か所
06	保温工		人	0.01	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 4 積算基準P382
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	配管切断 (鋼管類)	配管切断　20A 保温有(冷温水・冷水)	か所	1			0		代価表　0476
01	冷温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	m	0.3	1	0	0		刊行物比較 286 コ 25.4P72 広
02	配管工		人	0.13	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P382
03	保温工		人	0.01	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 4 積算基準P382
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	配管切断 (鋼管類)	配管切断　25A 保温有(冷温水・冷水)	か所	1			0		代価表　0477
01	冷温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	m	0.3	1	0	0		刊行物比較 287 コ 25.4P72 広
02	配管工		人	0.13	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P382
03	保温工		人	0.01	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 4 積算基準P382
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	配管切断 (鋼管類)	配管切断 32A 保温有(冷温水・冷水)	か所	1			0		代価表 0478
01	冷温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	m	0.3	1	0	0		刊行物比較 288 コ 25.4P72 広
02	配管工		人	0.13	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P382
03	保温工		人	0.01	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 4 積算基準P382
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	配管切断 (鋼管類)	配管切断 40A 保温有(冷温水・冷水)	か所	1			0		代価表 0479
01	冷温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	m	0.3	1	0	0		刊行物比較 289 コ 25.4P72 広
02	配管工		人	0.14	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P382
03	保温工		人	0.01	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 4 積算基準P382
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	配管切断 (鋼管類)	配管切断 50A 保温有(冷温水・冷水)	か所	1			0		代価表 0480
01	冷温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	m	0.3	1	0	0		刊行物比較 290 コ 25.4P72 広
02	配管工		人	0.14	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P382
03	保温工		人	0.01	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 4 積算基準P382
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	配管切断 (鋼管類)	配管切断 65A 保温有(冷温水・冷水)	か所	1			0		代価表 0481
01	冷温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A	m	0.5	1	0	0		刊行物比較 291 コ 25.4P72 広
02	配管工		人	0.14	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P382
03	保温工		人	0.01	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 4 積算基準P382
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	配管切断 (鋼管類)	配管切断　25A 保温有(給水・給湯・排水)	か所	1			0		代価表　0482
01	給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 25A	m	0.3	1	0	0		刊行物比較 292 コ 25.4P69 広
02	配管工		人	0.13	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P382
03	保温工		人	0.01	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 4 積算基準P382
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	配管切断 (鋼管類)	配管切断　32A 保温有(給水・給湯・排水)	か所	1			0		代価表　0483
01	給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 32A	m	0.3	1	0	0		刊行物比較 293 コ 25.4P69 広
02	配管工		人	0.13	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P382
03	保温工		人	0.01	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 4 積算基準P382
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	配管切断 (鋼管類)	配管切断　50A 保温有(給水・給湯・排水)	か所	1			0		代価表　0484
01	給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 50A	m	0.3	1	0	0		刊行物比較 294 コ 25.4P69 広
02	配管工		人	0.14	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P382
03	保温工		人	0.01	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 4 積算基準P382
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	鋼管撤去 (ねじ接合)	機械室・便所　20A 撤去(再利用なし)	m	1			0		代価表　0485
01	配管工		人	0.12	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P258、392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	SUS鋼管撤去 (拡管式接合)	機械室・便所　20A 撤去(再利用なし)	m	1			0		代価表　0486
01	配管工		人	0.085	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P272、392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	鋼管撤去 (ねじ接合)	機械室・便所　25A 撤去(再利用なし)	m	1			0		代価表　0487
01	配管工		人	0.148	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P258、392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 20A 再使用しない	m	1			0		代価表　0488
01	保温工		人	0.011	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 4 積算基準P411
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 25A 再使用しない	m	1			0		代価表　0489
01	保温工		人	0.011	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 4 積算基準P411
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 32A 再使用しない	m	1			0		代価表　0490
01	保温工		人	0.011	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 4 積算基準P411
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 40A 再使用しない	m	1			0		代価表　0491
01	保温工		人	0.012	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 4 積算基準P411
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	配管切断 (鋼管類)	配管切断　20A 保温有(給水・給湯・排水)	か所	1			0		代価表　0492
01	給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 20A	m	0.3	1	0	0		刊行物比較 296 コ 25.4P69 広
02	配管工		人	0.13	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P382
03	保温工		人	0.01	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 4 積算基準P382
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	配管切断 (鋼管類)	配管切断　40A 保温有(給水・給湯・排水)	か所	1			0		代価表　0493
01	給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 40A	m	0.3	1	0	0		刊行物比較 297 コ 25.4P69 広
02	配管工		人	0.14	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P382
03	保温工		人	0.01	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 4 積算基準P382
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鋼管撤去 (MD継手)	屋内一般　40A 撤去(再利用なし)	m	1			0		代価表　0494
01	配管工		人	0.145	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P276、392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	鋼管撤去 (MD継手)	屋内一般　80A 撤去(再利用なし)	m	1			0		代価表　0495
01	配管工		人	0.239	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P276、392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	鋼管撤去 (MD継手)	屋内一般　100A 撤去(再利用なし)	m	1			0		代価表　0496
01	配管工		人	0.306	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P276、392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

781

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鋼管撤去 (MD継手)	機械室・便所　40A 撤去(再利用なし)	m	1			0		代価表　0497
01	配管工		人	0.174	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P276、392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	鋼管撤去 (MD継手)	機械室・便所　50A 撤去(再利用なし)	m	1			0		代価表　0498
01	配管工		人	0.206	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P276、392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	鋼管撤去 (MD継手)	機械室・便所　80A 撤去(再利用なし)	m	1			0		代価表　0499
01	配管工		人	0.287	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P276、392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

代価表

782

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鋼管撤去 (MD継手)	機械室・便所　100A 撤去(再利用なし)	m	1			0		代価表　0500
01	配管工		人	0.367	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P276、392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ﾀｰﾙｴﾎﾟ鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　40A 撤去(再利用なし)	m	1			0		代価表　0501
01	配管工		人	0.166	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P277、392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ﾀｰﾙｴﾎﾟ鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般　50A 撤去(再利用なし)	m	1			0		代価表　0502
01	配管工		人	0.208	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P277、392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾀｰﾙｴﾎﾟ鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般 65A 撤去(再利用なし)	m	1			0		代価表 0503
01	配管工		人	0.271	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P277、392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ﾀｰﾙｴﾎﾟ鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般 80A 撤去(再利用なし)	m	1			0		代価表 0504
01	配管工		人	0.307	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P277、392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ﾀｰﾙｴﾎﾟ鋼管撤去 (ねじ接合)	屋内一般 100A 撤去(再利用なし)	m	1			0		代価表 0505
01	配管工		人	0.401	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P277、392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾀｰﾙｴﾎﾟ鋼管撤去 (ねじ接合)	機械室・便所 40A 撤去(再利用なし)	m	1			0		代価表 0506
01	配管工		人	0.199	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P277、392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ﾀｰﾙｴﾎﾟ鋼管撤去 (ねじ接合)	機械室・便所 50A 撤去(再利用なし)	m	1			0		代価表 0507
01	配管工		人	0.25	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P277、392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ﾀｰﾙｴﾎﾟ鋼管撤去 (ねじ接合)	機械室・便所 65A 撤去(再利用なし)	m	1			0		代価表 0508
01	配管工		人	0.325	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P277、392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾀｰﾙｴﾎﾟ 鋼管撤去 (ねじ接合)	機械室・便所 100A 撤去(再利用なし)	m	1			0		代価表 0509
01	配管工		人	0.481	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P277、392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	鋼管撤去 (ねじ接合)	機械室・便所 65A 撤去(再利用なし)	m	1			0		代価表 0510
01	配管工		人	0.325	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P258、392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	排水金物撤去	床上掃除口 CVAT 65A	個	1			0		代価表 0511
01	配管工		人	0.26	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P356、392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	排水金物撤去	床上掃除口 CVAT 100A	個	1			0		代価表 0512
01	配管工		人	0.32	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P356、392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	排水金物撤去	床上掃除口 CIR 80A	個	1			0		代価表 0513
01	配管工		人	0.29	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P356、392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	排水金物撤去	床上掃除口 COC 40A	個	1			0		代価表 0514
01	配管工		人	0.2	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P356、392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	排水金物撤去	床排水ﾄﾗｯﾌﾟ T3B 40A	個	1			0		代価表 0515
01	配管工		人	0.26	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P356、392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	排水金物撤去	床排水ﾄﾗｯﾌﾟ T3B 50A	個	1			0		代価表 0516
01	配管工		人	0.31	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P308
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	排水金物撤去	掃兼ﾄﾞﾚﾝ KSR 50A	個	1			0		代価表 0517
01	配管工		人	0.26	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P356、392 COB撤去準用
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	排水金物撤去	掃兼ﾄﾞﾚﾝ KSR 100A	個	1			0		代価表 0518
01	配管工		人	0.42	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P356、392 COB撤去準用
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	排水金物撤去	洗濯用排水金具 KT3CB 50A	個	1			0		代価表 0519
01	配管工		人	0.26	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P356、392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 65A 再使用しない	m	1			0		代価表 0520
01	保温工		人	0.016	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 4 積算基準P411
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 80A 再使用しない	m	1			0		代価表 0521
01	保温工		人	0.017	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 4 積算基準P411
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 100A 再使用しない	m	1			0		代価表 0522
01	保温工		人	0.023	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 4 積算基準P411
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	配管切断 (鋼管類)	配管切断 65A 保温有(給水・給湯・排水)	か所	1			0		代価表 0523
01	給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 65A	m	0.5	1	0	0		刊行物比較 295 コ 25.4P69 広
02	配管工		人	0.14	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P382
03	保温工		人	0.01	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 4 積算基準P382
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	配管切断 (鋼管類)	配管切断 80A 保温有(給水・給湯・排水)	か所	1			0		代価表 0524
01	給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 80A	m	0.5	1	0	0		刊行物比較 298 コ 25.4P69 広
02	配管工		人	0.15	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P382
03	保温工		人	0.01	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 4 積算基準P382
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	配管切断 (鋼管類)	配管切断　100A 保温有(給水・給湯・排水)	か所	1			0		代価表　0525
01	給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 100A	m	0.5	1	0	0		刊行物比較 299 コ 25.4P69 広
02	配管工		人	0.16	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P382
03	保温工		人	0.02	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 4 積算基準P382
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	配管切断 (鋼管類)	配管切断　40A 保温無	か所	1			0		代価表　0526
01	配管工		人	0.14	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P382
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	配管切断 (鋼管類)	配管切断　50A 保温無	か所	1			0		代価表　0527
01	配管工		人	0.14	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P382
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	配管切断 (鋼管類)	配管切断　65A 保温無	か所	1			0		代価表　0528
01	配管工		人	0.14	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P382
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	給湯管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 20A 再使用しない	m	1			0		代価表　0529
01	保温工		人	0.011	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 4 積算基準P411
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	給湯管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 25A 再使用しない	m	1			0		代価表 0530
01	保温工		人	0.011	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 4 積算基準P411
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	床ｱｳﾄﾚｯﾄ撤去	ﾌﾟﾗｸﾞ止 ﾓﾙﾀﾙ埋め	個	1			0		代価表 0531
01	ﾌﾟﾗｸﾞ	50A	個	1	1	0	0		刊行物比較 303 積 25.4P784 全
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ	生ｺﾝ人力打設	m3	0.00012	1	0	0		複合単価表 227
03	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	㎡	0.0025	1	0	0		刊行物比較 305 施 25.4P29 広
04	配管工		人	0.23	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P356 ﾌﾟﾗｸﾞ取付(COA準用)
05	配管工		人	0.14	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P382
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	AHU/32 空気調和機 撤去	垂直型 冷:57,500kcal/h 暖:38,100kcal/h ｼﾛｯｺ型＃2 1/4 5,200㎥/h	台	1			0		代価表 0532
01	設備機械工		人	4.66 ×1.2	0.4	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 1 積算基準P327、P392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、 高圧1、2ﾀﾞｸﾄ) 撤去	225㎜ 再使用しない	m	1			0		代価表 0533
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.057	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P421
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	鋼板製ﾀﾞｸﾄ撤去	125㎜ t=1.6㎜ 再使用しない	m	1			0		代価表 0534
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.035	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P421
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

795

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ撤去	保温 有 225mm	本	1			0		代価表 0535
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.09	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P338、P392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

代価表

796

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾀﾞｸﾄ切断	5F 空調	式	1			0		代価表 0536 5F工事 空調ﾀﾞｸﾄ
01	ﾀﾞｸﾄ工	250×200	人	0.135 ×12	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P423 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去準用
02	ﾀﾞｸﾄ工	300×200	人	0.135 ×3	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P423 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去準用
03	ﾀﾞｸﾄ工	350×200	人	0.135 ×4	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P423 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去準用
04	ﾀﾞｸﾄ工	400×200	人	0.135 ×2	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P423 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去準用
05	ﾀﾞｸﾄ工	450×200	人	0.135 ×4	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P423 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去準用
06	ﾀﾞｸﾄ工	600×200	人	0.165	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P423 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去準用
07	ﾀﾞｸﾄ工	800×200	人	0.165	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P423 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去準用
08	ﾀﾞｸﾄ工	125	人	0.135 ×2	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P423 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去準用
09	ﾀﾞｸﾄ工	200	人	0.135 ×5	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P423 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去準用
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鋼板製ﾀﾞｸﾄ撤去	150mm t=1.6mm 再使用しない	m	1			0		代価表 0537
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.04	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P421
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ﾀﾞｸﾄ切断	5F 換気	式	1			0		代価表 0538 5F工事 換気ﾀﾞｸﾄ
01	ﾀﾞｸﾄ工	350×200	人	0.135	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P423 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去準用
02	ﾀﾞｸﾄ工	150	人	0.135	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P423 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去準用
03	ﾀﾞｸﾄ工	200	人	0.135	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P423 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去準用
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	配管切断ﾌﾟﾗｸﾞ止 (鋼管類)	配管切断 20A 保温有	か所	1			0		代価表 0539
01	ﾌﾟﾗｸﾞ	20A	個	1	1	0	0		刊行物比較 310 積 25.4P784 全
02	給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 20A	m	0.3	1	0	0		刊行物比較 311 コ 25.4P69 広
03	配管工		人	0.17	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P356 ﾌﾟﾗｸﾞ取付(C0A32準用)
04	配管工		人	0.13	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P382
05	保温工		人	0.01	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 4 積算基準P382
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ﾀｰﾙｴﾎﾟ鋼管撤去 (ねじ接合)	機械室・便所 80A 撤去(再利用なし)	m	1			0		代価表 0540
01	配管工		人	0.368	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P277、392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鋼管撤去 (ねじ接合)	機械室・便所 40A 撤去(再利用なし)	m	1			0		代価表 0541
01	配管工		人	0.119	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P259、392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	配管切断ｷｬｯﾌﾟ止 (鋼管類)	配管切断 40A 保温有	箇所	1			0		代価表 0542
01	ｷｬｯﾌﾟ	40A	個	1	1	0	0		刊行物比較 312 積 25.4P784 全
02	給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 40A	m	0.3	1	0	0		刊行物比較 313 コ 25.4P69 広
03	配管工		人	0.2	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P356 ｷｬｯﾌﾟ取付(C0A準用)
04	配管工		人	0.14	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P382
05	保温工		人	0.01	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 4 積算基準P382
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	送風機(片吸込) 据付	床置形 標準基礎 №1 1/4以下	台	1			0		代価表 0543
01	設備機械工		人	0.85 ×1.2	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 1 積算基準P330
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		
	送風機(片吸込) 据付	床置形 標準基礎 №2 以下	台	1			0		代価表 0544
01	設備機械工		人	1.23 ×1.2	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 1 積算基準P330
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		
	送風機(片吸込) 据付	床置形 標準基礎 №3 以下	台	1			0		代価表 0545
01	設備機械工		人	1.62 ×1.2	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 1 積算基準P330
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

801

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	AHU/34 空気調和機　撤去	垂直型 冷:57,500kcal/h　暖:38,100kcal/h ｼﾛｯｺ型＃2　1/4　5,200㎥/h	台	1			0		代価表　0546
01	設備機械工		人	4.66 ×1.2	0.4	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 1 積算基準P327、P392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	FE/R01 排気ﾌｧﾝ　撤去	床置片吸込ｼﾛｯｺ型 ＃3　9,650㎥/h	台	1			0		代価表　0547
01	設備機械工		人	1.62 ×1.2	0.4	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 1 積算基準P330、P392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	FE/R02 排気ﾌｧﾝ　撤去	床置片吸込ｼﾛｯｺ型 ＃2　3,500㎥/h	台	1			0		代価表　0548
01	設備機械工		人	1.23 ×1.2	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 1 積算基準P330、P392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

代価表

802

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	FE/R05 排気ﾌｧﾝ　撤去	床置片吸込ｼﾛｯｺ型 ＃1　1/2　1,500㎥/h	台	1			0		代価表　0549
01	設備機械工		人	1	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 1 積算基準P330、P392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	FE/R06 排気ﾌｧﾝ　撤去	床置片吸込ｼﾛｯｺ型 ＃1　700㎥/h	台	1			0		代価表　0550
01	設備機械工		人	0.85 ×1.2	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 1 積算基準P330、P392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	FE/R07 排気ﾌｧﾝ　撤去	床置片吸込ｼﾛｯｺ型 ＃2　5,250㎥/h	台	1			0		代価表　0551
01	設備機械工		人	1.23 ×1.2	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 1 積算基準P330、P392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

803

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	搬出費	複数搬出 200kg/m3未満	t	1			0		代価表 0552
01	搬入基準単価		t	1 ×0.9	2	0	0		複合単価表 225 積算基準P384
	計						0		

代価表

804

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾀﾞｸﾄ切断	6F 空調	式	1			0		代価表 0553 6F工事 空調ﾀﾞｸﾄ
01	ﾀﾞｸﾄ工	200×200	人	0.135 ×2	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P423 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去準用
02	ﾀﾞｸﾄ工	250×200	人	0.135 ×8	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P423 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去準用
03	ﾀﾞｸﾄ工	300×200	人	0.135 ×6	1	0 ×1.2	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P423 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去準用
04	ﾀﾞｸﾄ工	350×250	人	0.135 ×2	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P423 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去準用
05	ﾀﾞｸﾄ工	400×200	人	0.135 ×6	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P423 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去準用
06	ﾀﾞｸﾄ工	500×200	人	0.65 ×3	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P423 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去準用
07	ﾀﾞｸﾄ工	550×250	人	0.165	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P423 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去準用
08	ﾀﾞｸﾄ工	800×200	人	0.165	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P423 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去準用
09	ﾀﾞｸﾄ工	125	人	0.135	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P423 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去準用
10	ﾀﾞｸﾄ工	200	人	0.135 ×4	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P423 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去準用
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	㎡	1			0		代価表 0554
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.075	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P420
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ﾀﾞｸﾄ切断	6F 換気	式	1			0		代価表 0555
01	ﾀﾞｸﾄ工	700×300	人	0.24	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P423 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去準用
02	ﾀﾞｸﾄ工	150	人	0.135	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P423 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去準用
03	ﾀﾞｸﾄ工	175	人	0.135	1	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 2 積算基準P423 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去準用
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鋼管撤去 (MD継手)	屋内一般 50A 撤去(再利用なし)	m	1			0		代価表 0556
01	配管工		人	0.172	0.3	0 ×1.02	0	○	労務単価(R7年度) 3 積算基準P276、392
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

807

照明器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具	B1	台	1			0		代価表 0557
01	照明器具	B1	台	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P103
02	雑材料		式 K01	1	0.05	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.178	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P176
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	照明器具	B2	台	1			0		代価表 0558
01	照明器具	B2	台	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P103
02	雑材料		式 K01	1	0.05	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.117	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P176
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

代価表

808

照明器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具	B3	台	1			0		代価表 0559
01	照明器具	B3	台	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P103
02	雑材料		式 K01	1	0.05	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.13	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P176
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	照明器具	D1 無線調光ﾀｲﾌﾟ	台	1			0		代価表 0560
01	照明器具	D1 無線調光ﾀｲﾌﾟ	台	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P103
02	雑材料		式 K01	1	0.05	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.259	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P177
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

照明器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具	D2　無線調光ﾀｲﾌﾟ	台	1			0		代価表　0561
01	照明器具	D2　無線調光ﾀｲﾌﾟ	台	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P103
02	雑材料		式 K01	1	0.05	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.259	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P177
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	照明器具	D3	台	1			0		代価表　0562
01	照明器具	D3	台	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P103
02	雑材料		式 K01	1	0.05	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.209	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P177
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

代価表

照明器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具	D4	台	1			0		代価表　0563
01	照明器具	D4	台	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P103
02	雑材料		式 K01	1	0.05	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.209	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P177
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	照明器具	D6　無線調光ﾀｲﾌﾟ	台	1			0		代価表　0564
01	照明器具	D6　無線調光ﾀｲﾌﾟ	台	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P103
02	雑材料		式 K01	1	0.05	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.259	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P177
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

811

照明器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具	D7 無線調光ﾀｲﾌﾟ	台	1			0		代価表 0565
01	照明器具	D7 無線調光ﾀｲﾌﾟ	台	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P103
02	雑材料		式 K01	1	0.05	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.259	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P177
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	照明器具	D8 無線調光ﾀｲﾌﾟ	台	1			0		代価表 0566
01	照明器具	D8 無線調光ﾀｲﾌﾟ	台	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P103
02	雑材料		式 K01	1	0.05	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.259	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P177
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

代価表

812

照明器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具	D9 無線調光ﾀｲﾌﾟ	台	1			0		代価表 0567
01	照明器具	D9 無線調光ﾀｲﾌﾟ	台	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P103
02	雑材料		式 K01	1	0.05	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.259	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P177
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	照明器具	F1 無線調光ﾀｲﾌﾟ	台	1			0		代価表 0568
01	照明器具	F1 無線調光ﾀｲﾌﾟ	台	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P103
02	雑材料		式 K01	1	0.05	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.316	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P176
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

照明器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具	F2　無線調光ﾀｲﾌﾟ	台	1			0		代価表　0569
01	照明器具	F2　無線調光ﾀｲﾌﾟ	台	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P103
02	雑材料		式 K01	1	0.05	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.316	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P176
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	照明器具	F4	台	1			0		代価表　0570
01	照明器具	F4	台	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P103
02	雑材料		式 K01	1	0.05	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.178	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P176
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

代価表

照明器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具	F5	台	1			0		代価表　0571
01	照明器具	F5	台	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P103
02	雑材料		式 K01	1	0.05	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.178	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P176
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	照明器具	F6　無線調光ﾀｲﾌﾟ	台	1			0		代価表　0572
01	照明器具	F6　無線調光ﾀｲﾌﾟ	台	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P103
02	雑材料		式 K01	1	0.05	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.316	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P176
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

照明器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具	F8	台	1			0		代価表 0573
01	照明器具	F8	台	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P105
02	雑材料		式 K01	1	0.05	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.222	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P176
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	照明器具	Ks12	台	1			0		代価表 0574
01	照明器具	Ks12	台	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P103
02	雑材料		式 K01	1	0.05	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.266	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P176
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

代価表

照明器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	非常照明	NNFB84605C(K0-LRS11-D10)	台	1			0		代価表 0575
01	非常照明	NNFB84605C(K0-LRS11-D10)	台	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P105
02	雑材料		式 K01	1	0.05	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.209	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P179
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	非常照明	NNFB91105C(K1-LSS14MP-2)	台	1			0		代価表 0576
01	非常照明	NNFB91105C(K1-LSS14MP-2)	台	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P105
02	雑材料		式 K01	1	0.05	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.13	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P179
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

盤

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	電灯分電盤改修	4L-1	面	1			0		代価表 0577
01	電灯分電盤	4L-1 (改修)	面	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P101
02	雑材料		式 K01	1	0.02	0	0		(見積り・刊行物等)
	計						0		
	電灯分電盤	4L-1-1	面	1			0		代価表 0578
01	電灯分電盤	4L-1-1	面	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P101
02	雑材料		式 K01	1	0.02	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	11	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 盤歩掛計算書
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

代価表

盤

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	電灯分電盤改修	5L-1	面	1			0		代価表 0579
01	電灯分電盤	5L-1 (改修)	面	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P101
02	雑材料		式 K01	1	0.02	0	0		(見積り・刊行物等)
	計						0		
	電灯分電盤	5L-1-1	面	1			0		代価表 0580
01	電灯分電盤	5L-1-1	面	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P101
02	雑材料		式 K01	1	0.02	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	10	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 盤歩掛計算書
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

盤

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	電灯分電盤改修	6L-1	面	1			0		代価表 0581
01	電灯分電盤	6L-1 (改修)	面	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P101
02	雑材料		式 K01	1	0.02	0	0		(見積り・刊行物等)
	計						0		
	電灯分電盤	6L-1-1	面	1			0		代価表 0582
01	電灯分電盤	6L-1-1	面	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P101
02	雑材料		式 K01	1	0.02	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	10	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 盤歩掛計算書
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

盤

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	動力制御盤改修	4M-1	面	1			0		代価表 0583
01	動力制御盤改修	4M-1	面	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P101
02	雑材料		式 K01	1	0.01	0	0		(見積り・刊行物等)
	計						0		
	動力制御盤改修	5M-1	面	1			0		代価表 0584
01	動力制御盤改修	5M-1	面	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P101
02	雑材料		式 K01	1	0.01	0	0		(見積り・刊行物等)
	計						0		
	動力制御盤改修	6M-1	面	1			0		代価表 0585
01	動力制御盤改修	6M-1	面	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P101
02	雑材料		式 K01	1	0.01	0	0		(見積り・刊行物等)
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

盤

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	動力制御盤改修	7M-1	面	1			0		代価表 0586
01	動力制御盤改修	7M-1	面	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P101
02	雑材料		式 K01	1	0.01	0	0		(見積り・刊行物等)
	計						0		
	動力制御盤改修	7M-2	面	1			0		代価表 0587
01	動力制御盤改修	7M-2	面	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P101
02	雑材料		式 K01	1	0.01	0	0		(見積り・刊行物等)
	計						0		

代価表

盤

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	手元開閉器	(鋼板製) ELB 50/20A	面	1			0		代価表 0588
01	手元開閉器	(鋼板製) ELB 50/20A	面	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) ｶﾀﾛｸﾞ比較表P1
02	雑材料		式 K01	1	0.02	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.558	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P180
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

盤

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	総合盤	消火栓組込 発信機･表示灯･ﾍﾞﾙ収納	面	1			0		代価表 0589
01	発信機	P型1級 屋内埋込型	個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P109
02	表示灯	ﾘﾝｸﾞ型 屋内用	個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P109
03	地区ベル	断線検出回路付	個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P109
04	カバープレート		個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P109
05	雑材料		式 K01+K02+K03+K04	1	0.02	0	0		(見積り・刊行物等)
06	電工		人	0.496	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P214
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		

代価表

配線器具類

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15A×1 (ﾈｰﾑ付) (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	個	1			0		代価表 0590
01	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15A×1	個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P605 全
02	取付枠		個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P605 全
03	ｽｲｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ	ｼﾝｸﾞﾙ (ﾈｰﾑ付)	個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P605 全
04	ﾜｲﾄﾞ21ﾌﾟﾚｰﾄ	1連用	枚	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P605 全
05	雑材料		式 K01+K02+K03+K04	1	0.02	0	0		(見積り・刊行物等)
06	電工		人	0.054	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P167
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

825

配線器具類

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15A×1 施錠可能ｶﾊﾞｰ付 (ﾈｰﾑ付) (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	個	1			0		代価表 0591
01	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15A×1	個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P605 全
02	取付枠		個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P605 全
03	ｽｲｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ	ｼﾝｸﾞﾙ (ﾈｰﾑ付)	個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P605 全
04	施錠可能ｶﾊﾞｰ		枚	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P604 全
05	雑材料		式 K01+K02+K03+K04	1	0.02	0	0		(見積り・刊行物等)
06	電工		人	0.054	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P167
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

代価表

826

配線器具類

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15A×2 (ﾈｰﾑ付) (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	個	1			0		代価表 0592
01	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15A×1	個	2	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P605 全
02	取付枠		個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P605 全
03	ｽｲｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ	ﾀﾞﾌﾞﾙ (ﾈｰﾑ付)	個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P605 全
04	ﾜｲﾄﾞ21ﾌﾟﾚｰﾄ	1連用	枚	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P605 全
05	雑材料		式 K01+K02+K03+K04	1	0.02	0	0		(見積り・刊行物等)
06	電工		人	0.081	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P167
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

827

配線器具類

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15A×3 (ﾈｰﾑ付) (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	個	1			0		代価表 0593
01	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15A×1	個	3	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P605 全
02	取付枠		個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P605 全
03	ｽｲｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ	ﾄﾘﾌﾟﾙ (ﾈｰﾑ付)	個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P605 全
04	ﾜｲﾄﾞ21ﾌﾟﾚｰﾄ	1～3個用	枚	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P605 全
05	雑材料		式 K01+K02+K03+K04	1	0.02	0	0		(見積り・刊行物等)
06	電工		人	0.108	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P167
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

代価表

828

配線器具類

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15A×4 (ﾈｰﾑ付) (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	個	1			0		代価表 0594
01	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15A×1	個	4	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P605 全
02	取付枠		個	2	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P605 全
03	ｽｲｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ	ﾀﾞﾌﾞﾙ (ﾈｰﾑ付)	個	2	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P605 全
04	ﾜｲﾄﾞ21ﾌﾟﾚｰﾄ	2連用	枚	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P605 全
05	雑材料		式 K01+K02+K03+K04	1	0.02	0	0		(見積り・刊行物等)
06	電工		人	0.135	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P167
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

配線器具類

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	3W15A×1 (ﾈｰﾑ付) (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	個	1			0		代価表 0595
01	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	3W15A×1	個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P605 全
02	取付枠		個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P605 全
03	ｽｲｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ	ｼﾝｸﾞﾙ (ﾈｰﾑ付)	個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P605 全
04	ﾜｲﾄﾞ21ﾌﾟﾚｰﾄ	1連用	枚	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P605 全
05	雑材料		式 K01+K02+K03+K04	1	0.02	0	0		(見積り・刊行物等)
06	電工		人	0.07	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P167
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

代価表

配線器具類

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15A×4+3W15A×1 (ﾈｰﾑ付) (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	個	1			0		代価表 0596
01	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15A×1	個	4	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P605 全
02	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	3W15A×1	個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P605 全
03	取付枠		個	2	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P605 全
04	ｽｲｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ	ﾀﾞﾌﾞﾙ (ﾈｰﾑ付)	個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P605 全
05	ｽｲｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ	ﾄﾘﾌﾟﾙ (ﾈｰﾑ付)	個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P605 全
06	ﾜｲﾄﾞ21ﾌﾟﾚｰﾄ	2連用	枚	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P605 全
07	雑材料		式 K01+K02+K03+K04+K05+K06	1	0.02	0	0		(見積り・刊行物等)
08	電工		人	0.178	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P167
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

831

配線器具類

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15AH×2 (ﾈｰﾑ付) (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	個	1			0		代価表 0597
01	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15AH×1	個	2	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P605 全
02	取付枠		個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P605 全
03	ｽｲｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ	ﾀﾞﾌﾞﾙ (ﾈｰﾑ付)	個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P605 全
04	ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ	1連用	枚	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P605 全
05	雑材料		式 K01+K02+K03+K04	1	0.02	0	0		(見積り・刊行物等)
06	電工		人	0.081	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P167
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

代価表

832

配線器具類

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15AH×3 (ﾈｰﾑ付) (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	個	1			0		代価表 0598
01	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15AH×1	個	3	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P605 全
02	取付枠		個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P605 全
03	ｽｲｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ	ﾄﾘﾌﾟﾙ (ﾈｰﾑ付)	個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P605 全
04	ﾜｲﾄﾞ21ﾌﾟﾚｰﾄ	1連用	枚	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P605 全
05	雑材料		式 K01+K02+K03+K04	1	0.02	0	0		(見積り・刊行物等)
06	電工		人	0.108	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P167
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

配線器具類

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15AH×1+3W15A×1 (ﾈｰﾑ付) (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	個	1			0		代価表 0599
01	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15AH×1	個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P605 全
02	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	3W15A×1	個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P605 全
03	取付枠		個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P605 全
04	ｽｲｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ	ﾀﾞﾌﾞﾙ (ﾈｰﾑ付)	個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P605 全
05	ﾜｲﾄﾞ21ﾌﾟﾚｰﾄ	1連用	枚	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P605 全
06	雑材料		式 K01+K02+K03+K04+K05	1	0.02	0	0		(見積り・刊行物等)
07	電工		人	0.097	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P167
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

配線器具類

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾘﾓｺﾝｾﾚｸﾀｽｲｯﾁ	15L	個	1			0		代価表 0600
01	ﾘﾓｺﾝｾﾚｸﾀｽｲｯﾁ	20L	個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) ｶﾀﾛｸﾞ比較表P1 20L単価準用
02	雑材料		式 K01	1	0.02	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.41	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P173
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	人感ｾﾝｻｰ	親機	個	1			0		代価表 0601
01	人感ｾﾝｻｰ	親機	個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) ｶﾀﾛｸﾞ比較表P1
02	雑材料		式 K01	1	0.02	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.159	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P179
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

配線器具類

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	人感ｾﾝｻｰ	子機	個	1			0		代価表 0602
01	人感ｾﾝｻｰ	子機	個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) ｶﾀﾛｸﾞ比較表P1
02	雑材料		式 K01	1	0.02	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.159	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P179
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	人感ｾﾝｻｰ	親機 換気扇端子付	個	1			0		代価表 0603
01	人感ｾﾝｻｰ	親機 換気扇端子付	個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) ｶﾀﾛｸﾞ比較表P1
02	雑材料		式 K01	1	0.02	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.159	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P179
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

代価表

配線器具類

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾜｲﾄﾞ埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1 (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	個	1			0		代価表 0604
01	ﾜｲﾄﾞ埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1 取付枠付	個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P606 全
02	ﾜｲﾄﾞ21ｺﾝｾﾝﾄ用 ﾌﾟﾚｰﾄ	1連用	枚	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P605 全
03	雑材料		式 K01+K02	1	0.02	0	0		(見積り・刊行物等)
04	電工		人	0.054	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P169
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

配線器具類

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾜｲﾄﾞ埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2 (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	個	1			0		代価表 0605
01	ﾜｲﾄﾞ埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2 取付枠付	個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P606 全
02	ﾜｲﾄﾞ21ｺﾝｾﾝﾄ用ﾌﾟﾚｰﾄ	1連用	枚	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P605 全
03	雑材料		式 K01+K02	1	0.02	0	0		(見積り・刊行物等)
04	電工		人	0.081	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P169
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

代価表

配線器具類

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾜｲﾄﾞ埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15AE×2 (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	個	1			0		代価表 0606
01	ﾜｲﾄﾞ埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15AE×2 取付枠付	個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P606 全
02	ﾜｲﾄﾞ21ｺﾝｾﾝﾄ用ﾌﾟﾚｰﾄ	1連用	枚	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P605 全
03	雑材料		式 K01+K02	1	0.02	0	0		(見積り・刊行物等)
04	電工		人	0.067	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P169
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

配線器具類

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾜｲﾄﾞ埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15AE×2 抜止 (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	個	1			0		代価表 0607
01	ﾜｲﾄﾞ埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15AE×2 抜止 取付枠付	個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P606 全
02	ﾜｲﾄﾞ21ｺﾝｾﾝﾄ用ﾌﾟﾚｰﾄ	1連用	枚	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P605 全
03	雑材料		式 K01+K02	1	0.02	0	0		(見積り・刊行物等)
04	電工		人	0.067	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P169
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

代価表

配線器具類

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾜｲﾄﾞ埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1 ET (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	個	1			0		代価表 0608
01	ﾜｲﾄﾞ埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1 ET 取付枠付	個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P606 全
02	ﾜｲﾄﾞ21ｺﾝｾﾝﾄ用ﾌﾟﾚｰﾄ	1連用	枚	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P605 全
03	雑材料		式 K01+K02	1	0.02	0	0		(見積り・刊行物等)
04	電工		人	0.067	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P169
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

配線器具類

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾜｲﾄﾞ埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15AE×1 ET (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	個	1			0		代価表 0609
01	ﾜｲﾄﾞ埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15AE×1 ET 取付枠付	個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P606 全
02	ﾜｲﾄﾞ21ｺﾝｾﾝﾄ用 ﾌﾟﾚｰﾄ	1連用	枚	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P605 全
03	雑材料		式 K01+K02	1	0.02	0	0		(見積り・刊行物等)
04	電工		人	0.067	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P169
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

代価表

配線器具類

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾜｲﾄﾞ埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15AE×2 ET (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	個	1			0		代価表 0610
01	ﾜｲﾄﾞ埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15AE×2 ET 取付枠付	個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P606 全
02	ﾜｲﾄﾞ21ｺﾝｾﾝﾄ用 ﾌﾟﾚｰﾄ	1連用	枚	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P605 全
03	雑材料		式 K01+K02	1	0.02	0	0		(見積り・刊行物等)
04	電工		人	0.067	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P169
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

配線器具類

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	医療用ｺﾝｾﾝﾄ	2P15AE×1 (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	個	1			0		代価表 0611
01	医療用ｺﾝｾﾝﾄ	2P15AE×1	個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P603 全
02	取付枠		個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P605 全
03	ﾜｲﾄﾞ21ｺﾝｾﾝﾄ用ﾌﾟﾚｰﾄ	1連用	枚	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P605 全
04	雑材料		式 K01+K02+K03	1	0.02	0	0		(見積り・刊行物等)
05	電工		人	0.087	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P174
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

代価表

配線器具類

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	医療用ｺﾝｾﾝﾄ	2P15AE×2 (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	個	1			0		代価表 0612
01	医療用ｺﾝｾﾝﾄ	2P15AE×2	個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P605 全
02	ﾜｲﾄﾞ21ｺﾝｾﾝﾄ用ﾌﾟﾚｰﾄ	1連用	枚	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P605 全
03	雑材料		式 K01+K02	1	0.02	0	0		(見積り・刊行物等)
04	電工		人	0.087	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P174
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	医用接地ｾﾝﾀｰ		個	1			0		代価表 0613
01	医用接地ｾﾝﾀｰ		個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P603 全
02	雑材料		式 K01	1	0.02	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.098	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P174
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

配線器具類

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾝｿｰﾙ医用接地端子	(ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ)	個	1			0		代価表 0614
01	ｺﾝｿｰﾙ医用接地端子		個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P603 全
02	ﾜｲﾄﾞ21ﾌﾟﾚｰﾄ	1連用	枚	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P605 全
03	雑材料		式 K01+K02	1	0.02	0	0		(見積り・刊行物等)
04	電工		人	0.046	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P174
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

代価表

配線器具類

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁付電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ	MJ6極4芯 (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	個	1			0		代価表 0615
01	埋込ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ	6極4芯	個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P606 全
02	取付枠		個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P605 全
03	ﾜｲﾄﾞｺﾝｾﾝﾄﾌﾟﾚｰﾄ	1連用　樹脂製	枚	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P606 全
04	雑材料		式 K01+K02+K03	1	0.02	0	0		(見積り・刊行物等)
05	電工		人	0.054	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P204
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

847

配線器具類

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ		個	1			0		代価表 0616
01	ﾜｲﾄﾞ21ﾌﾟﾚｰﾄ	1連用 樹脂製	枚	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P606 全
02	雑材料		式 K01	1	0.02	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.019	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P204
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ	角型 樹脂製	枚	1			0		代価表 0617
01	ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ	角型 樹脂製 取付枠付	枚	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P604 全
02	雑材料		式 K01	1	0.02	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.019	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P204
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

代価表

848

電線

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	電線	IV1.6 管内	m	1			0		代価表 0618
01	電線	IV1.6	m	1.15	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.4P539 中
02	雑材料		式 K01	1	0.05	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.01	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P636
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	電線	IV5.5 管内	m	1			0		代価表 0619
01	電線	IV5.5	m	1.15	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.4P539 中
02	雑材料		式 K01	1	0.05	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.014	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P636
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

電線

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	電線	IV5.5 PF内	m	1			0		代価表 0620
01	電線	IV5.5	m	1.15	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.4P539 中
02	雑材料		式 K01	1	0.05	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.014 ×0.9	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P636
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	電線	IV8 管内	m	1			0		代価表 0621
01	電線	IV8	m	1.15	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.4P539 中
02	雑材料		式 K01	1	0.05	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.016	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P636
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

電線

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	電線	IV14 管内	m	1			0		代価表 0622
01	電線	IV14	m	1.15	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.4P539 中
02	雑材料		式 K01	1	0.05	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.02	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P636
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

ケーブル

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｹｰﾌﾞﾙ	VVF1.6-2C 管内	m	1			0		代価表 0623
01	ｹｰﾌﾞﾙ	VVF1.6-2C	m	1.1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P540 中
02	雑材料		式 K01	1	0.03	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.013	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P638
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｹｰﾌﾞﾙ	VVF1.6-2C ｺﾛｶﾞｼ	m	1			0		代価表 0624
01	ｹｰﾌﾞﾙ	VVF1.6-2C	m	1.1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P540 中
02	雑材料		式 K01	1	0.03	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.01	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P637
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

代価表

ケーブル

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｹｰﾌﾞﾙ	VVF1.6-2C PF内	m	1			0		代価表 0625
01	ｹｰﾌﾞﾙ	VVF1.6-2C	m	1.1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P540 中
02	雑材料		式 K01	1	0.03	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.013 ×0.9	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P638
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｹｰﾌﾞﾙ	VVF1.6-3C 管内	m	1			0		代価表 0626
01	ｹｰﾌﾞﾙ	VVF1.6-3C	m	1.1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P540 中
02	雑材料		式 K01	1	0.03	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.017	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P638
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

853

ケーブル

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｹｰﾌﾞﾙ	VVF1.6-3C ｺﾛｶﾞｼ	m	1			0		代価表 0627
01	ｹｰﾌﾞﾙ	VVF1.6-3C	m	1.1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P540 中
02	雑材料		式 K01	1	0.03	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.013	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P637
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｹｰﾌﾞﾙ	VVF1.6-3C PF内	m	1			0		代価表 0628
01	ｹｰﾌﾞﾙ	VVF1.6-3C	m	1.1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P540 中
02	雑材料		式 K01	1	0.03	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.017 ×0.9	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P638
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

代価表

854

ケーブル

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｹｰﾌﾞﾙ	VVF2.0-2C ｺﾛｶﾞｼ	m	1			0		代価表 0629
01	ｹｰﾌﾞﾙ	VVF2.0-2C	m	1.1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P540 中
02	雑材料		式 K01	1	0.03	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.013	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P637
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｹｰﾌﾞﾙ	VVF2.0-3C 管内	m	1			0		代価表 0630
01	ｹｰﾌﾞﾙ	VVF2.0-3C	m	1.1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P540 中
02	雑材料		式 K01	1	0.03	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.021	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P638
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

855

ケーブル

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｹｰﾌﾞﾙ	VVF2.0-3C ｺﾛｶﾞｼ	m	1			0		代価表 0631
01	ｹｰﾌﾞﾙ	VVF2.0-3C	m	1.1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P540 中
02	雑材料		式 K01	1	0.03	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.017	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P637
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｹｰﾌﾞﾙ	VVF2.0-3C PF内	m	1			0		代価表 0632
01	ｹｰﾌﾞﾙ	VVF2.0-3C	m	1.1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P540 中
02	雑材料		式 K01	1	0.03	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.021 ×0.9	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P638
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

代価表

856

ケーブル

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｹｰﾌﾞﾙ	VVF2.6-3C 管内	m	1			0		代価表 0633
01	ｹｰﾌﾞﾙ	VVF2.6-3C	m	1.1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P540 中
02	雑材料		式 K01	1	0.03	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.026	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P638
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｹｰﾌﾞﾙ	VVF2.6-3C ｺﾛｶﾞｼ	m	1			0		代価表 0634
01	ｹｰﾌﾞﾙ	VVF2.6-3C	m	1.1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P540 中
02	雑材料		式 K01	1	0.03	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.021	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P637
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

857

ケーブル

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｹｰﾌﾞﾙ	VVF2.6-3C　PF内	m	1			0		代価表　0635
01	ｹｰﾌﾞﾙ	VVF2.6-3C	m	1.1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P540 中
02	雑材料		式 K01	1	0.03	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.026 ×0.9	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P638
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｹｰﾌﾞﾙ	CV5.5-4C　管内	m	1			0		代価表　0636
01	ｹｰﾌﾞﾙ	CV5.5-4C	m	1.1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 積 26.2P655 中
02	雑材料		式 K01	1	0.05	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.03	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P146
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

代価表

858

ケーブル

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｹｰﾌﾞﾙ	CV5.5-4C　ｺﾛｶﾞｼ	m	1			0		代価表　0637
01	ｹｰﾌﾞﾙ	CV5.5-4C	m	1.1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 積 26.2P655 中
02	雑材料		式 K01	1	0.05	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.03 ×0.8	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P146
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｹｰﾌﾞﾙ	CV5.5-4C　PF内	m	1			0		代価表　0638
01	ｹｰﾌﾞﾙ	CV5.5-4C	m	1.1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 積 26.2P655 中
02	雑材料		式 K01	1	0.05	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.03 ×0.9	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P146
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

ケーブル

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｹｰﾌﾞﾙ	CVT38 管内	m	1			0		代価表 0639
01	ｹｰﾌﾞﾙ	CVT38	m	1.1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P543 中
02	雑材料		式 K01	1	0.05	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.029	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P146
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	UTPｹｰﾌﾞﾙ	Cat5e 管内	m	1			0		代価表 0640
01	UTPｹｰﾌﾞﾙ	Cat5e	m	1.1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P559 全
02	雑材料		式 K01	1	0.03	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.018	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P155
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

代価表

ケーブル

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	UTPｹｰﾌﾞﾙ	Cat5e ｺﾛｶﾞｼ	m	1			0		代価表 0641
01	UTPｹｰﾌﾞﾙ	Cat5e	m	1.1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P559 全
02	雑材料		式 K01	1	0.03	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.018 ×0.8	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P155
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	UTPｹｰﾌﾞﾙ	Cat5e PF内	m	1			0		代価表 0642
01	UTPｹｰﾌﾞﾙ	Cat5e	m	1.1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P559 全
02	雑材料		式 K01	1	0.03	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.018 ×0.9	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P155
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

ケーブル

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｹｰﾌﾞﾙ	FCPEVS0.9-3P ｺﾛｶﾞｼ	m	1			0		代価表 0643
01	ｹｰﾌﾞﾙ	FCPEVS0.9-3P	m	1.1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 積 26.2P675 全
02	雑材料		式 K01	1	0.03	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.019 ×0.8	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P153 0.9-6C準用
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｹｰﾌﾞﾙ	FCPEVS0.9-3P PF内	m	1			0		代価表 0644
01	ｹｰﾌﾞﾙ	FCPEVS0.9-3P	m	1.1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 積 26.2P675 全
02	雑材料		式 K01	1	0.03	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.019 ×0.9	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P153 0.9-6C準用
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

代価表

ケーブル

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｹｰﾌﾞﾙ	FCPEV1.2-1P 管内	m	1			0		代価表 0645
01	ｹｰﾌﾞﾙ	FCPEV1.2-1P	m	1.1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 積 26.2P675 全
02	雑材料		式 K01	1	0.03	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.015	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P153 1.2-2C準用
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｹｰﾌﾞﾙ	FCPEV1.2-1P ｺﾛｶﾞｼ	m	1			0		代価表 0646
01	ｹｰﾌﾞﾙ	FCPEV1.2-1P	m	1.1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 積 26.2P675 全
02	雑材料		式 K01	1	0.03	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.015 ×0.8	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P153 1.2-2C準用
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

ケーブル

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｹｰﾌﾞﾙ	FCPEV1.2-1P PF内	m	1			0		代価表 0647
01	ｹｰﾌﾞﾙ	FCPEV1.2-1P	m	1.1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 積 26.2P675 全
02	雑材料		式 K01	1	0.03	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.015 ×0.9	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P153 1.2-2C準用
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｹｰﾌﾞﾙ	EBT0.5-2P 管内	m	1			0		代価表 0648
01	ｹｰﾌﾞﾙ	EBT0.5-2P	m	1.15	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P559 全
02	雑材料		式 K01	1	0.03	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.014	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P152 0.4-2P準用
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

ケーブル

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｹｰﾌﾞﾙ	EBT0.5-2P ｺﾛｶﾞｼ	m	1			0		代価表 0649
01	ｹｰﾌﾞﾙ	EBT0.5-2P	m	1.15	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P559 全
02	雑材料		式 K01	1	0.03	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.014 ×0.8	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P152 0.4-2P準用
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｹｰﾌﾞﾙ	EBT0.5-2P PF内	m	1			0		代価表 0650
01	ｹｰﾌﾞﾙ	EBT0.5-2P	m	1.15	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P559 全
02	雑材料		式 K01	1	0.03	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.014 ×0.9	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P152 0.4-2P準用
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

ケーブル

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-2C 管内	m	1			0		代価表 0651
01	ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-2C	m	1.1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P555 全
02	雑材料		式 K01	1	0.03	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.015	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P153
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-2C ｺﾛｶﾞｼ	m	1			0		代価表 0652
01	ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-2C	m	1.1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P555 全
02	雑材料		式 K01	1	0.03	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.015 ×0.8	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P153
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

代価表

ケーブル

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-2C PF内	m	1			0		代価表 0653
01	ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-2C	m	1.1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P555 全
02	雑材料		式 K01	1	0.03	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.015 ×0.9	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P153
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-3C 管内	m	1			0		代価表 0654
01	ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-3C	m	1.1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 積 26.2P669 全
02	雑材料		式 K01	1	0.03	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.017	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P153
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

ケーブル

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-3C ｺﾛｶﾞｼ	m	1			0		代価表 0655
01	ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-3C	m	1.1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 積 26.2P669 全
02	雑材料		式 K01	1	0.03	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.017 ×0.8	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P153
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-3C PF内	m	1			0		代価表 0656
01	ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-3C	m	1.1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 積 26.2P669 全
02	雑材料		式 K01	1	0.03	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.017 ×0.9	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P153
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

代価表

ケーブル

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-4C ｺﾛｶﾞｼ	m	1			0		代価表 0657
01	ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-4C	m	1.1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 積 26.2P669 全
02	雑材料		式 K01	1	0.03	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.018 ×0.8	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P153
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-4C PF内	m	1			0		代価表 0658
01	ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-4C	m	1.1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 積 26.2P669 全
02	雑材料		式 K01	1	0.03	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.018 ×0.9	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P153
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

ケーブル

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-5P 管内	m	1			0		代価表 0659
01	ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-5P	m	1.1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P555 全
02	雑材料		式 K01	1	0.03	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.027	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P154
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-5P ﾗｯｸ	m	1			0		代価表 0660
01	ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-5P	m	1.1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P555 全
02	雑材料		式 K01	1	0.03	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.027 ×1.2	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P154
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

代価表

ケーブル

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-5P ｺﾛｶﾞｼ	m	1			0		代価表 0661
01	ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-5P	m	1.1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P555 全
02	雑材料		式 K01	1	0.03	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.027 ×0.8	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P154
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-5P PF内	m	1			0		代価表 0662
01	ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-5P	m	1.1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P555 全
02	雑材料		式 K01	1	0.03	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.027 ×0.9	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P154
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

ケーブル

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-10P　PF内	m	1			0		代価表　0663
01	ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-10P	m	1.1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P555 全
02	雑材料		式 K01	1	0.03	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.031 ×0.9	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P154
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-30P　管内	m	1			0		代価表　0664
01	ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-30P	m	1.1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P555 全
02	雑材料		式 K01	1	0.03	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.046	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P153
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

代価表

ケーブル

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-30P　ｺﾛｶﾞｼ	m	1			0		代価表　0665
01	ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-3C	m	1.1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P555 全
02	雑材料		式 K01	1	0.03	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.046 ×0.8	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P153
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-30P　ﾗｯｸ	m	1			0		代価表　0666
01	ｹｰﾌﾞﾙ	HP1.2-3C	m	1.1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P555 全
02	雑材料		式 K01	1	0.03	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.046 ×1.2	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P153
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

ケーブル

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｹｰﾌﾞﾙ	AE1.2-2C 管内	m	1			0		代価表 0667
01	ｹｰﾌﾞﾙ	AE1.2-2C	m	1.1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P554 全
02	雑材料		式 K01	1	0.03	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.015	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P153
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｹｰﾌﾞﾙ	AE1.2-2C ｺﾛｶﾞｼ	m	1			0		代価表 0668
01	ｹｰﾌﾞﾙ	AE1.2-2C	m	1.1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P554 全
02	雑材料		式 K01	1	0.03	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.015 ×0.8	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P153
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

代価表

ケーブル

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｹｰﾌﾞﾙ	AE1.2-2C PF内	m	1			0		代価表 0669
01	ｹｰﾌﾞﾙ	AE1.2-2C	m	1.1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P554 全
02	雑材料		式 K01	1	0.03	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.015 ×0.9	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P153
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｹｰﾌﾞﾙ	AE1.2-3C ｺﾛｶﾞｼ	m	1			0		代価表 0670
01	ｹｰﾌﾞﾙ	AE1.2-3C	m	1.1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 積 26.2P671 全
02	雑材料		式 K01	1	0.03	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.017 ×0.8	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P153
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

ケーブル

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｹｰﾌﾞﾙ	AE1.2-3C　PF内	m	1			0		代価表　0671
01	ｹｰﾌﾞﾙ	AE1.2-3C	m	1.1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 積 26.2P671 全
02	雑材料		式 K01	1	0.03	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.017 ×0.9	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P153
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｹｰﾌﾞﾙ	AE1.2-4C　ｺﾛｶﾞｼ	m	1			0		代価表　0672
01	ｹｰﾌﾞﾙ	AE1.2-4C	m	1.1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 積 26.2P671 全
02	雑材料		式 K01	1	0.03	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.018 ×0.8	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P153
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

代価表

ケーブル

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｹｰﾌﾞﾙ	AE1.2-4C　PF内	m	1			0		代価表　0673
01	ｹｰﾌﾞﾙ	AE1.2-4C	m	1.1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 積 26.2P671 全
02	雑材料		式 K01	1	0.03	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.018 ×0.9	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P153
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	同軸ｹｰﾌﾞﾙ	S-5C-FB　管内	m	1			0		代価表　0674
01	同軸ｹｰﾌﾞﾙ	S-5C-FB	m	1.1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P559 全
02	雑材料		式 K01	1	0.03	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.02	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P155
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

ケーブル

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	同軸ｹｰﾌﾞﾙ	S-5C-FB ｺﾛｶﾞｼ	m	1			0		代価表 0675
01	同軸ｹｰﾌﾞﾙ	S-5C-FB	m	1.1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P559 全
02	雑材料		式 K01	1	0.03	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.02 ×0.8	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P155
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	同軸ｹｰﾌﾞﾙ	S-5C-FB PF内	m	1			0		代価表 0676
01	同軸ｹｰﾌﾞﾙ	S-5C-FB	m	1.1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P559 全
02	雑材料		式 K01	1	0.03	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.02 ×0.9	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P155
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

ケーブル

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	分岐材	(CVT100･CVT100･CVT38)	組	1			0		代価表 0677
01	分岐材	Y1	組	3	1	0	0		(見積り・刊行物等) 積 26.2P685 全
	計						0		

○は「その他」の率対象

電線管

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	合成樹脂製可とう電線管	PF36 隠蔽	m	1			0		代価表 0678
01	合成樹脂製可とう電線管	PF36	m	1.1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P573 全
02	附属品		式 T01	1	0.25	0	0		(見積り・刊行物等)
03	雑材料		式 K01+K02	1	0.02	0	0		(見積り・刊行物等)
04	電工		人	0.065	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P631 0.052+0.041-0.028=0.065
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

ボックス類

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ		個	1			0		代価表 0679
01	ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ		個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 積 26.2P723 全
02	雑材料		式 K01	1	0.02	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.1	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P635 位置ﾎﾞｯｸｽ準用
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	(鋼板製)150×150×150	個	1			0		代価表 0680
01	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	0.2㎡未満	㎡	0.135	1	0	0		(見積り・刊行物等) コ 26.2P51 広
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

構内情報通信

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	HUB盤	24ﾎﾟｰﾄ（収納ﾎﾞｯｸｽ共）	面	1			0		代価表 0681
01	HUB盤	24ﾎﾟｰﾄ（収納ﾎﾞｯｸｽ共）	面	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P101
02	雑材料		式 K01	1	0.05	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.752	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P202端子盤準用
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｹﾞｰﾄｳｪｲ		台	1			0		代価表 0682
01	ｹﾞｰﾄｳｪｲ	GW	台	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P103
02	雑材料		式 K01	1	0.05	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.159	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P179準用
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

代価表

構内情報通信

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾀﾌﾞﾚｯﾄ型ｺﾝﾄﾛｰﾗ		個	1			0		代価表 0683
01	ﾀﾌﾞﾚｯﾄ型ｺﾝﾄﾛｰﾗ	TB	個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P103
02	ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ用電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	RE	個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P103
03	雑材料		式 K01+K02	1	0.05	0	0		(見積り・刊行物等)
04	電工		人	0.146	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P172 伝送ﾕﾆｯﾄ準用
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	中継機		台	1			0		代価表 0684
01	中継機	軒下用	台	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P103
02	雑材料		式 K01	1	0.05	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.159	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P179準用
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

構内情報通信

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｹﾞｰﾄｳｪｲﾊﾟﾈﾙ		面	1			0		代価表 0685
01	ｹﾞｰﾄｳｪｲﾊﾟﾈﾙ		面	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P103
02	雑材料		式 K01	1	0.05	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.146	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P172 伝送ﾕﾆｯﾄ準用
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	FitPlus用ﾙｰﾀｰ		台	1			0		代価表 0686
01	FitPlus用ﾙｰﾀｰ	BBR-4HG	台	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P104
02	雑材料		式 K01	1	0.05	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.146	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P172 伝送ﾕﾆｯﾄ準用
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

代価表

拡声

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ		台	1			0		代価表 0687
01	天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ		台	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P106
02	雑材料		式 K01	1	0.02	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.195	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P206
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		
	ｱｯﾃﾈｰﾀ		個	1			0		代価表 0688
01	ｱｯﾃﾈｰﾀ		個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P106
02	雑材料		式 K01	1	0.02	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.053	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P206
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

誘導支援

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	患者別廊下灯	1窓	個	1			0		代価表 0689
01	患者別廊下灯	1窓	個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P107
02	露出ﾎﾞｯｸｽ		個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P107
03	雑材料		式 K01+K02	1	0.02	0	0		(見積り・刊行物等)
04	電工		人	0.268	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P207･635 0.168+0.1=0.178
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		

代価表

誘導支援

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	患者別廊下灯	4窓	個	1			0		代価表 0690
01	患者別廊下灯	4窓	個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P107
02	露出ﾎﾞｯｸｽ		個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P107
03	雑材料		式 K01+K02	1	0.02	0	0		(見積り・刊行物等)
04	電工		人	0.436	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P207･635 0.336+0.1=0.436
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		
	ﾄｲﾚ・浴室用押釦		個	1			0		代価表 0691
01	ﾄｲﾚ・浴室用押釦		個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P107
02	雑材料		式 K01	1	0.02	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.054	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P172
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

887

誘導支援

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁埋込型子機	ﾎﾜｲﾄﾌﾟﾚｰﾄ共	個	1			0		代価表 0692
01	壁埋込型子機	ﾎﾜｲﾄﾌﾟﾚｰﾄ共	個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P107
02	雑材料		式 K01	1	0.02	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.115	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P208
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		
	中継ｺﾈｸﾀ		個	1			0		代価表 0693
01	中継ｺﾈｸﾀ		個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P107
02	雑材料		式 K01	1	0.02	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.054	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P204 ｱｳﾄﾚｯﾄ準用
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		

代価表

888

誘導支援

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾊﾝﾄﾞ型子機		個	1			0		代価表 0694
01	ﾊﾝﾄﾞ型子機		個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P107
02	雑材料		式 K01	1	0.02	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.115	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P208
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		
	握り押ﾎﾞﾀﾝ		個	1			0		代価表 0695
01	握り押ﾎﾞﾀﾝ		個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P107
02	雑材料		式 K01	1	0.02	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.081	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P172
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

誘導支援

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	復旧押釦		個	1			0		代価表 0696
01	復旧押釦		個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P107
02	雑材料		式 K01	1	0.02	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.054	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P172
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		
	廊下表示灯		個	1			0		代価表 0697
01	廊下表示灯		個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P107
02	雑材料		式 K01	1	0.02	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.124	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P214
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		

代価表

誘導支援

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	I/O ﾕﾆｯﾄ	1窓	個	1			0		代価表 0698
01	I/O ﾕﾆｯﾄ	1窓	個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P107
02	雑材料		式 K01	1	0.02	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.146	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P181 伝送ﾕﾆｯﾄ準用
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

891

テレビ共同受信

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁付ﾃﾚﾋﾞ端子	1端子 中間 (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	個	1			0		代価表 0699
01	壁付ﾃﾚﾋﾞ端子	1端子 中間	個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P108
02	ｱﾝﾃﾅﾌﾟﾗｸﾞ		個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P108
03	C15形F型ｺﾈｸﾀｰ		個	2	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P108
04	取付枠		個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P605 全
05	ﾜｲﾄﾞｺﾝｾﾝﾄﾌﾟﾚｰﾄ	1連用 樹脂製	枚	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P606 全
06	雑材料		式 K01+K02+K03+K04+K05	1	0.02	0	0		(見積り・刊行物等)
07	電工		人	0.13	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P204
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		

代価表

892

テレビ共同受信

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁付ﾃﾚﾋﾞ端子	1端子 端末 (ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	個	1			0		代価表 0700
01	壁付ﾃﾚﾋﾞ端子	1端子 端末	個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P108
02	ｱﾝﾃﾅﾌﾟﾗｸﾞ		個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P108
03	C15形F型ｺﾈｸﾀｰ		個	2	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P108
04	取付枠		個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P605 全
05	ﾜｲﾄﾞｺﾝｾﾝﾄﾌﾟﾚｰﾄ	1連用 樹脂製	枚	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P606 全
06	雑材料		式 K01+K02+K03+K04+K05	1	0.02	0	0		(見積り・刊行物等)
07	電工		人	0.13	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P204
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

自火報

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	2種	個	1			0		代価表 0701
01	差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	2種	個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P109
02	雑材料		式 K01	1	0.02	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.133	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P214
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		
	光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	2種 既存品合わせ	個	1			0		代価表 0702
01	光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	2種 既存品合わせ	個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P109
02	雑材料		式 K01	1	0.02	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.159	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P214
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		

代価表

自火報

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	2種 自動試験機能付 ｱﾄﾞﾚｽ式	個	1			0		代価表 0703
01	光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	2種 自動試験機能付 ｱﾄﾞﾚｽ式	個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P109
02	雑材料		式 K01	1	0.02	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.159	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P214
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		
	光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	3種	個	1			0		代価表 0704
01	光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	3種	個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P110
02	雑材料		式 K01	1	0.02	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.159	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P214
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

自火報

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	中継器ﾕﾆｯﾄ		式	1			0		代価表 0705
01	中継器ﾕﾆｯﾄ		式	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P109
02	雑材料		式	1	0.02	0	0		(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工	F型中継器	人	0.133	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P214
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		
	自動閉鎖装置		個	1			0		代価表 0706
01	自動閉鎖装置		個	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 見積比較表P110
02	雑材料		式	1	0.02	0	0		(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.336	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P214
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		

代価表

再取付

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具再取付	ES1	台	1			0		代価表 0707
01	電工		人	0.0627	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P225
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	照明器具再取付	B41	個	1			0		代価表 0708
01	電工		人	0.209	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P643
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	照明器具再取付	B42	個	1			0		代価表 0709
01	電工		人	0.261	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P643
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

再取付

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具再取付	G42	個	1			0		代価表 0710
01	電工		人	0.391	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P644
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	照明器具再取付	G41	個	1			0		代価表 0711
01	電工		人	0.313	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P644
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	照明器具再取付	G21	個	1			0		代価表 0712
01	電工		人	0.2	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P644
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

代価表

再取付

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具再取付	H42	個	1			0		代価表 0713
01	電工		人	0.391	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P644
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	照明器具再取付	H41	個	1			0		代価表 0714
01	電工		人	0.313	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P644
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	照明器具再取付	J554	個	1			0		代価表 0715
01	電工		人	1.3	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P644 110W×4準用
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

899

再取付

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具再取付	J272	個	1			0		代価表 0716
01	電工		人	0.278	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P644 30W×2準用
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	照明器具再取付	M21	個	1			0		代価表 0717
01	電工		人	0.13	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P643
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	照明器具再取付	U181	個	1			0		代価表 0718
01	電工		人	0.209	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P647
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

代価表

900

再取付

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具再取付	V50	個	1			0		代価表 0719
01	電工		人	0.209	1.3	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P643
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	照明器具再取付	X60	個	1			0		代価表 0720
01	電工		人	0.13	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P647
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	照明器具再取付	c30	個	1			0		代価表 0721
01	電工		人	0.153	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P647
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

901

再取付

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具再取付	d363	個	1			0		代価表 0722
01	電工		人	0.409	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P645
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	照明器具再取付	h42	個	1			0		代価表 0723
01	電工		人	0.313	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P645
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	照明器具再取付	そ60	個	1			0		代価表 0724
01	電工		人	0.209	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P647
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

代価表

902

再取付

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	避難口誘導灯 再取付	ﾘ-21 片面型 点滅式	台	1			0		代価表 0725
01	電工		人	0.25	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P179
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	室内通路誘導灯 再取付	ﾍ-21W 両面型	台	1			0		代価表 0726
01	電工		人	0.2	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P179
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	廊下通路誘導灯 再取付	ﾛ-11 埋込型	台	1			0		代価表 0727
01	電工		人	0.174	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P179
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

再取付

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	廊下通路誘導灯再取付	ﾛ-21 埋込型	台	1			0		代価表 0728
01	電工		人	0.2	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P179
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	非常照明再取付	ﾎ-40	台	1			0		代価表 0729
01	電工		人	0.209	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P179
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

代価表

再取付

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ再取付	1P15A×1 ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ新設	個	1			0		代価表 0730
01	ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ	1連用	枚	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P605 全
02	雑材料		式 K01	1	0.02	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.054	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P167
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｺﾝｿｰﾙ医用接地端子再取付	(ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ新設)	個	1			0		代価表 0731
01	ﾜｲﾄﾞ21ﾌﾟﾚｰﾄ	1連用	枚	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P605 全
02	雑材料		式 K01	1	0.02	0	0		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.046	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P174
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

再取付

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁付電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ再取付	MJ6極4芯　ﾌﾟﾚｰﾄ撤去	個	1			0		代価表　0732
01	ﾜｲﾄﾞ21ﾌﾟﾚｰﾄ	1連用	枚	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P605 全
02	雑材料		式	1	0.02	0	0		(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.054	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P204
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		
	天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ再取付		台	1			0		代価表　0733
01	電工		人	0.195	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P206
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		

代価表

再取付

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ再取付	ATT付	台	1			0		代価表　0734
01	電工		人	0.195	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P206
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		
	ｱｯﾃﾈｰﾀ再取付		個	1			0		代価表　0735
01	電工		人	0.053	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P206
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		
	患者別廊下灯再取付	1窓	個	1			0		代価表　0736
01	電工		人	0.168	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P207
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

再取付

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	患者別廊下灯再取付	4窓	個	1			0		代価表 0737
01	電工		人	0.336	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P207
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		
	ﾄｲﾚ・浴室用押釦再取付		個	1			0		代価表 0738
01	電工		人	0.054	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P172
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｳｫｰﾙﾕﾆｯﾄ再取付	1200×244×75	個	1			0		代価表 0739
01	電工		人	0.365	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P208･172･204 0.115+0.115+0.081+0.054
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

代価表

再取付

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	埋込型子機再取付		個	1			0		代価表 0740
01	電工		人	0.115	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P208
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	I/O ﾕﾆｯﾄ再取付	1窓	個	1			0		代価表 0741
01	電工		人	0.146	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P181 伝送ﾕﾆｯﾄ準用
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		
	I/O ﾕﾆｯﾄ再取付	2窓	個	1			0		代価表 0742
01	電工		人	0.146	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P181 伝送ﾕﾆｯﾄ準用
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

再取付

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾅｰｽｺｰﾙｲﾝﾀｰﾎﾝ再取付	親機/制御機	個	1			0		代価表 0743
01	電工		人	0.195	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P208
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｺｰﾄﾞﾚｽ電話再取付	親機（ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ共）	個	1			0		代価表 0744
01	電工		人	0.019	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P204 はとめﾌﾟﾚｰﾄ準用
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	復旧押釦再取付		個	1			0		代価表 0745
01	電工		人	0.054	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P172
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

再取付

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	廊下表示灯再取付		個	1			0		代価表 0746
01	電工		人	0.124	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P214
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		
	ｿﾞｰﾝ表示器再取付		個	1			0		代価表 0747
01	電工		人	0.168	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P207 表示盤2窓用準用
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		
	光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器移設	3種	個	1			0		代価表 0748
01	電工		人	0.159	1.4	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P214
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

再取付

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器再取付	2種	個	1			0		代価表 0749
01	電工		人	0.133	1	0	0	○	(見積り・刊行物等)積算基準P214
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		
	定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器再取付	1種	個	1			0		代価表 0750
01	電工		人	0.133	1	0	0	○	(見積り・刊行物等)積算基準P214
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		
	定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器再取付	特種	個	1			0		代価表 0751
01	電工		人	0.133	1	0	0	○	(見積り・刊行物等)積算基準P214
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		

代価表

再取付

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器再取付	1種 防水型	個	1			0		代価表 0752
01	電工		人	0.133	1	0	0	○	(見積り・刊行物等)積算基準P214
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		
	定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器再取付	特種 防水型	個	1			0		代価表 0753
01	電工		人	0.133	1	0	0	○	(見積り・刊行物等)積算基準P214
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		
	光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器再取付	2種 自動試験機能付 ｱﾄﾞﾚｽ式	個	1			0		代価表 0754
01	電工		人	0.159	1	0	0	○	(見積り・刊行物等)積算基準P214
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

再取付

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器再取付	2種 既存品合わせ	個	1			0		代価表 0755
01	電工		人	0.159	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P214
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		
	火災表示機再取付	R型	個	1			0		代価表 0756
01	電工		人	0.168	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P207 2窓用準用
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		

代価表

取外し

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具取外し	ES1 再使用する	台	1			0		代価表 0757 積算基準P225
01	電工		人	0.0627	1.3	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P225
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	照明器具取外し	B41 再使用する	個	1			0		代価表 0758
01	電工		人	0.0627	1.3	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P225
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	照明器具取外し	B42 再使用する	個	1			0		代価表 0759
01	電工		人	0.0783	1.3	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P225
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

取外し

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具取外し	G42 再使用する	個	1			0		代価表 0760
01	電工		人	0.117	1.3	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P225
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	照明器具取外し	G41 再使用する	個	1			0		代価表 0761
01	電工		人	0.0939	1.3	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P225
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	照明器具取外し	G21 再使用する	個	1			0		代価表 0762
01	電工		人	0.06	1.3	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P225
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

代価表

取外し

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具取外し	H42 再使用する	個	1			0		代価表 0763
01	電工		人	0.117	1.3	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P225
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	照明器具再取付	H41 再使用する	個	1			0		代価表 0764
01	電工		人	0.0939	1.3	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P225
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	照明器具取外し	J554 再使用する	個	1			0		代価表 0765
01	電工		人	0.39	1.3	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P225 110W×4準用
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

取外し

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具取外し	J272 再使用する	個	1			0		代価表 0766
01	電工		人	0.0834	1.3	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P225 30W×2準用
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	照明器具取外し	M21 再使用する	個	1			0		代価表 0767
01	電工		人	0.039	1.3	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P225
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	照明器具取外し	U181 再使用する	個	1			0		代価表 0768
01	電工		人	0.0627	1.3	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P224
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

代価表

取外し

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具取外し	V50 再使用する	個	1			0		代価表 0769
01	電工		人	0.0627	1.3	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P224
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	照明器具取外し	X60 再使用する	個	1			0		代価表 0770
01	電工		人	0.0459	1.3	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P224
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	照明器具取外し	c30 再使用する	個	1			0		代価表 0771
01	電工		人	0.0459	1.3	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P224
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

取外し

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具取外し	d363 再使用する	個	1			0		代価表 0772
01	電工		人	0.154	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P225 40W×3準用
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	照明器具取外し	h42 再使用する	個	1			0		代価表 0773
01	電工		人	0.117	1.3	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P225
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	照明器具取外し	そ60 再使用する	個	1			0		代価表 0774
01	電工		人	0.0627	1.3	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P224
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

代価表

取外し

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	避難口誘導灯 取外し	ﾘ-21 片面型 点滅式 再使用する	台	1			0		代価表 0775
01	電工		人	0.25	0.4	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P179
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	室内通路誘導灯 取外し	ﾍ-21W 両面型 再使用する	台	1			0		代価表 0776
01	電工		人	0.2	0.4	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P179
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	廊下通路誘導灯 取外し	ﾛ-11 埋込型 再使用する	台	1			0		代価表 0777
01	電工		人	0.174	0.4	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P179
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

取外し

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	廊下通路誘導灯取外し	ﾛ-21 埋込型 再使用する	台	1			0		代価表 0778
01	電工		人	0.2	0.4	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P179
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	非常照明取外し	ﾎ-40 再使用する	台	1			0		代価表 0779
01	電工		人	0.209	0.4	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P179
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ取外し	1P15A×1 ﾌﾟﾚｰﾄ撤去 再使用する	個	1			0		代価表 0780
01	電工		人	0.054	0.4	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P167
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

代価表

取外し

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾝｿｰﾙ医用接地端子取外し	(ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ撤去) 再使用する	個	1			0		代価表 0781
01	電工		人	0.046	0.4	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P174
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	壁付電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ取外し	MJ6極4芯 ﾜｲﾄﾞ21樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ新設 再使用する	個	1			0		代価表 0782
01	電工		人	0.054	0.4	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P204
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		
	天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ取外し	再使用する	台	1			0		代価表 0783
01	電工		人	0.195	0.4	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P206
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

取外し

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ取外し	ATT付 再使用する	台	1			0		代価表 0784
01	電工		人	0.195	0.4	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P206
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		
	ｱｯﾃﾈｰﾀ取外し	再使用する	個	1			0		代価表 0785
01	電工		人	0.053	0.4	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P206
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		
	患者別廊下灯取外し	1窓　再使用する	個	1			0		代価表 0786
01	電工		人	0.168	0.4	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P207
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		

取外し

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	患者別廊下灯取外し	4窓　再使用する	個	1			0		代価表 0787
01	電工		人	0.336	0.4	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P207
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		
	ﾄｲﾚ・浴室用押釦取外し	再使用する	個	1			0		代価表 0788
01	電工		人	0.054	0.4	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P172
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｳｫｰﾙﾕﾆｯﾄ取外し	再使用する	個	1			0		代価表 0789
01	電工		人	0.365	0.4	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P208･172･204 0.115+0.115+0.081+0.054
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

取外し

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	埋込型子機取外し	再使用する	個	1			0		代価表 0790
01	電工		人	0.115	0.4	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P208
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	I/O ﾕﾆｯﾄ取外し	1窓 再使用する	個	1			0		代価表 0791
01	電工		人	0.146	0.4	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P181 伝送ﾕﾆｯﾄ準用
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		
	I/O ﾕﾆｯﾄ取外し	2窓 再使用する	個	1			0		代価表 0792
01	電工		人	0.146	0.4	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P181 伝送ﾕﾆｯﾄ準用
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		

取外し

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾅｰｽｺｰﾙｲﾝﾀｰﾎﾝ取外し	親機/制御機 再使用する	個	1			0		代価表 0793
01	電工		人	0.195	0.4	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P208
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｺｰﾄﾞﾚｽ電話取外し	親機（ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ共） 再使用する	個	1			0		代価表 0794
01	電工		人	0.019	0.4	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P204 はとめﾌﾟﾚｰﾄ準用
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	復旧押釦取外し	再使用する	個	1			0		代価表 0795
01	電工		人	0.054	0.4	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P172
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

取外し

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	廊下表示灯取外し	再使用する	個	1			0		代価表 0796
01	電工		人	0.124	0.4	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P214
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		
	ｿﾞｰﾝ表示器取外し	再使用する	個	1			0		代価表 0797
01	電工		人	0.168	0.4	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P207 表示盤2窓用準用
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		
	ｹｰﾌﾞﾙ取外し	EBT0.5-2P 管内 (保管)	m	1			0		代価表 0798
01	電工		人	0.014	0.4	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P152 0.4-2P準用
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

取外し

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｹｰﾌﾞﾙ取外し	EBT0.5-2P ｺﾛｶﾞｼ (保管)	m	1			0		代価表 0799
01	電工		人	0.014 ×0.8	0.4	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P152 0.4-2P準用
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｹｰﾌﾞﾙ取外し	EBT0.5-2P PF内 (保管)	m	1			0		代価表 0800
01	電工		人	0.014 ×0.9	0.4	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P152 0.4-2P準用
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	UTPｹｰﾌﾞﾙ取外し	Cat5e 管内 (保管)	m	1			0		代価表 0801
01	電工		人	0.018	0.4	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P155
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

取外し

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	UTPｹｰﾌﾞﾙ取外し	Cat5e ｺﾛｶﾞｼ (保管)	m	1			0		代価表 0802
01	電工		人	0.018 ×0.8	0.4	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P155
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ取外し	中四角 浅型 (保管)	個	1			0		代価表 0803
01	電工		人	0.1	0.4	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		
	PHSｱﾝﾃﾅ取外し	(保管)	個	1			0		代価表 0804
01	電工		人	0.35	0.4	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P206 ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ準用
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		

取外し

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ取外し	(保管)	個	1			0		代価表 0805
01	電工		人	0.35	0.4	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P206 ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ準用
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		
	差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器取外し	2種 再使用する	個	1			0		代価表 0806
01	電工		人	0.133	0.4	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P214
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		
	定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器取外し	1種 再使用する	個	1			0		代価表 0807
01	電工		人	0.133	0.4	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P214
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

取外し

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器取外し	特種　再使用する	個	1			0		代価表　0808
01	電工		人	0.133	0.4	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P214
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		
	定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器取外し	1種 防水型 再使用する	個	1			0		代価表　0809
01	電工		人	0.133	0.4	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P214
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		
	定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器取外し	特種 防水型 再使用する	個	1			0		代価表　0810
01	電工		人	0.133	0.4	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P214
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		

代価表

取外し

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器取外し	2種 自動試験機能付 ｱﾄﾞﾚｽ式 再使用する	個	1			0		代価表　0811
01	電工		人	0.159	0.4	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P214
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		
	光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器知器取外し	2種 既存品合わせ 再使用する	個	1			0		代価表　0812
01	電工		人	0.159	0.4	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P214
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		
	火災表示機取外し	R型 再使用する	個	1			0		代価表　0813
01	電工		人	0.168	0.4	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P207　2窓用準用
	その他		式	1	0.24	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具撤去	B41　再使用しない	個	1			0		代価表　0814
01	電工		人	0.0627	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P225
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	照明器具撤去	B42　再使用しない	個	1			0		代価表　0815
01	電工		人	0.0783	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P225
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	照明器具撤去	D21　再使用しない	個	1			0		代価表　0816
01	電工		人	0.0627	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P225
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具撤去	G42　再使用しない	個	1			0		代価表　0817
01	電工		人	0.117	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P225
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	照明器具撤去	G41　再使用しない	個	1			0		代価表　0818
01	電工		人	0.0939	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P225
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	照明器具撤去	G21　再使用しない	個	1			0		代価表　0819
01	電工		人	0.06	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P225
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具撤去	J272　再使用しない	個	1			0		代価表　0820
01	電工		人	0.0834	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P225 30W×2準用
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	照明器具撤去	M41　再使用しない	個	1			0		代価表　0821
01	電工		人	0.0627	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P225
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	照明器具撤去	M21　再使用しない	個	1			0		代価表　0822
01	電工		人	0.039	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P225
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具撤去	R41　再使用しない	個	1			0		代価表　0823
01	電工		人	0.0627	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P225
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	照明器具撤去	R21　再使用しない	個	1			0		代価表　0824
01	電工		人	0.39	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P225
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	照明器具撤去	T181B　再使用しない	個	1			0		代価表　0825
01	電工		人	0.0627	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P224
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具撤去	U181　再使用しない	個	1			0		代価表　0826
01	電工		人	0.0627	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P224
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	照明器具撤去	W10　再使用しない	個	1			0		代価表　0827
01	電工		人	0.0627	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P224
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	照明器具撤去	X60　再使用しない	個	1			0		代価表　0828
01	電工		人	0.0459	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P224
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具撤去	Z40　再使用しない	個	1			0		代価表　0829
01	電工		人	0.0459	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P224
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	照明器具撤去	c30　再使用しない	個	1			0		代価表　0830
01	電工		人	0.0459	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P224
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	照明器具撤去	e5　再使用しない	個	1			0		代価表　0831
01	電工		人	0.039	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P224
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具撤去	h42　再使用しない	個	1			0		代価表　0832
01	電工		人	0.117	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P225
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	照明器具撤去	ワ554　再使用しない	個	1			0		代価表　0833
01	電工		人	0.39	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P225 110W×4準用
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	照明器具撤去	カ31　再使用しない	個	1			0		代価表　0834
01	電工		人	0.0627	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P224
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具撤去	タ42　再使用しない	個	1			0		代価表　0835
01	電工		人	0.117	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P225
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	照明器具撤去	へ5　再使用しない	個	1			0		代価表　0836
01	電工		人	0.039	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P224
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	照明器具撤去	ね131　再使用しない	個	1			0		代価表　0837
01	電工		人	0.0627	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P224
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具撤去	て151　再使用しない	個	1			0		代価表　0838
01	電工		人	0.039	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P224
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	照明器具撤去	そ60　再使用しない	個	1			0		代価表　0839
01	電工		人	0.0627	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P224
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	照明器具撤去	UB照明　再使用しない	個	1			0		代価表　0840
01	電工		人	0.39	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P224
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	非常照明器具撤去	ﾎ-40　再使用しない	個	1			0		代価表　0841
01	電工		人	0.209	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P179
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	総合盤撤去	消火栓組込 発信機･表示灯･ﾍﾞﾙ収納 再使用しない	面	1			0		代価表　0842
01	電工		人	0.496	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P214
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	電線撤去	IV1.6　管内 再使用しない	m	1			0		代価表　0843
01	電工		人	0.002	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P221
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	電線撤去	IV2.0 管内 再使用しない	m	1			0		代価表 0844
01	電工		人	0.0022	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P221
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	電線撤去	IV5.5 管内 再使用しない	m	1			0		代価表 0845
01	電工		人	0.0028	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P221
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	電線撤去	IV5.5 PF内 再使用しない	m	1			0		代価表 0846
01	電工		人	0.0028 ×0.9	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P221
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	電線撤去	IV14 管内 再使用しない	m	1			0		代価表 0847
01	電工		人	0.004	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P221
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF1.6-2C 管内 再使用しない	m	1			0		代価表 0848
01	電工		人	0.0026	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P222
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF1.6-2C ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	m	1			0		代価表 0849
01	電工		人	0.002	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P222
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF1.6-2C　PF内 再使用しない	m	1			0		代価表　0850
01	電工		人	0.0026 ×0.9	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P222
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF1.6-3C　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	m	1			0		代価表　0851
01	電工		人	0.0026	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P222
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF1.6-3C　PF内 再使用しない	m	1			0		代価表　0852
01	電工		人	0.0034 ×0.9	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P222
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF2.0-2C　管内 再使用しない	m	1			0		代価表　0853
01	電工		人	0.0034	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P222
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF2.0-2C　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	m	1			0		代価表　0854
01	電工		人	0.0026	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P222
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF2.0-2C　PF内 再使用しない	m	1			0		代価表　0855
01	電工		人	0.0034 ×0.9	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P222
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF2.0-3C 管内 再使用しない	m	1			0		代価表 0856
01	電工		人	0.0042	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P222
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF2.0-3C ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	m	1			0		代価表 0857
01	電工		人	0.0034	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P222
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｹｰﾌﾞﾙ撤去	VVF2.0-3C PF内 再使用しない	m	1			0		代価表 0858
01	電工		人	0.0042 ×0.9	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P222
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｹｰﾌﾞﾙ撤去	CV5.5-3C 管内 再使用しない	m	1			0		代価表 0859
01	電工		人	0.026	0.2	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P146
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｹｰﾌﾞﾙ撤去	CV5.5-3C ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	m	1			0		代価表 0860
01	電工		人	0.026 ×0.8	0.2	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P146
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｹｰﾌﾞﾙ撤去	CV5.5-3C PF内 再使用しない	m	1			0		代価表 0861
01	電工		人	0.026 ×0.9	0.2	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P146
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｹｰﾌﾞﾙ撤去	FP1.6-2C 管内 再使用しない	m	1			0		代価表 0862
01	電工		人	0.017	0.2	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P149
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｹｰﾌﾞﾙ撤去	FP1.6-2C ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	m	1			0		代価表 0863
01	電工		人	0.017 ×0.8	0.2	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P149
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｹｰﾌﾞﾙ撤去	FP1.6-2C PF内 再使用しない	m	1			0		代価表 0864
01	電工		人	0.017 ×0.9	0.2	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P149
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｹｰﾌﾞﾙ撤去	FP2.0-2C 管内 再使用しない	m	1			0		代価表 0865
01	電工		人	0.02	0.2	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P149
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｹｰﾌﾞﾙ撤去	FP2.0-2C ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	m	1			0		代価表 0866
01	電工		人	0.02 ×0.8	0.2	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P149
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｹｰﾌﾞﾙ撤去	FP2.0-2C PF内 再使用しない	m	1			0		代価表 0867
01	電工		人	0.02 ×0.9	0.2	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P149
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｹｰﾌﾞﾙ撤去	CPEV0.9-3P ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	m	1			0		代価表 0868
01	電工		人	0.019 ×0.8	0.2	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P153 0.9-6C準用
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｹｰﾌﾞﾙ撤去	CPEV0.9-3P PF内 再使用しない	m	1			0		代価表 0869
01	電工		人	0.019 ×0.9	0.2	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P153 0.9-6C準用
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｹｰﾌﾞﾙ撤去	CPEV0.9-5P ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	m	1			0		代価表 0870
01	電工		人	0.022 ×0.8	0.2	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P154
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｹｰﾌﾞﾙ撤去	CPEV0.9-5P PF内 再使用しない	m	1			0		代価表 0871
01	電工		人	0.022 ×0.9	0.2	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P154
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｹｰﾌﾞﾙ撤去	CPEV-S1.2-1P 管内 再使用しない	m	1			0		代価表 0872
01	電工		人	0.015	0.2	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P153 1.2-2C準用
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｹｰﾌﾞﾙ撤去	CPEV-S1.2-1P ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	m	1			0		代価表 0873
01	電工		人	0.015 ×0.8	0.2	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P153 1.2-2C準用
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｹｰﾌﾞﾙ撤去	CPEV-S1.2-1P PF内 再使用しない	m	1			0		代価表 0874
01	電工		人	0.015 ×0.9	0.2	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P153 1.2-2C準用
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｹｰﾌﾞﾙ撤去	EBT0.5-2P 管内 再使用しない	m	1			0		代価表 0875
01	電工		人	0.014	0.2	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P152 0.4-2P準用
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｹｰﾌﾞﾙ撤去	EBT0.5-2P ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	m	1			0		代価表 0876
01	電工		人	0.014 ×0.8	0.2	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P152 0.4-2P準用
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｹｰﾌﾞﾙ撤去	EBT0.5-2P PF内 再使用しない	m	1			0		代価表 0877
01	電工		人	0.014 ×0.9	0.2	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P152 0.4-2P準用
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｹｰﾌﾞﾙ撤去	AE0.9-3C ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	m	1			0		代価表 0878
01	電工		人	0.016 ×0.8	0.2	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P153
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｹｰﾌﾞﾙ撤去	AE0.9-3C PF内 再使用しない	m	1			0		代価表 0879
01	電工		人	0.016 ×0.9	0.2	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P153
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｹｰﾌﾞﾙ撤去	AE0.9-5C ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	m	1			0		代価表 0880
01	電工		人	0.018 ×0.8	0.2	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P153
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｹｰﾌﾞﾙ撤去	AE0.9-5C PF内 再使用しない	m	1			0		代価表 0881
01	電工		人	0.018 ×0.9	0.2	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P153
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｹｰﾌﾞﾙ撤去	AE1.2-2C ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	m	1			0		代価表 0882
01	電工		人	0.015 ×0.8	0.2	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P153
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｹｰﾌﾞﾙ撤去	AE1.2-2C PF内 再使用しない	m	1			0		代価表 0883
01	電工		人	0.015 ×0.9	0.2	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P153
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｹｰﾌﾞﾙ撤去	AE1.2-4C 管内 再使用しない	m	1			0		代価表 0884
01	電工		人	0.018	0.2	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P153
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｹｰﾌﾞﾙ撤去	AE1.2-4C ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	m	1			0		代価表 0885
01	電工		人	0.018 ×0.8	0.2	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P153
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｹｰﾌﾞﾙ撤去	AE1.2-4C　PF内 再使用しない	m	1			0		代価表　0886
01	電工		人	0.018 ×0.9	0.2	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P153
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｹｰﾌﾞﾙ撤去	HP1.2-3C　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	m	1			0		代価表　0887
01	電工		人	0.017 ×0.8	0.2	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P153
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｹｰﾌﾞﾙ撤去	HP1.2-3C　PF内 再使用しない	m	1			0		代価表　0888
01	電工		人	0.017 ×0.9	0.2	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P153
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	同軸ｹｰﾌﾞﾙ撤去	S-5C-FB　管内 再使用しない	m	1			0		代価表　0889
01	電工		人	0.02	0.2	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P155
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	同軸ｹｰﾌﾞﾙ撤去	S-5C-FB　ｺﾛｶﾞｼ 再使用しない	m	1			0		代価表　0890
01	電工		人	0.02 ×0.8	0.2	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P155
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	同軸ｹｰﾌﾞﾙ撤去	S-5C-FB　PF内 再使用しない	m	1			0		代価表　0891
01	電工		人	0.02 ×0.9	0.2	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P155
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	合成樹脂製可とう電線管撤去	PF16 隠蔽 再使用しない	m	1			0		代価表 0892
01	電工		人	0.006	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P218
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	合成樹脂製可とう電線管撤去	PF22 隠蔽 再使用しない	m	1			0		代価表 0893
01	電工		人	0.008	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P218
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	合成樹脂製可とう電線管撤去	PF28 隠蔽 再使用しない	m	1			0		代価表 0894
01	電工		人	0.01	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P218
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	200×200×100 鋼板製 再使用しない	個	1			0		代価表 0895
01	電工		人	0.05	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P220
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ撤去	中四角 浅型 再使用しない	個	1			0		代価表 0896
01	電工		人	0.02	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P220
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ撤去	再使用しない	個	1			0		代価表 0897
01	電工		人	0.02	1	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P220
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去	1P15A×1 ﾌﾙｶﾗﾌﾟﾚｰﾄ共 再使用しない	個	1			0		代価表 0898
01	電工		人	0.054	0.3	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P167
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去	1P15A×2 ﾌﾙｶﾗﾌﾟﾚｰﾄ共 再使用しない	個	1			0		代価表 0899
01	電工		人	0.081	0.3	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P167
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去	1P15A×3 ﾌﾙｶﾗﾌﾟﾚｰﾄ共 再使用しない	個	1			0		代価表 0900
01	電工		人	0.108	0.3	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P167
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去	1P15A×4 ﾌﾙｶﾗﾌﾟﾚｰﾄ共 再使用しない	個	1			0		代価表 0901
01	電工		人	0.135	0.3	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P167
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去	1P15A×6 ﾌﾙｶﾗﾌﾟﾚｰﾄ共 再使用しない	個	1			0		代価表 0902
01	電工		人	0.189	0.3	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P167
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ﾘﾓｺﾝｾﾚｸﾀｽｲｯﾁ撤去	15L ﾌﾙｶﾗﾌﾟﾚｰﾄ共 再使用しない	個	1			0		代価表 0903
01	電工		人	0.41	0.3	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P173
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15A×1 ﾌﾙｶﾗﾌﾟﾚｰﾄ共 再使用しない	個	1			0		代価表 0904
01	電工		人	0.054	0.3	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P169
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15A×2 ﾌﾙｶﾗﾌﾟﾚｰﾄ共 再使用しない	個	1			0		代価表 0905
01	電工		人	0.081	0.3	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P169
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15AE×1 ﾌﾙｶﾗﾌﾟﾚｰﾄ共 再使用しない	個	1			0		代価表 0906
01	電工		人	0.067	0.3	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P169
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15AE×2 ﾌﾙｶﾗﾌﾟﾚｰﾄ共 再使用しない	個	1			0		代価表 0907
01	電工		人	0.067	0.3	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P169
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15A×1 ET ﾌﾙｶﾗﾌﾟﾚｰﾄ共 再使用しない	個	1			0		代価表 0908
01	電工		人	0.067	0.3	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P169
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15A×2 ET ﾌﾙｶﾗﾌﾟﾚｰﾄ共 再使用しない	個	1			0		代価表 0909
01	電工		人	0.067	0.3	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P169
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾝｾﾝﾄ撤去	3P15AE×1　ﾌﾙｶﾗﾌﾟﾚｰﾄ共 再使用しない	個	1			0		代価表　0910
01	電工		人	0.08	0.3	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P171
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	床ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15AE×1 再使用しない	個	1			0		代価表　0911
01	電工		人	0.096	0.3	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P171
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	床ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15AE×2 再使用しない	個	1			0		代価表　0912
01	電工		人	0.096	0.3	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P171
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	医療用ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15AE×1　ﾌﾙｶﾗﾌﾟﾚｰﾄ共 再使用しない	個	1			0		代価表　0913
01	電工		人	0.096	0.3	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P171
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	医療用ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15AE×2　ﾌﾙｶﾗﾌﾟﾚｰﾄ共 再使用しない	個	1			0		代価表　0914
01	電工		人	0.096	0.3	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P171
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ﾌﾙｶﾗｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去	再使用しない	枚	1			0		代価表　0915
01	電工		人	0.019	0.3	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P204
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	既設HUB撤去	24ﾎﾟｰﾄ 再使用しない	台	1			0		代価表 0916
01	電工		人	0.752	0.3	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P202端子盤準用
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	壁付電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ撤去	MJ6極4芯 (ﾌﾙｶﾗｰﾌﾟﾚｰﾄ付) 再使用しない	個	1			0		代価表 0917
01	電工		人	0.054	0.3	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P204
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	壁掛型時計撤去	再使用しない	個	1			0		代価表 0918
01	電工		人	0.097	0.3	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P205
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	半埋込子時計撤去	再使用しない	個	1			0		代価表 0919
01	電工		人	0.195	0.3	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P205
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	天井付子時計撤去	再使用しない	個	1			0		代価表 0920
01	電工		人	0.195	0.3	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P205 半埋込準用
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ撤去	再使用しない	台	1			0		代価表 0921
01	電工		人	0.195	0.3	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P206
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｯﾃﾈｰﾀ撤去	再使用しない	個	1			0		代価表 0922
01	電工		人	0.053	0.3	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P206
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	患者別廊下灯撤去	1窓　再使用しない	個	1			0		代価表 0923
01	電工		人	0.168	0.3	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P207
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	患者別廊下灯撤去	4窓　再使用しない	個	1			0		代価表 0924
01	電工		人	0.336	0.3	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P207
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾄｲﾚ・浴室用押釦撤去	再使用しない	個	1			0		代価表 0925
01	電工		人	0.054	0.3	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P172
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ｳｫｰﾙﾕﾆｯﾄ撤去	再使用しない	個	1			0		代価表 0926
01	電工		人	1	0.3	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P208 ｲﾝﾊｰﾎﾝ親機10局用準用
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	埋込型子機撤去	再使用しない	個	1			0		代価表 0927
01	電工		人	0.115	0.3	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P208
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	I/O ﾕﾆｯﾄ撤去	1窓　再使用しない	個	1			0		代価表　0928
01	電工		人	0.146	0.3	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P181 伝送ﾕﾆｯﾄ準用
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	ﾘﾓｰﾄ副親機撤去	再使用しない	個	1			0		代価表　0929
01	電工		人	1	0.3	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P208 ｲﾝﾊｰﾎﾝ親機10局用準用
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	壁付ﾃﾚﾋﾞ端子撤去	1端子　中間　(ﾜｲﾄﾞ21ﾌﾟﾚｰﾄ付) 再使用しない	個	1			0		代価表　0930
01	電工		人	0.13	0.3	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P204
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁付ﾃﾚﾋﾞ端子撤去	1端子　端末　(ﾜｲﾄﾞ21ﾌﾟﾚｰﾄ付) 再使用しない	個	1			0		代価表　0931
01	電工		人	0.13	0.3	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P204
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器撤去	2種　再使用しない	個	1			0		代価表　0932
01	電工		人	0.133	0.3	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P214
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器撤去	1種　防水型 再使用しない	個	1			0		代価表　0933
01	電工		人	0.133	0.3	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P214
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器撤去	3種　再使用しない	個	1			0		代価表　0934
01	電工		人	0.159	0.3	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P214
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	防火区画貫通処理撤去	E19用　再使用しない	か所	1			0		代価表　0935
01	電工		人	0.022	0.3	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P633
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	防火区画貫通処理撤去	φ50　再使用しない	か所	1			0		代価表　0936
01	電工		人	0.042	0.3	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P633
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	防火区画貫通処理撤去	φ75　再使用しない	か所	1			0		代価表　0937
01	電工		人	0.05	0.3	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P633
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	防火区画貫通処理撤去	φ100　再使用しない	か所	1			0		代価表　0938
01	電工		人	0.05 ×1.78	0.3	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P633 φ100(㎡)/φ75(㎡)　1.78
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		
	防火区画貫通処理撤去	W=1000　H=100 再使用しない	か所	1			0		代価表　0939
01	電工		人	1.83	0.3	0	0	○	(見積り・刊行物等) 積算基準P633
	その他		式	1	0.26	0	0		
	計						0		

○は「その他」の率対象

発生材処理

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	有価物控除(4F)	銅くず	式	1			0		代価表 0940
01	ﾅｹﾞｯﾄ処理		kg	1,041.1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P797 商品解説
02	銅		kg	1,041.1	0.6	0	0		(見積り・刊行物等) 施 26.2P77 広
	計						0		
	有価物控除(5F)	銅くず	式	1			0		代価表 0941
01	ﾅｹﾞｯﾄ処理		kg	1,035.1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P797 商品解説
02	銅		kg	1,035.1	0.6	0	0		(見積り・刊行物等) 施 26.2P77 広
	計						0		
	有価物控除(6F)	銅くず	式	1			0		代価表 0942
01	ﾅｹﾞｯﾄ処理		kg	1,116.8	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P797 商品解説
02	銅		kg	1,116.8	0.6	0	0		(見積り・刊行物等) 施 26.2P77 広
	計						0		

発生材処理

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	有価物控除	鉄くず	t	1			0		代価表 0943
01	鉄	ﾍﾋﾞｰ H2	t	1	1	0	0		(見積り・刊行物等) 物 26.2P794 鳥
	計						0		

○は「その他」の率対象